società autostrada ligure toscana p.a.

PROGETTO N° A03007 DEL 09/05/03

AUTOSTRADE SESTRI LEVANTE – LIVORNO
con diramazione VIAREGGIO – LUCCA e FORNOLA – LA SPEZIA

INTERCONNESSIONE DIRETTA AUTOSTRADE A11-A12 E VIABILITÀ COMPLEMENTARE

Collegamento viario tra la SP n°5 di Montramito (loc.San Rocchino) e via della Sassaia

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE:

SINA

Ing. Enrico Ghislandi
Iscritto Albo Ingegneri
Prov. di Milano n° 16993

CONSULENZA PROGETTAZIONE:

COALPA

(Ing. G. Pratali – Ing. G. Fratino)

IL RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE:

Ing. Mario Bruni
Iscritto Albo Ingegneri Provincia di Milano n° 18085

EM./RE.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTR.	APPROV.
0	31/05/2003	Prima emissione	G. FRATINO	G. PRATALI	E. GHISLANDI

ELABORATI ESTIMATIVI
Computo Metrico - Versione n° 2

CODICE IDENTIFICATIVO: N° 5 00ESCM01 0

SCALA: –

società autostrada ligure toscana p.a.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
IL PRESIDENTE

(Comm. Francesco Baudone)

Sede sociale:
Lido di Camaiore (Lucca)
via Don Enrico Tazzoli 9

Telefono 0584–9091
Telefax 0584–909300
Telex 501220 SALT I

Casella postale 56
55043 Lido di Camaiore
(Lucca)

Capitale sociale
€ 120.000.000/00
interamente versato

Tribunale di Lucca 3404
C.C.I.A.A. Lucca 57616
Cod. Fisc. e IVA 00140570466

Lotto 5
Collegamento viario tra la SP n° 5 di Montramito (loc. San Rocchino)
e Via della Sassaia
COMPUTO METRICO

A. LAVORI A BASE D'ASTA

Lotto 5
Collegamento viario tra la SP n° 5 di Montramito (loc. San Rocchino)
e Via della Sassaia
COMPUTO METRICO

OPERE STRADALI E CIVILI

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				R - ROTATORIA SU VIA DI MONTRAMITO						
				CORPO STRADALE						
				MOVIMENTO DI MATERIE						
1	R	A.2.01.a	**A.02.06**	PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA						
				Nella colonna lunghezza sono rappresentate le distanze fra le sezioni e nella colonna larghezza le superfici medie						
				Sez. 1 - 2	mq		65,84	7,16		471,41
				Sez. 2 - 3	mq		51,95	12,15		631,19
				Sez. 3 - 4	mq		65,10	19,21		1.250,57
				Sez. 4 - 1	mq		44,00	14,23		626,12
				Sommano	mq					2.979,30
2	R	A1.04	**A.02.08**	FORNITURA DI MATERIALI PER LA FORMAZIONE DI RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM						
				Sez. 1 - 2	mc		65,84	5,37		353,56
				Sez. 2 - 3	mc		51,95	10,85		563,66
				Sez. 3 - 4	mc		65,10	26,31		1.712,46
				Sez. 4 - 1	mc		44,00	20,83		916,30

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				Sommano	mq					3.545,97
3	R	A1.05	**A.02.16**	SISTEMAZIONE IN RILEVATO DEI MATERIALI						
				Vedi volume della fornitura	mc					12.383,14
4	R	A1.11	**A.02.18**	SISTEMAZIONE A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO DI MATERIALI PROVENIENTI DAGLI SCAVI						
				Sez. 1 - 2	mc		17,66	44,96		793,91
				Sez. 2 - 3	mc		17,66	47,23		834,08
				Sez. 3 - 4	mc		17,66	59,26		1.046,44
				Sez. 4 - 1	mc		17,66	56,98		1.006,27
				Sommano	mc					3.680,70
5	R	C1.11	**A.15.04**	CORDOLO PREFABBRICATO						
				rotatoria	m					141,30
6	R	F.06	**F.03.08**	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE						
				rotatoria	mq		506,25	3,14		1.589,63
				scarpate	mq		40,00	5,00		200,00
				Sommano	mq					1.789,63
				PAVIMENTAZIONI						

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
7	R	D.01	**A.13.04**	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO						
				Sez. 1 - 4	mc		194,68	15,40	0,30	899,42
8	R	D.03.2	**A.13.06**	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE						
				Sez. 1 - 4	mq		194,68	15,00		2.920,20
9	R	D.04.4	**A.13.10**	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER						
				Sez. 1 - 4	mq		194,68	13,50		2.628,18
10	R	C1.05	**A.13.12**	CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA						
				Sez. 1 - 4	mq		194,68	13,50		2.628,18
				A1 - RAMPA SU VIA G. DUCCINI						
				MOVIMENTO DI MATERIE						
11	A1	A1.04	**A.02.08**	FORNITURA DI MATERIALI PER LA FORMAZIONE DI RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM						
				Sez. 1 - 2	mc		20,48	8,35		170,91
12	A1	A1.05	**A.02.16**	SISTEMAZIONE IN RILEVATO DEI MATERIALI						
				Vedi volume della fornitura	mc					170,91

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
13	A1	A.2.01.a	**A.02.06**	PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA						
				Nella colonna lunghezza sono rappresentate le distanze fra le sezioni e nella colonna larghezza le superfici medie						
				Sez. 1 - 2	mq		20,48	7,39		151,35
14	A1	F.06	**F.03.08**	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE						
				aiuola spartitraffico	mq					50,00
15	A1	C1.11	**A.15.04**	CORDOLO PREFABBRICATO						
				aiuola spartitraffico	m					30,00
				PAVIMENTAZIONE						
16	A1	D.01	**A.13.04**	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO						
				Sez. 1 - 2	mc		20,48	5,27		107,93
				Sez. 2 - 3	mc		33,63	3,80		127,63
				Sommano	mc					235,56
17	A1	D.03.2	**A.13.06**	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE						
				Sez. 1 - 2	mq		20,48	15,26		312,52

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				Sez. 2 - 3	mq		33,63	11,58		389,44
				Sommano	mq					701,96
18	A1	D.04.4	**A.13.10**	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER						
				Vedi superficie base	mq					701,96
19	A1	C1.05	**A.13.12**	CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA						
				Vedi superficie binder	mq					701,96
				raccordo con la viadilità esistente	mq					100,00
				Sommano						801,96
				A2 - RAMPA SU VIA DI MONTRAMITO DIREZIONE VIAREGGIO						
				MOVIMENTO DI MATERIE						
20	A2	A1.11	**A.02.18**	SISTEMAZIONE A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO DI MATERIALI PROVENIENTI DAGLI SCAVI						
				Sez. 1 - 2	mc		22,46	5,09		114,32
				Sez. 2 - 3	mc		55,57	0,60		33,06
				Sommano	mc					147,39

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
21	A2	A1.04	**A.02.08**	FORNITURA DI MATERIALI PER LA FORMAZIONE DI RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM						
				Sez. 1 - 2	mc		22,46	1,47		32,90
				Sez. 2 - 3	mc		55,57	1,47		81,41
				Sommano	mc					114,31
22	A2	A1.05	**A.02.16**	SISTEMAZIONE IN RILEVATO DEI MATERIALI						
				Vedi volume della fornitura	mc					114,31
23	A2	F.06	**F.03.08**	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE						
				aiuola spartitraffico	mq					120,00
24	A2	C1.11	**A.15.04**	CORDOLO PREFABBRICATO	m					50,00
				PAVIMENTAZIONE						
25	A2	D.01	**A.13.04**	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO						
				Sez. 1 - 2	mc		22,46	8,09		181,70
				Sez. 2 - 3	mc		55,57	5,56		308,69
				Sommano	mc					490,39
26	A2	D.03.2	**A.13.06**	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE						

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				Sez. 1 - 2	mq		22,46	19,29		433,25
				Sez. 2 - 3	mq		55,57	14,25		791,87
				Sommano	mq					1.225,13
27	A2	D.04.4	**A.13.10**	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER						
				Vedi superficie base	mq					1.225,13
28	A2	C1.05	**A.13.12**	CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA						
				Vedi superficie binder	mq					1.225,13
				raccordo con la viabilità esistente	mq					100,00
				Sommano	mq					1.325,13
				A3 - RAMPA SU VIA DI MONTRAMITO DIREZIONE LUCCA						
				MOVIMENTO DI MATERIE						
29	A3	A1.04	**A.02.08**	FORNITURA DI MATERIALI PER LA FORMAZIONE DI RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM						
				Sez. 1 - 2	mc		20,13	45,20		909,88
				Sez. 2 - 3	mc		125,62	22,60		2.839,01
				Sommano	mc					3.748,89

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
30	A3	PI 03	**A.02.11**	FORNITURA DI ARGILLA ESPANSA PER FORMAZIONE DI RILEVATO ALLEGGERITO						
				Accessi	mc		35,00	16,90		591,50
					mc		10,00	12,00		120,00
				Sommano	mc					711,50
31	A3	A1.05	**A.02.16**	SISTEMAZIONE IN RILEVATO DEI MATERIALI						
				Vedi volume precedente	mc					4.460,39
32	A3	A1.11	**A.02.18**	SISTEMAZIONE DEL TERRENO VEGETALE						
				Aiuola spartitraffico su centro strada	mc		130,00	1,50	0,20	39,00
				Aiuola spartitraffico su margine strada	mc		35,00	4,00	0,20	28,00
				Sommano	mc					67,00
33	A3	F.06	**F.03.08**	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE						
				Scarpate	mq		20,13	8,91		179,36
					mq		125,62	8,91		1.119,27
				Aiuola spartitraffico su centro strada	mq		130,00	1,50		195,00
				Aiuola spartitraffico su margine strada	mq		35,00	4,00		140,00
				Sommano	mq					1.633,63
				PAVIMENTAZIONE						
34	A3	D.01	**A.13.04**	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO						

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				Sez. 1 - 2	mc		20,13	8,10		162,95
				Sez. 2 - 3	mc		125,61	5,58		700,28
				Sez. 3 - 4	mc		45,31	5,61		254,19
				Sez. 4 - 5	mc		46,78	5,76		269,45
				accessi:	mc		35,00	2,25		78,75
					mc		10,00	1,50		15,00
				Sommano	mc					1.480,62
35	A3	D.03.2	**A.13.06**	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE						
				Sez. 1 - 2	mq		20,13	26,10		525,39
				Sez. 2 - 3	mq		125,61	19,18		2.409,20
				Sez. 3 - 4	mq		45,31	16,93		766,87
				Sez. 4 - 5	mq		46,78	10,38		485,34
				Accessi:	mq		35,00	7,50		262,50
					mq		10,00	5,00		50,00
				Sommano	mq					4.499,31
36	A3	D.04.4	**A.13.10**	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER						
				Sez. 1 - 2	mq		20,13	23,60		475,07
				Sez. 2 - 3	mq		125,61	19,18		2.409,20
				Sez. 3 - 4	mq		45,31	16,93		766,87
				Sez. 4 - 5	mq		46,78	10,38		485,34
				Accessi:	mq		35,00	7,50		262,50
					mq		10,00	5,00		50,00
				Sommano	mq					4.448,98

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
37	A3	C1.05	**A.13.12**	CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA						
				Vedi superficie binder	mq					4.448,98
				raccordo con la viabilità esistente	mq					100,00
				Sommano	mq					4.548,98
38	A3	C1.11	**A.15.04**	CORDOLO PREFABBRICATO						
				Aiuola spartitraffico su centro strada	m	2	130,00			260,00
				Aiuola spartitraffico su margine strada	m	2	35,00			70,00
				Sommano	m					330,00
				A4 - RAMPA VERSO PONTE SU GORA DI STIAVA						
				MOVIMENTO DI MATERIE						
39	A4	A1.04	**A.02.08**	FORNITURA DI MATERIALI PER LA FORMAZIONE DI RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM						
				Sez. 1 - 2	mc		19,98	12,64		252,55
				Sez. 2 - 3	mc		20,02	42,09		842,64
				Sez. 3 - al ponte	mc		10,00	31,85		318,50
				Sommano	mc					1.413,69
40	A4	A1.05	**A.02.16**	SISTEMAZIONE IN RILEVATO DEI MATERIALI						

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				Vedi volume precedente	mc					1.413,69
41	A4	A1.11	**A.02.18**	SISTEMAZIONE DEL TERRENO VEGETALE						
				Aiuola spartitraffico su centro strada	mc		12,00	7,00	0,20	16,80
42	A4	F.06	**F.03.08**	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE						
				Scarpate	mq		19,98	5,54		110,69
					mq		20,02	9,39		187,99
				Aiuola spartitraffico su centro strada	mq		12,00	7,00		84,00
				Sommano	mq					382,68
				PAVIMENTAZIONE						
43	A4	D.01	**A.13.04**	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO						
				Sez. 1 - 2	mc		19,98	10,05		200,80
				Sez. 2 - 3	mc		20,02	5,39		107,81
				Sez. 3 - al ponte	mc		10,00	3,17		31,70
				Sommano	mc					340,31
44	A4	D.03.2	**A.13.06**	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE						
				Sez. 1 - 2	mq		19,98	24,50		489,51
				Sez. 2 - 3	mq		20,02	12,90		258,26
				Sez. 3 - al ponte	mq		10,00	9,30		93,00

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				Sommano	mq					840,77
45	A4	D.04.4	**A.13.10**	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER						
				Sez. 1 - 2	mq		19,98	24,50		489,51
				Sez. 2 - 3	mq		20,02	12,90		258,26
				Sez. 3 - 4	mq		10,00	9,30		93,00
				Sommano	mq					840,77
46	A4	C1.05	**A.13.12**	CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA						
				Vedi superficie binder	mq					840,77
47	A4	C1.11	**A.15.04**	CORDOLO PREFABBRICATO						
				Aiuola spartitraffico su centro strada	m		45,00			45,00
				A5 - TRATTO DA PONTE SU GORA DI STIAVA (SEZ.5) ALLA SEZ.18						
				MOVIMENTO DI MATERIE						
48	A5	A.2.01.a	**A.02.06**	PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA						
				Nella colonna lunghezza sono rappresentate le distanze fra le sezioni e nella colonna larghezza le superfici medie						
				Sez. 5 - 6	mq		8,07	22,77		183,75

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				Sez. 6 - 7	mq		8,07	22,24		179,44
				Sez. 7 - 8	mq		10,17	20,44		207,87
				Sez. 8 - 9	mq		6,81	18,60		126,67
				Sez. 9 - 10	mq		8,32	16,88		140,44
				Sez. 10 - 11	mq		24,87	14,68		364,97
				Sez. 11 - 12	mq		22,92	10,67		244,44
				Sez. 12- 13	mq		17,08	6,42		109,57
				Sez. 13- 14	mq		20,00	4,94		98,70
				Sez. 14- 15	mq		10,70	4,85		51,90
				Sez. 15- 16	mq		9,30	4,82		44,83
				Sez. 16- 17	mq		22,22	4,09		90,88
				Sez. 17- 18	mq		17,78	3,46		61,52
				Accessi:	mq	2	20,00	8,50		340,00
					mq	1	20,00	15,00		300,00
					mq	1	8,00	12,50		100,00
					mq	3	5,00	5,00		75,00
				Sommano	mq					2.244,97
49	A5	A1.04	**A.02.08**	FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM						
				Nella colonna lunghezza sono rappresentate le distanze fra le sezioni e nella colonna larghezza le superfici medie.						
				Sez. 3 - 4	mc		20,00	26,74		534,70
				Sez. 4 - 5	mc		13,69	45,51		622,96
				Sez. 5 - 6	mc		8,07	64,53		520,76
				Sez. 6 - 7	mc		8,07	56,69		457,45

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				Sez. 7 - 8	mc		10,17	45,64		464,11
				Sez. 8 - 9	mc		6,81	35,81		243,83
				Sez. 9 - 10	mc		8,32	27,78		231,09
				Sez. 10 - 11	mc		24,87	15,10		375,41
				Sez. 11 - 12	mc		22,92	3,38		77,36
				Sez. 12- 13	mc		17,08	0,49		8,37
				Sez. 13- 14	mc		20,00	1,05		20,90
				Sez. 14- 15	mc		10,70	1,10		11,77
				Sez. 15- 16	mc		9,30	1,32		12,28
				Sez. 16- 17	mc		22,22	0,78		17,33
				Sez. 17- 18	mc		17,78	0,00		0,00
				Passi:	mc	2	20,00	4,00	1,50	240,00
					mc	1	20,00	15,00	1,50	450,00
					mc	1	12,50	8,00	1,50	150,00
					mc	3	5,00	5,00	1,50	112,50
				Sommano	mc					4.550,81
50	A5	A1.05	**A.02.16**	SISTEMAZIONE IN RILEVATO DEI MATERIALI						
				Vedi volume della fornitura	mc					4.550,81
51	A5	A1.01	**A.02.01**	SCAVO DEFINITIVO DEI FOSSI IN MATERIALE ARGILLOSO						
					mc	2	220,00	1,00	0,50	220,00
52	A5	D3.02	**A.14.27**	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50						

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				tra sez.5 e 18	m	30	7,00			210,00
				PAVIMENTAZIONE						
53	A5	D.01	**A.13.04**	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO						
				tra sez.5 e 18	mc		220,00	3,00		660,00
				Accessi:	mc	2	20,00	1,20		48,00
					mc	1	20,00	4,50		90,00
					mc	1	8,00	3,75		30,00
					mc	3	5,00	1,50		22,50
				Sommano	mc					850,50
54	A5	D.03.2	**A.13.06**	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE						
				tra sez.5 e 18	mq		220,00	9,00		1.980,00
				Accessi:	mq	2	20,00	4,00		160,00
					mq	1	20,00	15,00		300,00
					mq	1	8,00	12,50		100,00
					mq	3	5,00	5,00		75,00
				Sommno	mq					2.615,00
55	A5	D.04.4	**A.13.10**	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER						
				Vedi superfice base	mq					2.615,00

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
56	A5	C1.05	**A.13.12**	CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA						
				Vedi superficie binder	mq					2.615,00
				A6 - TRATTO DA SEZ. 18 A 30						
				MOVIMENTO DI MATERIE						
57	A6	A.2.01.a	**A.02.06**	PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA						
				Nella colonna lunghezza sono rappresentate le distanze fra le sezioni e nella colonna larghezza le superfici medie						
				Sez. 18 - 19	mq		13,75	2,69		36,92
				Sez. 19 - 20	mq		10,77	1,92		20,62
				Sez. 20 - 21	mq		10,77	4,10		44,10
				Sez. 21 - 22	mq		24,72	4,88		120,51
				Sez. 22 - 23	mq		20,00	3,80		76,00
				Sez. 23 - 24	mq		20,00	6,08		121,60
				Sez. 24 - 25	mq		20,00	8,80		176,00
				Sez. 25 - 26	mq		20,00	8,85		177,00
				Sez. 26 - 27	mq		20,00	7,93		158,60
				Sez. 27 - 28	mq		20,00	5,21		104,20
				Sez. 28 - 29	mq		20,00	2,86		57,20
				Sez. 29 - 30	mq		20,00	2,91		58,20
				Sommano	mq					1.150,96

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
58	A6	A1.04	**A.02.08**	FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM						
				Nella colonna lunghezza sono rappresentate le distanze fra le sezioni e nella colonna larghezza le superfici medie.						
				Sez. 18 - 19	mq		13,75	0,00		0,00
				Sez. 19 - 20	mq		10,77	0,28		3,02
				Sez. 20 - 21	mq		10,77	0,72		7,75
				Sez. 21 - 22	mq		24,72	0,80		19,78
				Sez. 22 - 23	mq		20,00	0,68		13,60
				Sez. 23 - 24	mq		20,00	0,72		14,40
				Sez. 24 - 25	mq		20,00	1,15		23,00
				Sez. 25 - 26	mq		20,00	1,07		21,40
				Sez. 26 - 27	mq		20,00	0,58		11,60
				Sez. 27 - 28	mq		20,00	1,08		21,60
				Sez. 28 - 29	mq		20,00	0,00		0,00
				Sez. 29 - 30	mq		20,00	0,00		0,00
				Accessi	mq	5	5,00	1,25		31,25
				Sommano	mq					167,40
59	A6	A1.05	**A.02.16**	SISTEMAZIONE IN RILEVATO DEI MATERIALI						
				Vedi volume della fornitura	mc					167,40
60	A6	A1.01	**A.02.01**	SCAVO DEFINITIVO DEI FOSSI IN MATERIALE ARGILLOSO						

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
					mc	2	220,00	1,00	0,50	220,00
61	A6	D3.02	**A.14.27**	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50						
				tra sez.18 e 30	m	30	5,00			150,00
				PAVIMENTAZIONE						
62	A6	D.01	**A.13.04**	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO						
				Accessi:	mc	5	5,00	10,00	0,30	75,00
				Da sez. 18 a 30	mc		220,00	1,00	0,30	66,00
				Sommano	mc					141,00
63	A6	D.03.2	**A.13.06**	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE						
				Accessi:	mq	5	5,00	10,00		250,00
				tra sez.18 e 30	mq		220,00	9,00		1.980,00
				Sommano	mq					2.230,00
64	A6	D.04.4	**A.13.10**	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER						
				Accessi:	mq	5	5,00	10,00		250,00
				tra sez.18 e 30	mq		220,00	9,00		1.980,00
				Sommano	mq					2.230,00

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
65	A6	C1.05	**A.13.12**	CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA						
				Accessi:	mq	5	5,00	10,00		250,00
				tra sez.18 e 30	mq		220,00	9,00		1.980,00
				Sommano	mq					2.230,00
				A7 - TRATTO DA SEZ. 30 A 42						
				MOVIMENTO DI MATERIE						
66	A7	A.2.01.a	**A.02.06**	PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA						
				Nella colonna lunghezza sono rappresentate le distanze fra le sezioni e nella colonna larghezza le superfici medie						
				Sez. 30 - 31	mq		20,00	3,02		60,40
				Sez. 31 - 32	mq		20,00	6,55		131,00
				Sez. 32 - 33	mq		20,00	11,11		222,20
				Sez. 33 - 34	mq		20,00	10,35		207,00
				Sez. 34 - 35	mq		7,56	10,75		81,27
				Sez. 35 - 36	mq		12,44	13,01		161,84
				Sez. 36 - 37	mq		11,23	13,09		147,00
				Sez. 37 - 38	mq		8,77	13,15		115,33
				Sez. 38 - 39	mq		14,90	12,98		193,40
				Sez. 39 - 40	mq		25,10	10,17		255,27
				Sez. 40 - 41	mq		20,00	8,28		165,60

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				Sez. 41 - 42	mq		20,00	10,57		211,40
				Accessi:	mq	7	5,00	13,50		67,50
				Sommano	mq					2.019,21
67	A7	A1.04	**A.02.08**	FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM						
				Nella colonna lunghezza sono rappresentate le distanze fra le sezioni e nella colonna larghezza le superfici medie.						
				Sez. 30 - 31	mq		20,00	0,00		0,00
				Sez. 31 - 32	mq		20,00	0,32		6,40
				Sez. 32 - 33	mq		20,00	1,88		37,60
				Sez. 33 - 34	mq		20,00	4,33		86,60
				Sez. 34 - 35	mq		7,56	5,44		41,13
				Sez. 35 - 36	mq		12,44	5,11		63,57
				Sez. 36 - 37	mq		11,23	4,73		53,12
				Sez. 37 - 38	mq		8,77	4,59		40,25
				Sez. 38 - 39	mq		14,90	4,35		64,82
				Sez. 39 - 40	mq		25,10	2,76		69,28
				Sez. 40 - 41	mq		20,00	1,34		26,80
				Sez. 41 - 42	mq		20,00	2,11		42,20
				Passi	mq	7	5,00	7,50	1,00	262,50
				Sommano	mq					794,26
68	A7	A1.05	**A.02.16**	SISTEMAZIONE IN RILEVATO DEI MATERIALI						
				Vedi volume della fornitura	mc					794,26

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
69	A7	A1.01	**A.02.01**	SCAVO DEFINITIVO DEI FOSSI IN MATERIALE ARGILLOSO						
					mc	2	200,00	1,00	0,50	200,00
70	A7	D3.02	**A.14.27**	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50						
				tra sez.30 e 42	m	28	5,00			140,00
				PAVIMENTAZIONE						
71	A7	D.01	**A.13.04**	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO						
				Accessi	mc	7	5,00	7,50	0,30	78,75
				tra sez.30 e 42	mc		200,00	10,00	0,30	600,00
										678,75
72	A7	D.03.2	**A.13.06**	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE						
				Accessi:	mq	7	5,00	7,50		262,50
				tra sez.30 e 42	mq		200,00	9,00		1.800,00
				Sommano	mq					2.062,50
73	A7	D.04.4	**A.13.10**	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER						
				Accessi:	mq	7	5,00	7,50		262,50
				tra sez.30 e 42	mq		200,00	9,00		1.800,00
				Sommano	mq					2.062,50

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
74	A7	C1.05	**A.13.12**	CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA						
				Accessi:	mq	7	5,00	7,50		262,50
				tra sez.30 e 42	mq		200,00	9,00		1.800,00
				Sommano	mq					2.062,50
				A8 - TRATTO DA SEZ. 42 A 53						
				MOVIMENTO DI MATERIE						
75	A8	A.2.01.a	**A.02.06**	PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA						
				Nella colonna lunghezza sono rappresentate le distanze fra le sezioni e nella colonna larghezza le superfici medie						
				Sez. 42 - 43	mq		20,00	12,36		247,20
				Sez. 43 - 44	mq		20,00	12,69		253,80
				Sez. 44 - 45	mq		20,00	12,71		254,20
				Sez. 45 - 46	mq		20,00	12,63		252,60
				Sez. 46 - 47	mq		20,00	12,63		252,60
				Sez. 47 - 48	mq		20,00	12,71		254,20
				Sez. 48 - 49	mq		20,00	12,74		254,80
				Sez. 49 - 50	mq		20,00	12,72		254,40
				Sez. 50 - 51	mq		20,00	12,79		255,80
				Sez. 51 - 52	mq		20,00	13,21		264,20
				Sez. 52 - 53	mq		20,00	14,09		281,80

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				Sommano	mq					2.825,60
76	A8	A1.04	**A.02.08**	FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM						
				Nella colonna lunghezza sono rappresentate le distanze fra le sezioni e nella colonna larghezza le superfici medie.						
				Sez. 42 - 43	mq		20,00	3,77		75,40
				Sez. 43 - 44	mq		20,00	7,44		148,80
				Sez. 44 - 45	mq		20,00	8,28		165,60
				Sez. 45 - 46	mq		20,00	8,11		162,20
				Sez. 46 - 47	mq		20,00	8,32		166,40
				Sez. 47 - 48	mq		20,00	8,61		172,20
				Sez. 48 - 49	mq		20,00	8,50		170,00
				Sez. 49 - 50	mq		20,00	8,69		173,80
				Sez. 50 - 51	mq		20,00	9,27		185,40
				Sez. 51 - 52	mq		20,00	11,36		227,20
				Sez. 52 - 53	mq		20,00	15,38		307,60
				Sommano	mq					1.954,60
77	A8	A1.05	**A.02.16**	SISTEMAZIONE IN RILEVATO DEI MATERIALI						
				Vedi volume della fornitura	mc					1.954,60
78	A8	A1.01	**A.02.01**	SCAVO DEFINITIVO DEI FOSSI IN MATERIALE ARGILLOSO						
					mc	2	220,00	1,00	0,50	220,00

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
79	A8	D3.02	**A.14.27**	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50						
				tra sez.42 e 53	m	30	5,00			150,00
				PAVIMENTAZIONE						
80	A8	D.01	**A.13.04**	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO						
				Da sez. 42 a 53	mc		220,00	10,00	0,40	880,00
81	A8	D.03.2	**A.13.06**	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE						
				Da sez. 42 a 53	mq		220,00	9,00		1.980,00
82	A8	D.04.4	**A.13.10**	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER						
				Da sez. 42 a 53	mq		220,00	8,50		1.870,00
83	A8	C1.05	**A.13.12**	CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA						
				Da sez. 42 a 53	mq		220,00	8,50		1.870,00
				A9 - TRATTO DA SEZ.53 A 72						
				MOVIMENTO DI MATERIE						

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
84	A9	A.2.01.a	**A.02.06**	PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA						
				Nella colonna lunghezza sono rappresentate le distanze fra le sezioni e nella colonna larghezza le superfici medie						
				Sez. 53 - 54	mq		20,00	14,97		299,40
				Sez. 54 - 55	mq		20,00	15,21		304,20
				Sez. 55 - 56	mq		9,84	14,69		144,55
				Sez. 56 - 57	mq		10,16	13,74		139,60
				Sez. 57 - 58	mq		20,00	13,41		268,20
				Sez. 58 - 59	mq		8,85	13,52		119,65
				Sez. 59 - 60	mq		11,15	13,72		152,98
				Sez. 60- 61	mq		18,07	13,99		252,80
				Sez. 61 - 62	mq		21,93	13,90		304,83
				Sez. 62 - 63	mq		7,28	13,87		100,97
				Sez. 63 - 64	mq		12,72	13,73		174,65
				Sez. 64 - 65	mq		20,00	13,17		263,40
				Sez. 65 - 66	mq		6,30	12,64		79,63
				Sez. 66 - 67	mq		13,70	12,46		170,70
				Sez. 67 - 68	mq		20,00	12,42		248,40
				Sez. 68 - 69	mq		20,00	12,51		250,20
				Sez. 69 - 70	mq		20,00	12,63		252,60
				Sez. 70 - 71	mq		20,00	12,76		255,20
				Sez. 71 - 72	mq		20,00	13,32		266,40
				Accessi:	mq	5	5,00	12,50		312,50
				Sommano	mq					4.360,86

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
85	A9	A1.04	**A.02.08**	FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM						
				Nella colonna lunghezza sono rappresentate le distanze fra le sezioni e nella colonna larghezza le superfici medie.						
				Sez. 53 - 54	mc		20,00	19,49		389,80
				Sez. 54 - 55	mc		20,00	20,93		418,60
				Sez. 55 - 56	mc		9,84	20,96		206,25
				Sez. 56 - 57	mc		10,16	13,52		137,36
				Sez. 57 - 58	mc		20,00	5,98		119,60
				Sez. 58 - 59	mc		8,85	6,73		59,56
				Sez. 59 - 60	mc		11,15	7,07		78,83
				Sez. 60- 61	mc		18,07	6,69		120,89
				Sez. 61 - 62	mc		21,93	6,47		141,89
				Sez. 62 - 63	mc		7,28	6,50		47,32
				Sez. 63 - 64	mc		12,72	6,33		80,52
				Sez. 64 - 65	mc		20,00	5,16		103,20
				Sez. 65 - 66	mc		6,30	3,86		24,32
				Sez. 66 - 67	mc		13,70	3,33		45,62
				Sez. 67 - 68	mc		20,00	3,18		63,60
				Sez. 68 - 69	mc		20,00	3,49		69,80
				Sez. 69 - 70	mc		20,00	3,98		79,60
				Sez. 70 - 71	mc		20,00	4,59		91,80
				Sez. 71 - 72	mc		20,00	5,67		113,40
				Accessi:	mc	5	5,00	7,50		37,50
				Sommano	mc					2.429,45

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
86	A9	A1.05	**A.02.16**	SISTEMAZIONE IN RILEVATO DEI MATERIALI						
				Vedi volume della fornitura	mc					2.492,45
87	A9	A1.01	**A.02.01**	SCAVO DEFINITIVO DEI FOSSI IN MATERIALE ARGILLOSO						
					mc	2	300,00	1,00	0,50	300,00
88	A9	D3.02	**A.14.27**	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50						
				tra sez.53 e 72	m	40	5,00			200,00
				PAVIMENTAZIONE						
89	A9	D.01	**A.13.04**	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO						
				Accessi:	mc	5	5,00	7,50	0,30	56,25
				Da sez. 53 a72	mc		220,00	10,00	0,30	660,00
				Sommano	mc					716,25
90	A9	D.03.2	**A.13.06**	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE						
				Accessi:	mq	5	5,00	7,50		187,50
				Da sez. 53 a72	mq		220,00	9,00		1.980,00
				Sommano	mq					2.167,50
91	A9	D.04.4	**A.13.10**	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER						

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				Accessi:	mq	5	5,00	7,50		187,50
				Da sez. 53 a72	mq		220,00	9,00		1.980,00
				Sommano	mq					2.167,50
92	A9	C1.05	**A.13.12**	CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA						
				Accessi:	mq	5	5,00	7,50		187,50
				Da sez. 53 a72	mq		220,00	9,00		1.980,00
				Sommano	mq					2.167,50
				A10 - TRATTO DA SEZ.72 A 101						
				MOVIMENTO DI MATERIE						
93	A10	A.2.01.a	**A.02.06**	PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA						
				Nella colonna lunghezza sono rappresentate le distanze fra le sezioni e nella colonna larghezza le superfici medie						
				Sez. 72 - 73	mq		20,00	13,36		267,20
				Sez. 73 - 74	mq		5,26	13,35		70,22
				Sez. 74 - 75	mq		14,74	17,75		261,64
				Sez. 75 - 76	mq		20,00	14,31		286,20
				Sez. 76 - 77	mq		20,00	17,75		355,00
				Sez. 77 - 78	mq		6,19	18,32		113,40
				Sez. 78 - 79	mq		13,81	17,33		239,33
				Sez. 79 - 80	mq		9,03	18,79		169,67

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				Sez. 80 - 81	mq		10,97	18,74		205,58
				Sez. 81 - 82	mq		11,88	16,82		199,82
				Sez. 82 - 83	mq		8,12	15,00		121,80
				Sez.83 - 84	mq		20,00	14,52		290,40
				Sez. 84 - 85	mq		12,81	13,72		175,75
				Sez. 85 - 86	mq		7,19	13,02		93,61
				Sez. 86 - 87	mq		20,00	12,68		253,60
				Sez. 87 - 88	mq		20,00	12,66		253,20
				Sez. 88 - 89	mq		20,00	12,80		256,00
				Sez. 89 - 90	mq		20,00	12,91		258,20
				Sez. 90 - 91	mq		20,00	12,95		259,00
				Sez. 91 - 92	mq		20,00	12,88		257,60
				Sez. 92 - 93	mq		20,00	12,72		254,40
				Sez. 93 - 94	mq		20,00	12,80		256,00
				Sez. 94 - 95	mq		20,00	12,99		259,80
				Sez. 95 - 96	mq		20,00	13,07		261,40
				Sez. 96 - 97	mq		20,00	13,12		262,40
				Sez. 97 - 98	mq		20,00	13,09		261,80
				Sez. 98 - 99	mq		20,00	13,02		260,40
				Sez. 99 - 100	mq		20,00	12,01		240,20
				Sez. 100 - 101	mq		20,00	13,51		270,20
				Accessi:	mq	5	5,00	13,50		67,50
				Sommano	mq					6.781,32
94	A10	A1.04	**A.02.08**	FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM						

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				Nella colonna lunghezza sono rappresentate le distanze fra le sezioni e nella colonna larghezza le superfici medie.						
				Sez. 72 - 73	mc		20,00	6,91		138,20
				Sez. 73 - 74	mc		5,26	7,08		37,24
				Sez. 74 - 75	mc		14,74	7,55		111,29
				Sez. 75 - 76	mc		20,00	10,22		204,40
				Sez. 76 - 77	mc		20,00	21,46		429,20
				Sez. 77 - 78	mc		6,19	30,54		189,04
				Sez. 78 - 79	mc		13,81	31,87		440,12
				Sez. 79 - 80	mc		9,03	29,47		266,11
				Sez. 80 - 81	mc		10,97	20,66		226,64
				Sez. 81 - 82	mc		11,88	13,89		165,01
				Sez. 82 - 83	mc		8,12	11,81		95,90
				Sez.83 - 84	mc		20,00	10,20		204,00
				Sez. 84 - 85	mc		12,81	7,54		96,59
				Sez. 85 - 86	mc		7,19	5,23		37,60
				Sez. 86 - 87	mc		20,00	4,16		83,20
				Sez. 87 - 88	mc		20,00	4,09		81,80
				Sez. 88 - 89	mc		20,00	4,60		92,00
				Sez. 89 - 90	mc		20,00	5,25		105,00
				Sez. 90 - 91	mc		20,00	5,45		109,00
				Sez. 91 - 92	mc		20,00	5,14		102,80
				Sez. 92 - 93	mc		20,00	4,53		90,60
				Sez. 93 - 94	mc		20,00	4,77		95,40
				Sez. 94 - 95	mc		20,00	5,51		110,20
				Sez. 95 - 96	mc		20,00	5,83		116,60

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				Sez. 96 - 97	mc		20,00	6,07		121,40
				Sez. 97 - 98	mc		20,00	6,06		121,20
				Sez. 98 - 99	mc		20,00	5,83		116,60
				Sez. 99 - 100	mc		20,00	5,68		113,60
				Sez. 100 - 101	mc		20,00	6,30		126,00
				Accessi:	mc	5	5,00	7,50		37,50
				Sommano	mc					4.264,25
95	A10	A1.05	**A.02.16**	SISTEMAZIONE IN RILEVATO DEI MATERIALI						
				Vedi volume della fornitura	mc					4.264,25
96	A10	A1.01	**A.02.01**	SCAVO DEFINITIVO DEI FOSSI IN MATERIALE ARGILLOSO						
					mc	2	480,00	1,00	0,50	480,00
97	A10	D3.02	**A.14.27**	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50						
				tra sez.72 e 101	m	60	5,00			300,00
				PAVIMENTAZIONE						
98	A10	D.01	**A.13.04**	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO						
				Accessi:	mc	5	5,00	7,50	0,30	56,25
				Da sez. 72 a 101	mc		480,00	10,00	0,30	1.440,00
				Sommano	mc					1.496,25

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
99	A10	D.03.2	**A.13.06**	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE						
				Accessi:	mq	5	5,00	7,50		187,50
				Da sez. 72 a 101	mq		480,00	9,00		4.320,00
				Sommano	mq					4.507,50
100	A10	D.04.4	**A.13.10**	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER						
				Accessi:	mq	5	5,00	7,50		187,50
				Da sez. 72 a 101	mq		480,00	9,00		4.320,00
				Sommano	mq					4.507,50
101	A10	C1.05	**A.13.12**	CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA						
				Accessi:	mq	5	5,00	7,50		187,50
				Da sez. 72 a 101	mq		480,00	9,00		4.320,00
				Sommano	mq					4.507,50
				A11-TRATTO DA SEZ.101 A 129						
				MOVIMENTO DI MATERIE						
102	A11	A.2.01.a	**A.02.06**	PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA						

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				Nella colonna lunghezza sono rappresentate le distanze fra le sezioni e nella colonna larghezza le superfici medie						
				Sez. 101 - 102	mq		22,97	13,51		310,32
				Sez. 102 - 103	mq		17,03	14,26		242,85
				Sez. 103 - 104	mq		20,00	15,69		313,80
				Sez. 104 - 105	mq		7,97	16,89		134,61
				Sez. 105 - 106	mq		12,03	16,66		200,42
				Sez. 106 - 107	mq		20,00	16,53		330,60
				Sez. 107 - 108	mq		12,33	17,38		214,30
				Sez. 108 - 109	mq		7,67	18,00		138,06
				Sez. 109 - 110	mq		20,00	18,31		366,20
				Sez. 110 - 111	mq		16,70	18,34		306,28
				Sez. 111 - 112	mq		23,30	17,46		406,82
				Sez. 112 - 113	mq		21,70	16,23		352,19
				Sez. 113 - 114	mq		18,30	15,50		283,65
				Sez. 114 - 115	mq		20,00	15,09		301,80
				Sez. 115 - 116	mq		20,00	14,92		298,40
				Sez. 116 - 117	mq		20,00	14,87		297,40
				Sez. 117 - 118	mq		20,00	14,80		296,00
				Sez. 118 - 119	mq		20,00	14,74		294,80
				Sez. 119 - 120	mq		20,00	14,67		293,40
				Sez. 120 - 121	mq		20,00	14,61		292,20
				Sez. 121 - 122	mq		20,00	14,54		290,80
				Sez. 122 - 123	mq		20,00	14,46		289,20
				Sez. 123 - 124	mq		20,00	14,38		287,60
				Sez. 124 - 125	mq		20,00	14,29		285,80

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				Sez. 125 - 126	mq		20,00	14,21		284,20
				Sez. 126 - 127	mq		20,00	14,13		282,60
				Sez. 127 - 128	mq		20,00	14,04		280,80
				Sez. 128 - 129	mq		13,80	13,98		192,92
				Sez. 129 - 134	mq		70,00	15,50		1.085,00
				Accessi:	mq		35,00	19,25		673,75
					mq	4	20,00	6,50		520,00
				Sommano	mq					10.146,77
103	A11	A1.04	**A.02.08**	FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM						
				Nella colonna lunghezza sono rappresentate le distanze fra le sezioni e nella colonna larghezza le superfici medie.						
				Sez. 101 - 102	mc		22,97	7,25		166,53
				Sez. 102 - 103	mc		17,03	7,97		135,73
				Sez. 103 - 104	mc		20,00	8,31		166,20
				Sez. 104 - 105	mc		7,97	7,99		63,68
				Sez. 105 - 106	mc		12,03	6,96		83,73
				Sez. 106 - 107	mc		20,00	5,95		119,00
				Sez. 107 - 108	mc		12,33	6,83		84,21
				Sez. 108 - 109	mc		7,67	8,88		68,11
				Sez. 109 - 110	mc		20,00	10,60		212,00
				Sez. 110 - 111	mc		16,70	12,21		203,91
				Sez. 111 - 112	mc		23,30	13,59		316,65
				Sez. 112 - 113	mc		21,70	16,39		355,66
				Sez. 113 - 114	mc		18,30	19,55		357,77

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				Sez. 114 - 115	mc		20,00	21,12		422,40
				Sez. 115 - 116	mc		20,00	21,55		431,00
				Sez. 116 - 117	mc		20,00	21,23		424,60
				Sez. 117 - 118	mc		20,00	21,03		420,60
				Sez. 118 - 119	mc		20,00	11,82		236,40
				Sez. 119 - 120	mc		20,00	20,60		412,00
				Sez. 120 - 121	mc		20,00	20,35		407,00
				Sez. 121 - 122	mc		20,00	20,10		402,00
				Sez. 122 - 123	mc		20,00	19,70		394,00
				Sez. 123 - 124	mc		20,00	19,09		381,80
				Sez. 124 - 125	mc		20,00	18,48		369,60
				Sez. 125 - 126	mc		20,00	17,86		357,20
				Sez. 126 - 127	mc		20,00	17,23		344,60
				Sez. 127 - 128	mc		20,00	16,58		331,60
				Sez. 128 - 129	mc		13,80	16,02		221,08
				Sez. 129 - 134	mc		70,60	43,00		3.035,80
				Accessi:	mc		35,00	16,25		568,75
					mc	4	20,00	7,50		150,00
				Sommano	mc					11.643,60
104	A11	A1.05	**A.02.16**	SISTEMAZIONE IN RILEVATO DEI MATERIALI						
				Vedi volume della fornitura	mc					11.643,60
105	A11	A1.01	**A.02.01**	SCAVO DEFINITIVO DEI FOSSI IN MATERIALE ARGILLOSO						
					mc	2	584,40	1,00	0,50	584,40

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
106	A11	D3.02	**A.14.27**	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50						
				tra sez.101 e 129	m	68	5,00			340,00
				PAVIMENTAZIONE						
107	A11	D.01	**A.13.04**	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO						
				Da sez. 101 a 110	mc		140,00	11,50	0,30	483,00
				Da sez. 110 a 115	mc		100,00	11,00	0,30	330,00
				Da sez. 115 a 129	mc		273,80	9,00	0,30	739,26
				Da sez. 129 a 134	mc		70,60	12,50	0,30	264,75
				Accessi:	mc		35,00	16,50	0,30	173,25
					mc	4	20,00	4,00	0,30	96,00
				Sommano	mc					2.086,26
108	A11	D.03.2	**A.13.06**	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE						
				Da sez. 101 a 110	mq		140,00	10,50		1.470,00
				Da sez. 110 a 115	mq		100,00	10,50		1.050,00
				Da sez. 1115 a 129	mq		273,80	8,50		2.327,30
				Da sez. 129 a 134	mq		70,60	12,00		847,20
				Accessi:	mq		35,00	16,50		577,50
					mq	4	20,00	4,00		320,00
				Sommano	mq					6.592,00

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
109	A11	D.04.4	**A.13.10**	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER						
				Da sez. 101 a 110	mq		140,00	10,50		1.470,00
				Da sez. 110 a 115	mq		100,00	10,50		1.050,00
				Da sez. 115 a 129	mq		273,80	8,50		2.327,30
				Da sez. 129 a 134	mq		70,60	12,00		847,20
				Accessi:	mq		35,00	16,50		577,50
					mq	4	20,00	4,00		320,00
				Sommano	mq					6.592,00
110	A11	C1.05	**A.13.12**	CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA						
				Da sez. 101 a 110	mq		140,00	10,50		1.470,00
				Da sez. 110 a 115	mq		100,00	10,50		1.050,00
				Da sez. 115 a 129	mq		273,80	8,50		2.327,30
				Da sez. 129 a 134	mq		70,60	12,00		847,20
				Accessi:	mq		35,00	16,50		577,50
					mq	4	20,00	4,00		320,00
				raccordo con la viabilità esistente:						100,00
				Sommano	mq					6.692,00
				A12 - PISTA CICLABILE						
111	A12	D.01	**A.13.04**	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO						
					mc		120,00	5,00	0,30	180,00

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
112	A12	D.03.2	**A.13.06**	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE						
					mq		120,00	5,00		600,00
113	A12	D.04.4	**A.13.10**	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER						
					mq		120,00	2,50		300,00
114	A12	C1.05	**A.13.12**	CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA						
					mq		120,00	2,50		300,00
				OPERE D'ARTE MINORI						
				MARCIAPIEDI						
				K1- LUNGO A3-R-A4						
115	K1	C1.11	**A.15.04**	CORDOLO PREFABBRICATO	m	2	130,00			260,00
116	K1	B.7.31	**A.15.01**	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC DIAM. 10 CM. PER ALLOGGIAMENTO CAVI	m	4,00	130,00			520,00
117	K1	A1.04	**A.02.08**	FORNITURA DI MATERIALI PER PER RICOPRIMENTO DEI TUBI PASSACAVI	mc		130,00	1,50	0,25	48,75

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
117a	K1	A1.19	**A.02.20**	POSA IN OPERA DEL MATERIALE ARIDO DEL MARCIAPIEDE	mc		130,00	1,50	0,25	48,75
118	K1	B.3.15.3	**A.06.07**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE	mc		130,00	1,50	0,10	19,50
				K2 - LUNGO A1-R-A3						
119	K2	C1.11	**A.15.04**	CORDOLO PREFABBRICATO	m	2	230,00			460,00
120	K2	B.7.31	**A.15.01**	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC DIAM. 10 CM. PER ALLOGGIAMENTO CAVI	m	4,00	230,00			920,00
121	K2	A1.04	**A.02.08**	FORNITURA DI MATERIALI PER PER RICOPRIMENTO DEI TUBI PASSACAVI	mc		230,00	1,50	0,25	86,25
121a	K2	A1.19	**A.02.20**	POSA IN OPERA DEL MATERIALE ARIDO DEL MARCIAPIEDE	mc		230,00	1,50	0,25	86,25
122	K2	B.3.15.3	**A.06.07**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE	mc		230,00	1,50	0,10	34,50
				K3 - LUNGO A1-R-A2						
123	K3	C1.11	**A.15.04**	CORDOLO PREFABBRICATO	m	2	125,00			250,00
124	K3	B.7.31	**A.15.01**	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC DIAM. 10 CM. PER ALLOGGIAMENTO CAVI	m	4	125,00			500,00

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
125	K3	A1.04	**A.02.08**	FORNITURA DI MATERIALI PER PER RICOPRIMENTO DEI TUBI PASSACAVI	mc		125,00	1,50	0,25	46,88
125a	K3	A1.19	**A.02.20**	POSA IN OPERA DEL MATERIALE ARIDO DEL MARCIAPIEDE	mc		125,00	1,50	0,25	46,88
126	K3	B.3.15.3	**A.06.07**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE	mc		125,00	1,50	0,10	18,75
				K4 - LUNGO A2-R-A4						
127	K4	C1.11	**A.15.04**	CORDOLO PREFABBRICATO	m	2	80,00			160,00
128	K4	B.7.31	**A.15.01**	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC DIAM. 10 CM. PER ALLOGGIAMENTO CAVI	m	4,00	80,00			320,00
129	K4	A1.04	**A.02.08**	FORNITURA DI MATERIALI PER PER RICOPRIMENTO DEI TUBI PASSACAVI	mc		80,00	1,50	0,25	30,00
129a	K4	A1.19	**A.02.20**	POSA IN OPERA DEL MATERIALE ARIDO DEL MARCIAPIEDE	mc		80,00	1,50	0,25	30,00
130	K4	B.3.15.3	**A.06.07**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE	mc		80,00	1,50	0,10	12,00
				RICOSTRUZIONI						
				R1- CABINA ENEL						

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
131	R1	B4.01b	**A.06.03**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE	mc		8,80	4,80	0,50	21,12
132	R1	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI	mq		27,20		0,50	13,60
133	R1	B4.04	**A.06.16**	TONDINO IN ACCIAIO IN BARRE						
				si considera un incidenza di 70 kg/mc	kg		21,12		70,00	1.478,40
134	R1	B4.01b	**A.06.03**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE	mc		36,00	0,50	0,30	5,40
135	R1	B.3.15.3	**A.06.07**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE	m		36,00	0,30	0,50	5,40
136	R1	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI	mq	2	36,00		0,30	21,60
					mq	2	36,00		0,50	36,00
				Sommano	mq					57,60
137	R1	B4.04	**A.06.16**	TONDINO IN ACCIAIO IN BARRE						
				si considera un incidenza di 70 kg/mc	kg		10,80		70,00	756,00
138	R1	1273/ANAS/BO/ 2002	**E.04**	RETE METALLICA ZINCATA A MAGLIA SCIOLTA H= M. 1 M, SOTENUTA DA PALETTI DI FERRO ZINCATO POSTI AD INTERASSE DI M.2	mq		40,00		2,00	80,00

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
138a	R1	PI/ANALISI	**E.05**	SOVRAPPREZZO ALLA RETE DI ALTEZZA SUPERIORE A M.1	mxcm					4.000,00
139	R1	H1.02	**E.09**	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE DELLA RETE METALLICA, PER L'INSERIMENTO DI UN CANCELLETTO DI ACCESSO	cad					1,00
				B4 - RECINZIONE						
140	B4	B.3.15.3	**A.06.07**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE	m		50,00	0,30	1,00	15,00
141	B4	B.4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI	mq	2	50,00		1,00	100,00
142	B4	B4.04	**A.06.16**	TONDINO IN ACCIAIO IN BARRE						
				si considera 70 kg/mc	kg		15,00		70,00	1.050,00
143	B4	43.02.010.010/R. L./2002	**B.13.15**	POSA IN OPERA DI RINGHIERA	kg					50,00
				DIAFRAMMI						
144	PA-1	B4.01b	**A.06.03**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE						
				Cordolo in testa alle palancole	mc		40,00	0,75	0,40	12,00
					mc		150,00	0,75	0,40	45,00
					mc		95,00	0,75	0,40	28,50

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
					mc		110,00	0,75	0,40	33,00
				Sommano	mc					118,50
145	PA-1	B.3.15.3	**A.06.07**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE						
				Cordolo in testa alle palancole	mc		40,00	0,25	0,70	7,00
					mc		150,00	0,25	0,70	26,25
					mc		95,00	0,25	0,70	16,63
					mc		110,00	0,25	0,70	19,25
				Sommano	mc					69,13
146	PA-1	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI	mq	2	40,00		0,40	32,00
					mq	2	0,75		0,40	0,60
					mq	2	150,00		0,40	120,00
					mq	2	0,75		0,40	0,60
					mq	2	95,00		0,40	76,00
					mq	2	0,75		0,40	0,60
					mq	2	110,00		0,40	88,00
					mq	2	0,75		0,40	0,60
					mq	2	40,00		0,70	56,00
					mq	2	0,25		0,70	0,35
					mq	2	150,00		0,70	210,00
					mq	2	0,25		0,70	0,35
					mq	2	95,00		0,70	133,00
					mq	2	0,25		0,70	0,35
					mq	2	110,00		0,70	154,00
					mq	2	0,25		0,70	0,35

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				Sommano	mq					872,80
147	PA-1	B4.04	**A.06.16**	TONDINO IN ACCIAIO IN BARRE						
				si considera un incidenza di 100 kg/mc	kg		187,63		100,00	18.763,00
148	R1	1273/ANAS/BO/ 2002	**E.04**	RETE METALLICA ZINCATA A MAGLIA SCIOLTA H= M. 1,00 M, SOTENUTA DA PALETTI DI FERRO ZINCATO POSTI AD INTERASSE DI M.2	mq		395,00		1,50	592,50
				01 - MURO SU VIA DEL BRENTINO TRA LE SEZ. 11-13						
149	O1	B4.01b	**A.06.03**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE	mc		59,00	1,00	0,30	17,70
150	O1	B.3.15.3	**A.06.07**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE	mc		58,80	0,50	1,20	35,28
151	O1	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				fondazione	mq		120,40		0,30	36,12
				elevazione	mq		120,40		1,20	144,48
				Sommano	mq					180,60
152	O1	B4.04	**A.06.16**	TONDINO IN ACCIAIO IN BARRE						
				fondazione	kg	588	1,02		0,888	532,59
					kg	588	1,00		0,888	522,14
					kg	10	60,00		0,888	532,80

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
					kg	588	0,85		0,888	443,82
					kg	588	1,00		0,888	522,14
					kg	6	60,00		0,395	142,20
				Sommano	kg					2.695,70
				02 - MURO SU VIA DEL BRENTINO TRA LE SEZ. 12 - 14						
153	O2	B4.01b	**A.06.03**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE	mc		20,53	1,30	0,30	8,01
					mc		27,10	1,30	0,30	10,57
					mc		15,20	1,30	0,30	5,93
				Sommano	mc					24,50
154	O2	B.3.15.3	**A.06.07**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE	mc		18,50	0,30	1,80	9,99
					mc		25,33	0,30	1,80	13,68
					mc		14,21	0,30	1,80	7,67
				Sommano	mc					31,34
155	O2	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				fondazione	mq	2	20,53		0,30	12,32
					mq	2	27,10		0,30	16,26
					mq	2	15,20		0,30	9,12
					mq	2	1,05		0,30	0,63
				elevazione	mq	2	18,50		1,80	66,60
					mq	2	25,53		1,80	91,91

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
					mq	2	14,21		1,80	51,16
					mq	2	1,05		1,80	3,78
				Sommano	mq					251,77
156	O2	B4.04	**A.06.16**	TONDINO IN ACCIAIO IN BARRE						
				fondazione	kg	618	1,02		0,888	559,76
					kg	618	1,25		0,888	685,98
					kg	42	22,00		0,888	820,51
				elevazione	kg	618	2,20		0,888	1.207,32
					kg	618	1,95		0,888	1.070,13
					kg	42	22,00		0,888	820,51
				Sommano	kg					5.164,22
157	O2	1273/ANAS/BO/ 2002	**E.04**	RETE METALLICA ZINCATA A MAGLIA SCIOLTA H= M. 1,00 M, SOTENUTA DA PALETTI DI FERRO ZINCATO POSTI AD INTERASSE DI M.2	mq		62,83		1,500	94,25
157a	O2	PI/ANALISI	**E.05**	SOVRAPPREZZO ALLA RETE DI ALTEZZA SUPERIORE A M.1	mxcm					3.141,50
				03 - MURO SU VIA DEL BRENTINO TRA LE SEZ. 31 - 33						
158	O3	B4.01b	**A.06.03**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE	mc		23,20	1,30	0,30	9,05
					mc		29,38	1,30	0,30	11,46
					mc		24,50	1,30	0,30	9,56

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				Sommano	mc					30,06
159	O3	B.3.15.3	**A.06.07**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE	mc		23,20	0,30	1,80	12,53
					mc		29,38	0,30	1,80	15,87
					mc		24,50	0,30	1,80	13,23
				Sommano	mc					41,62
160	O3	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				fondazione	mq	2	23,20		0,30	13,92
					mq	2	29,38		0,30	17,63
					mq	2	24,50		0,30	14,70
					mq	6	1,30		0,30	2,34
				elevazione	mq	2	23,20		1,80	83,52
					mq	2	29,38		1,80	105,77
					mq	2	24,50		1,80	88,20
					mq	6	0,30		1,80	3,24
				Sommano	mq					329,32
161	O3	B4.04	**A.06.16**	TONDINO IN ACCIAIO IN BARRE						
				fondazione	kg	762	1,02		0,888	690,19
					kg	762	1,25		0,888	845,82
					kg	42	26,50		0,888	988,34
				elevazione	kg	762	2,20		0,888	1.488,64
					kg	762	1,95		0,888	1.319,48
					kg	42	26,50		0,888	988,34

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				Sommano	kg					6.320,82
162	O3	1273/ANAS/BO/ 2002	**E.04**	RETE METALLICA ZINCATA A MAGLIA SCIOLTA H= M. 1, SOTENUTA DA PALETTI DI FERRO ZINCATO POSTI AD INTERASSE DI M.2	mq					77,50
162a	O3	PI/ANALISI	**E.05**	SOVRAPPREZZO ALLA RETE DI ALTEZZA SUPERIORE A M.1	mxcm	77,50	50			3.875,00
				04 - MURO SU VIA DELLA SASSAIA TRA LE SEZ. 110 - 112						
163	O4	B4.01b	**A.06.03**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE	mc		50,20	2,55	0,40	51,20
164	O4	B.3.15.3	**A.06.07**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE						
					mc		7,00	0,50	1,26	4,41
					mc		7,00	0,25	0,80	1,40
					mc		36,19	0,50	2,52	45,60
					mc		36,19	0,25	1,01	9,14
					mc		4,50	0,25	1,80	2,03
					mc		4,50	0,25	1,01	1,14
				Sommano	mc					63,71
165	O4	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				fondazione	mq		106,26		0,40	42,50

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				elevazione	mq		104,50		2,20	229,90
					mq		104,50		1,00	104,50
				Sommano	mq					376,90
166	O4	B4.04	**A.06.16**	TONDINO IN ACCIAIO IN BARRE						
				fondazione	kg	500	1,32		0,888	586,08
					kg	500	2,50		0,888	1.110,00
					kg	24	55,00		0,888	1.172,16
				elevazione	kg	500	0,80		0,888	355,20
					kg	500	2,00		0,888	888,00
					kg	8	55,00		0,395	173,80
					kg	20	55,00		0,395	434,50
				Sommano	kg					4.719,74
				05 - MURO SU VIA DELLA SASSAIA TRA LE SEZ. 118 - 119						
167	O5	B4.01b	**A.06.03**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE	mc		39,50	2,35	0,40	37,13
168	O5	B.3.15.3	**A.06.07**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE						
					mc		39,50	0,25	0,80	7,90
					mc		7,00	0,50	1,83	6,41
					mc		21,74	0,50	2,85	30,98
					mc		10,00	0,50	1,90	9,50
				Sommano	mc					54,78

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
169	O5	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				fondazione	mq	2	39,50		0,40	31,60
					mq	2	2,35		0,40	1,88
				elevazione	mq	2	7,00		1,83	25,62
					mq	2	21,74		2,85	123,92
					mq	2	10,00		1,90	38,00
					mq	2	0,30		0,95	0,57
				Sommano	mq					221,59
170	O5	B4.04	**A.06.16**	TONDINO IN ACCIAIO IN BARRE						
				fondazione	kg	396	1,32		0,888	464,18
					kg	396	2,35		0,888	826,37
					kg	24	40,50		0,888	863,14
				elevazione	kg	396	0,80		0,888	281,32
					kg	396	0,96		0,888	337,58
					kg	396	2,20		0,888	773,63
					kg	396	3,21		0,888	1.128,79
					kg	6	40,50		0,395	95,99
					kg	24	40,50		0,395	383,94
				Sommano	kg					5.154,93
				06 - MURO SU VIA DELLA SASSAIA TRA LE SEZ. 125-126						
171	O6	B4.01b	**A.06.03**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE	mc		46,50	0,65	0,20	6,05

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
172	O6	33.01.040.04/R.L. /2002	**B.04.09**	MURATURA DI BOZZE 50X30X20	mc		46,50	0,25	0,90	10,46
173	O6	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				fondazione	mq	2	46,50		0,20	18,60
					mq	2	0,65		0,20	0,26
				Sommano	mq					18,86
174	O6	B4.04	**A.06.16**	TONDINO IN ACCIAIO IN BARRE						
				incidenza 70kg/mc	kg		6,05		70,00	423,50
175	O6	1273/ANAS/BO/ 2002	**E.04**	RETE METALLICA ZINCATA A MAGLIA SCIOLTA H= M. 1, SOTENUTA DA PALETTI DI FERRO ZINCATO POSTI AD INTERASSE DI M.2	mq		46,50			46,50
175a	O6	PI/ANALISI	**E.05**	SOVRAPPREZZO ALLA RETE DI ALTEZZA SUPERIORE A M.1	mxcm	46,50	25,00			1.162,50
				O7 - MURETTO AL LIMITE ESTERNO DELLA PISTA CICLABILE						
176	O7	B4.01b	**A.06.03**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE	mc		42,00	1,50	0,35	22,05

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
177	O7	B.3.15.3	**A.06.07**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE						
					mc		42,00	1,13	0,30	14,24
178	O7	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				fondazione	mq	2	42,00		0,35	29,40
					mq	2	1,50		0,35	1,05
				elevazione	mq	2	42,00		1,13	94,92
					mq	1	0,30		0,65	0,20
					mq	1	0,30		0,60	0,18
				Sommano	mq					125,75
179	O7	E.4.20.1.b	**A.08.03**	PARAPETTO A TRE TUBI CON MONTANTI AD INTERASSE DI M. 3	kg		42,00	15,00		630,00
				si considera kg 15/ml						
180	O7	B4.04	**A.06.16**	TONDINO IN ACCIAIO IN BARRE						
				fondazione	kg	420	1,27		0,888	473,66
					kg	420	1,45		0,888	540,79
					kg	16	44,00		0,888	625,15
				elevazione	kg	420	1,15		0,888	428,90
					kg	420	2,25		0,888	839,16
					kg	16	44,00		0,888	625,15
				Sommano	kg					3.532,82
				T1 - SCATOLARE DIM. 2,00X2,00						

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
181	T1	B4.01b	**A.06.03**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE						
				fondazione	mc		12,00	2,00	0,35	8,40
					mc		19,00	2,00	0,35	13,30
					mc		12,00	3,00	0,35	12,60
				Sommano	mc					34,30
182	T1	B.3.15.3	**A.06.07**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE						
				scatolare	mc	2	14,20	2,00	0,25	7,10
					mc	1	14,20	2,50	0,25	8,88
					mc	2	10,00	0,55	0,80	4,40
				muri	mc	1	11,50	0,50	2,80	16,10
					mc	1	17,50	0,50	2,80	24,50
				Sommano	mc					60,98
183	T1	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				fondazione	mq	2	12,00		0,35	8,40
					mq	2	2,00		0,35	1,40
					mq	2	19,00		0,35	13,30
					mq	2	2,00		0,35	1,40
					mq	2	12,00		0,35	8,40
				elevazione muri	mq	2	11,50		2,80	64,40
					mq	2	17,50		2,80	98,00
					mq	4	0,30		2,80	3,36
				elevazione scatolare	mq	2	14,20		2,00	56,80

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
					mq	2	14,20		2,60	73,84
					mq	1	14,20		2,00	28,40
				cordoli	mq	2	10,00		0,80	16,00
				Sommano	mq					373,70
184	T1	B4.04	**A.06.16**	TONDINO IN ACCIAIO IN BARRE						
				pos. 1	kg	71	3,02		0,888	190,40
				pos. 2	kg	71	2,82		0,888	177,80
				pos. 3	kg	71	2,61		0,888	164,56
				pos. 4	kg	71	2,36		0,888	148,79
				pos. 5	kg	71	1,40		0,888	88,27
				pos. 6	kg	71	0,95		0,888	59,90
				pos. 7	kg	71	1,27		0,888	80,07
				pos. 8	kg	71	1,27		0,888	80,07
				pos. 9	kg	71	2,36		0,888	148,79
				pos. 10	kg	71	2,61		0,888	164,56
				pos. 11	kg	71	0,95		0,888	59,90
				pos. 12	kg	71	1,40		0,888	88,27
				rete elettrosaldata	kg	28	14,20		0,888	353,07
				" "	kg	142	2,45		0,888	308,94
				correnti	kg	36	14,20		0,617	315,41
				"	kg	10	14,20		0,617	87,61
				pos. 20	kg	60	2,74		0,888	145,99
				correnti	kg	8	12,00		0,888	85,25
				pos. 21	kg	90	2,74		0,888	218,98
				correnti	kg	8	18,00		0,888	127,87
				pos. 22	kg	14	1,27		0,888	15,79

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				pos. 23	kg	14	1,27		0,888	15,79
				pos. 30	kg	100	1,27		0,888	112,78
				pos. 31	kg	100	1,27		0,888	112,78
				pos. 32	kg	100	1,25		0,888	111,00
				pos. 33	kg	100	1,25		0,888	111,00
				pos. 34	kg	100	2,76		0,888	245,09
				pos. 35	kg	100	2,76		0,888	245,09
				rete elettrosaldata	kg	14	18,00		0,888	223,78
					kg	14	12,00		0,888	149,18
				correnti	kg	20	18,00		0,617	222,12
					kg	20	12,00		0,617	148,08
				Sommano	kg					4.806,95
185	T1	B.6.15	**A.11.01**	CAPPA D'ASFALTO NATURALE DELLO SPESSORE FINITO DI 20 MM	mq		14,20	3,00		42,60
186	T1	40.02.120.010/R. L./2002	**A.11.05**	PITTURAZIONE CON VERNICE IMPERMEABILIZZANTE	mq	2	14,20		2,60	73,84
				T2 - SCATOLARE DIM. 2,5X8,00						
187	T2	B4.01b	**A.06.03**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE						
				fondazione	mc		10,50	9,50	0,75	74,81
					mc		4,00	1,79	0,75	5,37
					mc		3,50	1,80	0,75	4,73
					mc		1,80	3,30	0,75	4,46

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
					mc		8,00	1,80	0,75	10,80
					mc		4,50	3,00	0,75	10,13
					mc		3,50	0,66	0,75	1,73
					mc		2,00	0,50	0,75	0,75
					mc		7,50	0,50	0,75	2,81
				Sommano	mc					84,91
188	T2	B.3.15.3	**A.06.07**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE						
				scatolare principale	mc	2	10,00	0,55	2,50	13,75
					mc	1	10,00	9,10	0,65	59,15
					mc	2	8,00	0,55	0,50	2,20
				scatolare secondario	mc	2	4,10	2,00	0,25	2,05
					mc	1	2,50	4,10	0,25	2,56
					mc		3,00	3,50	0,50	5,25
					mc	2	3,50	0,30	0,30	0,32
				Sommano	mc					85,28
189	T2	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				fondazione	mq	1	99,79		0,75	74,84
				elevazione	mq	4	10,00		2,50	100,00
					mq	1	10,00		8,00	80,00
					mq	1	4,10		2,00	8,20
					mq	4	4,10		2,00	32,80
					mq	1	3,50		4,00	14,00
				Sommano	mq					309,84

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
190	T2	B4.04	**A.06.16**	TONDINO IN ACCIAIO IN BARRE						
				pos. 1	kg	67	10,02		2,450	1.644,78
				pos. 2	kg	67	9,62		2,450	1.579,12
				pos. 3	kg	67	3,60		2,450	590,94
				pos. 4	kg	67	2,55		2,450	418,58
				pos. 5	kg	67	3,60		2,450	590,94
				pos. 6	kg	67	1,55		2,450	254,43
				pos. 7	kg	67	10,90		2,450	1.789,24
				pos. 8	kg	67	10,16		2,450	1.667,76
				pos. 9	kg	67	3,60		2,450	590,94
				pos. 10	kg	67	3,60		2,450	590,94
				pos. 11	kg	67	1,55		2,450	254,43
				pos. 12	kg	67	2,55		2,450	418,58
				correnti	kg	54	10,50		0,888	503,50
					kg	42	10,50		0,888	391,61
					kg	30	10,50		0,888	279,72
				pos. 13	kg	67	3,18		0,888	189,20
				pos. 14	kg	67	2,38		0,888	141,60
				pos. 15	kg	67	2,67		2,450	438,28
				pos. 16	kg	67	2,67		2,450	438,28
				pos. 21	kg	20	3,02		0,888	53,64
				pos. 22	kg	20	2,82		0,888	50,08
				pos. 23	kg	20	2,61		0,888	46,35
				pos. 24	kg	20	2,36		0,888	41,91
				pos. 25	kg	20	1,40		0,888	24,86
				pos. 26	kg	20	0,95		0,888	16,87

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				pos. 27	kg	20	1,27		0,888	22,56
				pos. 28	kg	20	1,27		0,888	22,56
				correnti	kg	40	2,65		0,888	94,13
				pos. 29	kg	20	2,36		0,888	41,91
				pos. 30	kg	20	2,61		0,888	46,35
				pos. 31	kg	20	0,95		0,888	16,87
				pos. 32	kg	20	1,40		0,888	24,86
				rete elettrosaldata	kg	30	4,10		0,888	109,22
					kg	10	4,10		0,888	36,41
					kg	36	4,10		0,888	131,07
				pos. 33	kg	2	5,06		0,888	8,99
				pos. 34	kg	2	3,42		0,888	6,07
				pos. 35A	kg	2	2,45		0,888	4,35
				pos. 36A	kg	2	2,00		0,888	3,55
				pos. 31A	kg	2	2,00		0,888	3,55
				pos. 32A	kg	2	2,45		0,888	4,35
				pos. 35	kg	7	3,68		0,617	15,89
				pos. 36	kg	15	1,60		0,888	21,31
				pos. 37	kg	15	1,60		0,888	21,31
				pos. 38	kg	15	1,27		0,888	16,92
				Sommano	kg					13.658,84
191	T2	B.6.15	**A.11.01**	CAPPA D'ASFALTO NATURALE DELLO SPESSORE FINITO DI 20 MM						
					mq		11,00	9,00		99,00
					mq		5,00	4,00		20,00
				Sommano	mq					119,00

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
192	T2	40.02.120.010/R. L./2002	**A.11.05**	PITTURAZIONE CON VERNICE IMPERMEABILIZZANTE	mq	2	10,00		3,15	63,00
				M1 - MURO D'ALA						
193	T2	B4.01b	**A.06.03**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE						
				fondazione	mc		3,40	1,80	0,35	2,14
194	T2	B.3.15.3	**A.06.07**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE						
				scatolare	mc		1,00	0,30	3,60	1,08
					mc		2,40	0,30	2,83	2,04
				Sommano	mc					3,12
195	T2	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				fondazione	mq	2	3,40		0,35	2,38
					mq	2	2,00		0,35	1,40
				elevazione	mq	2	1,00		3,60	7,20
					mq	2	2,40		2,83	13,58
					mq	1	0,30		2,00	0,60
				Sommano	mq					25,16
196	T2	B4.04	**A.06.16**	TONDINO IN ACCIAIO IN BARRE						
				pos. 39	kg	17	1,27		0,888	19,17
				pos. 40	kg	17	1,27		0,888	19,17
				pos. 41	kg	17	3,05		0,888	46,04

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				pos. 42	kg	17	1,15		0,888	17,36
				pos. 43	kg	17	1,15		0,888	17,36
				pos. 44	kg	17	3,05		0,888	46,04
				correnti	kg	34	1,80		0,888	54,35
					kg	34	3,40		0,888	102,65
					kg	20	3,40		0,617	41,96
				Sommano	kg					364,10
				M2 - MURO D'ALA						
197	T2	B4.01b	**A.06.03**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE						
				fondazione	mc		7,70	1,80	0,35	4,85
198	T2	B.3.15.3	**A.06.07**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE						
				scatolare	mc		2,00	0,30	3,60	2,16
					mc		5,70	0,30	2,88	4,92
				Sommano	mc					7,08
199	T2	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				fondazione	mq	2	7,70		0,35	5,39
					mq	2	1,80		0,35	1,26
				elevazione	mq	2	2,00		3,60	14,40
					mq	2	5,70		2,88	32,83
					mq	2	0,30		2,15	1,29
				Sommano	mq					55,17

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
200	T2	B4.04	**A.06.16**	TONDINO IN ACCIAIO IN BARRE						
				pos. 45	kg	39	1,27		0,888	43,98
				pos. 46	kg	39	1,27		0,888	43,98
				pos. 47	kg	39	1,15		0,888	39,83
				pos. 48	kg	39	1,15		0,888	39,83
				pos. 49	kg	39	3,05		0,888	105,63
				pos. 50	kg	39	3,05		0,888	105,63
				correnti	kg	68	1,80		0,888	108,69
					kg	36	7,70		0,888	246,15
					kg	22	7,70		0,617	104,52
				Sommano	kg					838,24
				M3 - MURO D'ALA						
201	T2	B4.01b	**A.06.03**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE						
				fondazione	mc		3,55	1,80	0,35	2,24
202	T2	B.3.15.3	**A.06.07**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE						
				scatolare	mc		1,00	0,30	3,20	0,96
					mc		2,55	0,30	2,63	2,01
				Sommano	mc					2,97
203	T2	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				fondazione	mq	2	3,55		0,35	2,49
					mq	2	1,80		0,35	1,26
				elevazione	mq	2	1,00		3,20	6,40

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
					mq	2	2,55		1,63	8,31
					mq	2	0,30		2,05	1,23
				Sommano	mq					19,69
204	T2	B4.04	**A.06.16**	TONDINO IN ACCIAIO IN BARRE						
				pos. 61	kg	18	1,27		0,888	20,30
				pos. 62	kg	18	1,27		0,888	20,30
				pos. 63	kg	18	1,15		0,888	18,38
				pos. 64	kg	18	1,15		0,888	18,38
				pos. 65	kg	18	2,85		0,888	45,55
				pos. 66	kg	18	2,85		0,888	45,55
				correnti	kg	18	1,80		0,888	28,77
					kg	16	3,50		0,888	49,73
					kg	20	3,50		0,617	43,19
				Sommano	kg					290,16
				M4 - MURO D'ALA						
205	T2	B4.01b	**A.06.03**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE						
				fondazione	mc		3,60	1,80	0,35	2,27
206	T2	B.3.15.3	**A.06.07**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE						
				scatolare	mc		1,00	0,30	3,20	0,96
					mc		2,60	0,30	2,63	2,05
				Sommano	mc					3,01

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
207	T2	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				fondazione	mq	2	3,60		0,35	2,52
					mq	2	1,80		0,35	1,26
				elevazione	mq	2	1,00		3,20	6,40
					mq	2	2,60	,	1,63	8,48
					mq	2	0,30		2,05	1,23
				Sommano	mq					19,89
208	T2	B4.04	**A.06.16**	TONDINO IN ACCIAIO IN BARRE						
				pos. 61	kg	18	1,27		0,888	20,30
				pos. 62	kg	18	1,27		0,888	20,30
				pos. 63	kg	18	1,15		0,888	18,38
				pos. 64	kg	18	1,15		0,888	18,38
				pos. 65	kg	18	2,85		0,888	45,55
				pos. 66	kg	18	2,85		0,888	45,55
				correnti	kg	18	1,80		0,888	28,77
					kg	16	3,55		0,888	50,44
					kg	20	3,55		0,617	43,81
				Sommano	kg					291,49
				M5 - MURO D'ALA						
209	T2	B4.01b	**A.06.03**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE						
				fondazione	mc		1,80	1,80	0,35	1,13
210	T2	B.3.15.3	**A.06.07**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE						
				scatolare	mc		0,50	0,30	3,20	0,48

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
					mc		1,30	0,30	2,68	1,05
				Sommano	mc					1,53
211	T2	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				fondazione	mq	2	2,00		0,35	1,40
					mq	2	0,50		3,20	3,20
				elevazione	mq	2	1,30		1,68	4,37
					mq	2	1,80	,	0,35	1,26
					mq	2	0,30		2,15	1,29
				Sommano	mq					11,52
212	T2	B4.04	**A.06.16**	TONDINO IN ACCIAIO IN BARRE						
				pos. 56	kg	10	1,27		0,888	11,28
				pos. 57	kg	10	1,15		0,888	10,21
				pos. 58	kg	10	1,15		0,888	10,21
				pos. 59	kg	10	2,80		0,888	24,86
				pos. 60	kg	10	2,80		0,888	24,86
				correnti	kg	20	1,80		0,888	31,97
					kg	20	1,80		0,888	31,97
					kg	22	1,80		0,617	24,43
				Sommano	kg					169,80
				M6 - MURO D'ALA						
213	T2	B4.01b	**A.06.03**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE						
				fondazione	mc		3,15	1,80	0,35	1,98

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
214	T2	B.3.15.3	**A.06.07**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE						
					mc		3,15	0,30	2,60	2,46
215	T2	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				fondazione	mq	2	3,55		0,35	2,49
					mq	2	1,80		0,35	1,26
				elevazione	mq	2	3,55		2,60	18,46
					mq	2	0,30		2,15	1,29
				Sommano	mq					23,50
216	T2	B4.04	**A.06.16**	TONDINO IN ACCIAIO IN BARRE						
				pos. 56	kg	16	1,27		0,888	18,04
				pos. 57	kg	16	1,15		0,888	16,34
				pos. 58	kg	16	1,15		0,888	16,34
				pos. 59	kg	16	2,80		0,888	39,78
				pos. 60	kg	16	2,80		0,888	39,78
				correnti	kg	16	1,80		0,888	25,57
					kg	18	3,15		0,888	50,35
					kg	22	2,60		0,617	35,29
				Sommano	kg					241,50
				MURI DI RACCORDO ALLA SPONDA DEL CANALE						

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
217	T2	B.4.10	**A.06.17**	RETE ELETTROSALDATA						
				Ø 6 mm. Maglia 20x20	kg	4	8,00	2,50	2,22	177,60
218	T2	B4.01b	**A.06.03**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE	mc	4	8,00	2,50	0,10	12,80
219	T2	B.3.08.c	**A.12.03**	RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME	mq	4	8,00		2,50	80,00
				T3 - SCATOLARE DELLE DIM. 2,00X2,00						
220	T3	B4.01b	**A.06.03**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE						
				fondazione	mc		6,95	2,00	0,35	4,87
					mc		5,90	2,00	0,35	4,13
					mc		10,00	2,60	0,35	9,10
				Sommano	mc					18,10
221	T3	B.3.15.3	**A.06.07**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE						
				scatolare	mc	2	12,80	0,25	2,00	6,40
					mc	1	12,80	2,50	0,25	8,00
					mc	2	6,00	0,50	0,25	0,75
				muri	mc	1	5,70	0,50	2,25	6,41
					mc	1	6,76	0,50	2,25	7,61
				Sommano	mc					29,17

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
222	T3	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				fondazione	mq	2	6,95		0,35	4,87
					mq	2	5,90		0,35	4,13
					mq	2	10,00		0,35	7,00
					mq	2	2,00		0,35	1,40
					mq	4	2,00		0,35	2,80
					mq	2	2,60		2,80	14,56
				elevazione	mq	2	5,70		2,25	25,65
					mq	2	6,75		2,25	30,38
					mq	4	12,80		2,00	102,40
					mq	1	12,80		2,00	25,60
				cordoli	mq	4	2,50		0,25	2,50
				Sommano	mq					221,28
223	T3	B4.04	**A.06.16**	TONDINO IN ACCIAIO IN BARRE						
				pos. 1	kg	65	3,02		0,888	174,31
				pos. 2	kg	65	2,62		0,888	151,23
				pos. 3	kg	65	2,61		0,888	150,65
				pos. 4	kg	65	2,36		0,888	136,22
				pos. 5	kg	65	1,40		0,888	80,81
				pos. 6	kg	65	0,95		0,888	54,83
				pos. 7	kg	65	1,27		0,888	73,30
				pos. 8	kg	65	1,27		0,888	73,30
				pos. 9	kg	65	2,36		0,888	136,22
				pos. 10	kg	65	2,61		0,888	150,65
				pos. 11	kg	65	0,95		0,888	54,83

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				pos. 12	kg	65	1,40		0,888	80,81
				pos. 13	kg	14	1,68		0,888	20,89
				pos. 14	kg	14	1,68		0,888	20,89
				correnti	kg	12	7,00		0,888	74,59
					kg	130	2,50		0,888	288,60
					kg	28	13,00		0,888	323,23
					kg	36	13,00		0,617	288,76
					kg	10	13,00		0,617	80,21
				muri d'ala (in mancanza della carpenteria si calcola l'armatura metallica ad incidenza 100kg/mc, su mc 24,00)	kg		24,00		100,000	2.400,00
				Sommano	kg					4.814,33
224	T3	B.6.15	**A.11.01**	CAPPA D'ASFALTO NATURALE DELLO SPESSORE FINITO DI 20 MM	mq		13,00	3,00		39,00
225	T3	40.02.120.010/R. L./2002	**A.11.05**	PITTURAZIONE CON VERNICE IMPERMEABILIZZANTE	mq	2	13,00		2,00	52,00
				C2-PONTE SUL FOSSO BRESCIANI						
226	C2	B.3.15.3	**A.06.07**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE						
				cordoli testa pali	mc	2	5,40	0,25	0,95	1,28
					mc	2	5,40	0,30	0,70	1,13
					mc	2	5,40	1,30	2,05	14,39
				Sommano	mc					16,81

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
227	C2	B.8.10.c	**A.10.09**	IMPALCATO DA PONTE A TRAVI ACCOSTATE A FILI ADERENTI E SOLETTA L= 8,01-10,00 m	mq		10,00	5,00		50,00
228	C2	B.7.11	**A.09.09**	APPARECCHI DI APPOGGIO IN NEOPRENE ARMATO	dmc	6	5,00	5,00	1,00	150,00
229	C2	E.4.20.1.b	**A.08.03**	PARAPETTO METALLICO A TRE TUBI CON MONTANTE INTERASSE 3 m	kg	2	11,50	15,00		345,00
				si considera kg 15/ml						
230	C2	B.6.15	**A.11.01**	CAPPA D'ASFALTO NATURALE DELLO SPESSORE FINITO DI 20 MM	mq		10,00	5,00		50,00
231	C2	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				Cordoli	mq	2	5,40		2,75	29,70
					mq	2	5,40		3,70	39,96
					mq	2	1,30		2,05	5,33
					mq	4	0,25		0,95	0,95
					mq	4	0,30		0,70	0,84
				soletta	mq	1	10,00		5,40	54,00
				cordoli	mq	2	0,55		10,00	11,00
					mq	2	0,30		10,00	6,00
				Sommano	mq					147,78

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
232	C2	B4.04	**A.06.16**	TONDINO IN ACCIAIO IN BARRE						
				pali	kg	60	12,80		2,450	1.881,60
					kg	6	106,50		0,395	252,41
				Cordoli testa pali						
					kg	54	3,40		0,888	163,04
					kg	54	3,52		0,888	168,79
					kg	54	2,57		0,888	123,24
					kg	54	2,57		1,568	217,61
					kg	54	1,54		0,888	73,85
					kg	54	5,08		1,568	430,13
					kg	54	3,12		1,568	264,18
					kg	16	3,22		1,568	80,78
					kg	62	5,35		0,888	294,55
					kg	24	5,35		0,888	114,02
				soletta						
					kg	80	5,22		1,201	501,54
					kg	44	10,00		0,888	390,72
					kg	100	1,74		0,888	154,51
					kg	12	10,00		0,888	106,56
				Sommano	kg					5.217,51
				M1 - MURO D'ALA						
233	C2	B4.01b	**A.06.03**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE						
				fondazione	mc		8,43	2,00	0,35	5,90
234	C2	B.3.15.3	**A.06.07**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE	mc		8,40	0,30	2,48	6,25

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
					mc		0,50	0,30	2,75	0,41
				Sommano	mc					6,66
235	C2	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				fondazione	mq		20,94		0,35	7,33
				elevazione	mq		18,31		2,48	45,41
				Sommano	mq					52,74
236	C2	B4.04	**A.06.16**	TONDINO IN ACCIAIO IN BARRE						
				fondazione	kg	88	1,27		0,888	99,24
					kg	88	2,00		0,888	156,29
					kg	20	8,40		0,888	149,18
				elevazione	kg	180	1,15		0,888	183,82
					kg	180	2,50		0,888	399,60
					kg	28	8,40		0,888	208,86
					kg	28	0,85		0,888	21,13
				Sommano	kg					1.218,12
				M2 - MURO D'ALA						
237	C2	B4.01b	**A.06.03**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE						
				fondazione	mc		8,70	2,00	0,35	6,09
238	C2	B.3.15.3	**A.06.07**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE	mc		8,70	0,30	2,48	6,47
					mc		0,50	0,30	2,75	0,41
				Sommano	mc					6,89

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
239	C2	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				fondazione	mq		21,44		0,35	7,50
				elevazione	mq		18,80		2,48	46,62
				Sommano	mq					54,13
240	C2	B4.04	**A.06.16**	TONDINO IN ACCIAIO IN BARRE						
				fondazione	kg	88	1,27		0,888	99,24
					kg	88	2,00		0,888	156,29
					kg	20	8,40		0,888	149,18
				elevazione	kg	180	1,15		0,888	183,82
					kg	180	2,50		0,888	399,60
					kg	28	8,40		0,888	208,86
					kg	28	0,85		0,888	21,13
				Sommano	kg					1.218,12
				M3 - MURO D'ALA						
241	C2	B4.01b	**A.06.03**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE						
				fondazione	mc		4,30	2,10	0,35	3,16
242	C2	B.3.15.3	**A.06.07**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE	mc		5,00	0,30	2,20	3,30
					mc		0,50	0,30	2,75	0,41
				Sommano	mc					3,71

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
243	C2	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				fondazione	mq		12,95		0,35	4,53
				elevazione	mq		11,17		2,20	24,57
				Sommano	mq					29,11
244	C2	B4.04	**A.06.16**	TONDINO IN ACCIAIO IN BARRE						
				fondazione	kg	50	1,27		0,888	56,39
					kg	50	2,00		0,888	88,80
					kg	20	5,00		0,888	88,80
				elevazione	kg	50	1,15		0,888	51,06
					kg	50	2,50		0,888	111,00
					kg	28	5,00		0,888	124,32
				Sommano	kg					520,37
				M4- MURO D'ALA						
245	C2	B4.01b	**A.06.03**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE						
				fondazione	mc		8,75	2,20	0,35	6,74
246	C2	B.3.15.3	**A.06.07**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE	mc		8,35	0,30	2,25	5,64
					mc		2,35	0,30	2,75	1,94
				Sommano	mc					7,58
247	C2	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				fondazione	mq		24,69		0,35	8,64
				elevazione	mq		22,68		2,25	51,03
				Sommano	mq					59,67
248	C2	B4.04	**A.06.16**	TONDINO IN ACCIAIO IN BARRE						
				fondazione	kg	84	1,27		0,888	94,73
					kg	84	2,20		0,888	164,10
					kg	20	8,40		0,888	149,18
				elevazione	kg	84	1,15		0,888	85,78
					kg	84	2,20		0,888	164,10
					kg	24	1,15		0,888	24,51
					kg	24	2,70		0,888	57,54
					kg	28	8,35		0,888	207,61
					kg	28	2,35		0,888	58,43
				Sommano	kg					1.006,00
				ATTRAVERSAMENTI FAUNISTICI						
249		172a/ANAS/BO/2002	**A.10.01**	SCATOLARI PREFABBRICATI IN C.A.V. FORNITI E POSTI IN OPERA	m	22	15,50			341,00
				PANCONATURE						
250		B4.01b	**A.06.03**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE						

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				fondazione	mc	28	2,30	0,50	0,20	6,44
251		E.4.20.1.b	**A.08.03**	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERRO LAVORATO						
				panconature	kg	28	5,77			161,62
				REGIMAZIONE ACQUE						
252		E.1.13.a	**A.14.11**	FORNITURA E POSA DI TUBI DI CALCESTRUZZO Ø 400 mm.						
	TO-1			Tombino rampa A3	m					130,00
	TO-2			Tombino rampa A1	m					54,00
	TO-3			Tombino rotatoria lato A1	m					45,00
	TO-4			Tombino parcheggio	m					37,50
	TO-5			Tombino rampe A1-A2	m					165,00
	TO-6			Tombino rotatoria lato A2	m					81,00
	TO-7			Tombino sez. 2-3/ attraversamento	m					18,00
	TO-8			Tombino sez. 8/ attraversamento	m					18,00
	TO-9			Tombino sez. 12-16	m					65,00
	TO-11			Tombino sez. 42-43	m					56,50
	TO-13			Tombino sez.17/ attraversamento	m					15,50
	TO-14			Tombino sez. 114-120	m					132,00
	TO-15			Tombino sez. 125 / attraversamento	m					15,50
	TO-16			Tombino sez. 122-130	m					136,00
				Tombino accesso su A3	m					14,00
				Tombino accesso su A1-A4	m					19,00

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				Tombino accesso sez. 19	m					13,50
				Tombino accesso sez. 22	m					10,00
				Tombini accessi sez. 24-25	m					22,00
				Tombino accesso sez. 26	m					10,00
				Tombino accesso sez. 31	m					9,00
				Tombini accessi sez. 36-37	m					18,00
				Tombini accessi sez. 41	m					19,00
				Tombino accesso sez. 54-55	m					10,00
				Tombino accesso sez. 57	m					20,00
				Tombino accesso sez. 68	m					10,00
				Tombino accesso sez. 70	m					10,00
				Tombino accesso sez. 73	m					10,00
				Tombini accessi sez. 93-94	m					18,00
				Tombino accesso sez.114	m					13,50
				Tombino accesso sez.118	m					14,50
				Tombino accesso sez.121	m					12,50
				Tombino accesso sez.124	m					15,50
				Sommano	m					1.237,50
253		E.1.13.d	**A.14.14**	FORNITURA E POSA DI TUBI DI CALCESTRUZZO Ø 800 mm.						
	TO-10			Tombino sez. 17	m					25,00
	TO-12			Tombino sez.42-43	m					32,50
				Sommano	m					57,50
254		C.3.22.c	**A.15.02**	TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI CON GIUNTI A BICCHIERE						

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				collegamenti fra pozzetti e sottostante tubazione	m					48,00
255		B4.01b	**A.06.03**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE						
				rinfianco tubazioni ø 400 mm.	mc		1.237,50	0,80	0,60	594,00
				vuoto tubazione	mc		-1.237,50	0,06	3,14	-233,15
				rinfianco tubazioni ø 800 mm.	mc		57,50	1,60	1,20	110,40
				vuoto tubazione	mc		-57,50	0,77	3,14	-139,02
				Sommano	mc					332,23
256		183/ANAS/BO/2002	**A.14.19**	POZZETTI FORNITI E POSTI IN OPERA						
	TO-1			Tombino rampa A3 (40x40)	mc	9	0,40	0,40	0,40	0,58
	TO-2			Tombino rampa A1(40x40)	mc	4	0,40	0,40	0,40	0,26
	TO-3			Tombino rotatoria lato A1(40x40)	mc	1	0,40	0,40	0,40	0,06
				(60x60)	mc	1	0,60	0,60	0,60	0,22
	TO-4			Tombino parcheggio (40x40)	mc	4	0,40	0,40	0,40	0,26
				(60x60)	mc	1	0,60	0,60	0,60	0,22
	TO-5			Tombino rampe A1-A2(40x40)	mc	10	0,40	0,40	0,40	0,64
	TO-6			Tombino rotatoria lato A2(40x40)	mc	6	0,40	0,40	0,40	0,38
				(60x60)	mc	1	0,60	0,60	0,60	0,22
	TO-11			Tombino sez. 42-43(40x40)	mc	4	0,40	0,40	0,40	0,26
	TO-14			Tombino sez. 114-120(40x40)	mc	5	0,40	0,40	0,40	0,32
	TO-16			Tombino sez. 122-130(40x40)	mc	5	0,40	0,40	0,40	0,32
				Sommano	mc					3,72
257		E.3.09.1	**A.14.22**	CHIUSINI CARRABILI PER POZZETTI D'ISPEZIONE						

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
					mq	3	0,60	0,60		1,08
258		B4.01b	**A.06.03**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE						
				platea(vedi tombini di cui sopra)	mc	6	3,30	2,00	0,30	11,88
259		B.3.15.3	**A.06.07**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE						
				elevazione testate	mc	6	2,00	2,00	0,30	7,20
						12	3,00	0,30	1,00	10,80
				Sommano	mc					18,00
260	C2	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				fondazione	mq	6	10,00		0,40	24,00
				elevazione	mq	24	3,00		1,00	72,00
				Sommano	mq					96,00
261	C2	B4.04	**A.06.16**	TONDINO IN ACCIAIO IN BARRE						
				Incidenza kg. 70/mc	kg		29,88		70,000	2.091,60
				R2 - PARCHEGGIO						
				PAVIMENTAZIONE						
262	R2	D.01	**A.13.04**	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO						

COMPUTO METRICO LAVORI A CORPO

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
263	R2	D.03.2	**A.13.06**	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE						
					mq					950,00
264	R2	D.04.4	**A.13.10**	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER						
					mq					950,00
265	R2	C1.05	**A.13.12**	CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA						
					mq					950,00
266	R2	C1.11	**A.15.04**	CORDOLO PREFABBRICATO	m					27,00

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				R - ROTATORIA SU VIA DI MONTRAMITO						
				CORPO STRADALE						
				MOVIMENTO DI MATERIE						
1	R	A.1.10	**A.02.13**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO DA CAVE DISTANTI OLTRE 5 KM						
				Si prevede una cava distante km 20	mc*km		2.979,30	0,20	15,00	8.937,90
2	R	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA.						
				Nella colonna lunghezza sono rappresentate le distanze fra le sezioni e nella colonna larghezza le superfici medie						
				Bonifica						
				Sez. 1 - 2	mc		65,84	68,94		4.538,68
				Sez. 2 - 3	mc		51,95	61,07		3.172,59
				Sez. 3 - 4	mc		65,10	39,65		2.581,22
				Sez. 4 - 1	mc		44,00	47,52		2.090,66
				Sommano	mc					12.383,14
3	R	A.1.09	**A.02.03**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM						
				Si prevede una discarica distante 20 km						

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				Vedi volume scavo	mc*km		12.383,14	15,00		185.747,10
4	R	A.1.04	**A.02.08**	FORNITURA MATERIALI PER LA BONIFICA DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM						
				Vedi volume scavo	mc					12.383,14
5	R	A.1.10	**A.02.13**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO DA CAVA DISTANTE OLTRE 5 KM						
				Si prevede una cava distante 20 km						
				Vedi volume scavo	mc*km		12.383,14	15,00		185.747,10
6	R	A.1.05	**A.02.16**	SISTEMAZIONE IN RILEVATO DEI MATERIALI						
				Vedi volume della fornitura	mc					12.383,14
7	R	A.1.10	**A.02.13**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO DA CAVA DISTANTE OLTRE 5 KM						
				Si prevede una cava distante 20 km						
				Vedi volume fornitura	mc*km		3.545,97	15,00		53.189,55
8	R	A1.11	**A.02.18**	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO						
				rotatoria	mc		22,50	22,50	3,14	1.589,63
				A1 - RAMPA SU VIA G. DUCCINI						
				MOVIMENTO DI MATERIE						

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
9	A1	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA.						
				Nella colonna lunghezza sono rappresentate le distanze fra le sezioni e nella colonna larghezza le superfici medie						
				Bonifica						
				Sez. 1 - 2	mc		20,48	71,76		1.469,54
				Sez. 2 - 3	mc		33,63	43,92		1.476,86
				Sommano	mc					2.946,40
10	A1	A.1.09	**A.02.03**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM						
				Si prevede una discarica distante 20 km						
				Vedi volume scavo	mc*km		2.946,40	15,00		44.196,00
11	A1	A.1.04	**A.02.08**	FORNITURA MATERIALI PER LA BONIFICA DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM						
				Vedi volume scavo	mc					2.946,40
12	A1	A.1.10	**A.02.13**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO DA CAVA DISTANTE OLTRE 5 KM						
				Si prevede una cava distante 20 km						
				Vedi volume scavo	mc*km		2.946,40	15,00		44.196,00
13	A1	A.1.05	**A.02.16**	SISTEMAZIONE IN RILEVATO DEI MATERIALI						
				Vedi volume della fornitura	mc					2.946,40

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
14	A1	A1.11	**A.02.18**	SISTEMAZIONE A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO DI MATERIALI PROVENIENTI DAGLI SCAVI						
				Sez. 1 - 2	mc		20,48	5,94		121,55
15	A1	A.1.10	**A.02.13**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO DA CAVA DISTANTE OLTRE 5 KM						
				Si prevede una cava distante 20 km						
				Vedi volume fornitura	mc*km		170,91	15,00		2.563,65
16	A1	A.1.10	**A.02.13**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO DA CAVE DISTANTI OLTRE 5 KM						
				Si prevede una cava distante km 20	mc*km		151,35	0,20	15,00	454,05
17	A1	A1.11	**A.02.18**	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO						
				aiuola spartitraffico	mc					50,00
				PAVIMENTAZIONE						
18	A1	D.18	**A.13.03**	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO						
				raccordo con la viadilità esistente	mq*cm		100,00	3,00		300,00
				A2 - RAMPA SU VIA DI MONTRAMITO DIREZIONE VIAREGGIO						

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				MOVIMENTO DI MATERIE						
19	A2	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA.						
				Nella colonna lunghezza sono rappresentate le distanze fra le sezioni e nella colonna larghezza le superfici medie						
				Bonifica						
				Sez. 1 - 2	mc		22,46	130,36		2.927,77
				Sez. 2 - 3	mc		55,57	85,41		4.745,96
				Sommano	mc					7.673,73
20	A2	A.1.10	**A.02.13**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM						
				Si prevede una discarica distante 20 km						
				Vedi volume scavo	mc*km		7.673,73	15,00		115.105,95
21	A2	A.1.04	**A.02.08**	FORNITURA MATERIALI PER LA BONIFICA DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM						
				Vedi volume scavo	mc					7.673,73
22	A2	A.1.10	**A.02.13**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO DA CAVA DISTANTE OLTRE 5 KM						
				Si prevede una cava distante 20 km						
				Vedi volume scavo	mc*km		7.673,73	15,00		115.105,95

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
23	A2	A.1.05	**A.02.16**	SISTEMAZIONE IN RILEVATO DEI MATERIALI						
				Vedi volume della fornitura	mc					7.673,73
24	A2	A.1.10	**A.02.13**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO DA CAVA DISTANTE OLTRE 5 KM						
				Si prevede una cava distante 20 km						
				Vedi volume fornitura	mc*km		114,31	15,00		1.714,65
25	A1	A1.11	**A.02.18**	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO						
				aiuola spartitraffico	mc					24,00
				PAVIMENTAZIONE						
26	A2	D.18	**A.13.03**	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO						
				raccordo con la viadilità esistente	mq*cm		100,00	3,00		300,00
				A3 - RAMPA SU VIA DI MONTRAMITO DIREZIONE LUCCA						
				MOVIMENTO DI MATERIE						
27	A3	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA.						

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				Nella colonna lunghezza sono rappresentate le distanze fra le sezioni e nella colonna larghezza le superfici medie						
				Bonifica						
				Sez. 1 - 2	mc		20,13	52,24		1.051,59
				Sez. 2 - 3	mc		125,61	42,68		5.361,03
				Sez. 3 - 4	mc		45,31	52,42		2.375,15
				Sez. 4 - 5	mc		46,78	71,72		3.355,06
				accessi:	mc		35,00	17,00		595,00
					mc		10,00	10,00		100,00
				Sommano	mc					12.837,84
28	A3	A.1.09	**A.02.03**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM						
				Si prevede una discarica distante 20 km						
				Vedi volume scavo	mc*km		12.837,84	15,00		192.567,60
29	A3	A.1.04	**A.02.08**	FORNITURA MATERIALI PER LA BONIFICA DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM						
				Vedi volume scavo	mc					1.051,59
					mc					5.361,03
					mc					2.375,15
					mc					3.355,06
				Sommano	mc					12.142,83
30	A3	PI 03	**A.02.11**	FORNITURA DI ARGILLA ESPANSA PER FORMAZIONE DI RILEVATO ALLEGGERITO						
				Accessi - Vedi volume scavo	mc					595,00

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
					mc					100,00
				Sommano	mc					695,00
31	A2	A.1.10	**A.02.13**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO DA CAVA DISTANTE OLTRE 5 KM						
				Si prevede una cava distante 20 km						
				Vedi volume scavo	mc*km		12.837,84	15,00		192.567,60
32	A3	A.1.05	**A.02.16**	SISTEMAZIONE IN RILEVATO DEI MATERIALI						
				Vedi volume della fornitura	mc					12.837,84
33	A3	A.1.10	**A.02.13**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO DA CAVA DISTANTE OLTRE 5 KM						
				Si prevede una cava distante 20 km						
				Vedi volume forniture materiale di cava	mc*km					3.748,89
				argilla espansa	mc*km					711,50
				Sommano						4.460,39
34	A3	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA						
				Nella colonna lunghezza sono rappresentate le distanze fra le sezioni e nella colonna larghezza le superfici medie						
				Scavo fossi						
				Sez. 1 - 2	mc		20,13	2,36		47,51
				Sez. 2 - 3	mc		125,62	1,18		148,23
				Sommano	mc					195,74

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
35	A3	A.1.09	**A.02.03**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM						
				Si prevede una discarica distante 20 km						
				Vedi volume scavo	mc*km		195,74	15,00		2.936,10
				PAVIMENTAZIONE						
36	A3	D.18	**A.13.03**	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO						
				raccordo con la viadilità esistente	mq*cm		100,00	3,00		300,00
				A4 - RAMPA VERSO PONTE SU GORA DI STIAVA						
				MOVIMENTO DI MATERIE						
37	A4	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA.						
				Nella colonna lunghezza sono rappresentate le distanze fra le sezioni e nella colonna larghezza le superfici medie						
				Bonifica						
				Sez. 1 - 2	mc		19,98	143,65		2.870,03
				Sez. 2 - 3	mc		20,02	118,48		2.371,87
				Sez. 3 - al ponte	mc		10,00	118,48		1.184,80
				Sommano	mc					6.426,70

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
38	A4	A.1.09	**A.02.03**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM						
				Si prevede una discarica distante 20 km						
				Vedi volume scavo	mc*km		6.246,70	15,00		93.700,50
39	A4	A.1.04	**A.02.08**	FORNITURA MATERIALI PER LA BONIFICA DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM						
				Vedi volume scavo	mc					6.246,70
40	A4	A.1.10	**A.02.13**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO DA CAVA DISTANTE OLTRE 5 KM						
				Si prevede una cava distante 20 km						
				Vedi volume scavo	mc*km		6.246,70	15,00		93.700,50
41	A4	A.1.05	**A.02.16**	SISTEMAZIONE IN RILEVATO DEI MATERIALI						
				Vedi volume della fornitura	mc					6.246,70
42	A4	A.1.10	**A.02.13**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO DA CAVA DISTANTE OLTRE 5 KM						
				Si prevede una cava distante 20 km	mc*km		1.413,69	15,00		21.205,35
43	A4	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA.						
				Nella colonna lunghezza sono rappresentate le distanze fra le sezioni e nella colonna larghezza le superfici medie						

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				Scavo fossi						
				Sez. 1 - 2	mc		19,98	1,16		23,18
				Sez. 2 - 3	mc		20,02	1,18		23,62
				Sommano	mc					46,80
44	A4	A.1.09	**A.02.03**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM						
				Si prevede una discarica distante 20 km						
				Vedi volume scavo	mc*km		46,80	15,00		702,00
				A5 - TRATTO DA PONTE SU GORA DI STIAVA (SEZ.5) ALLA SEZ.18						
				MOVIMENTO DI MATERIE						
45	A5	A.1.10	**A.02.13**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO DA CAVE DISTANTI OLTRE 5 KM						
				Si prevede una cava distante km 20	mc*km		2.244,97	0,20	15,00	6.734,91
46	A5	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA.						
				Nella colonna lunghezza sono rappresentate le distanze fra le sezioni e nella colonna larghezza le superfici medie						
				Bonifica						
				Sez. 3 - 4	mc		20,00	137,44		2.748,80
				Sez. 4 - 5	mc		13,69	124,93		1.710,29

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				Sez. 5 - 6	mc		8,07	84,98		685,75
				Sez. 6 - 7	mc		8,07	76,53		617,56
				Sez. 7 - 8	mc		10,17	68,99		701,58
				Sez. 8 - 9	mc		6,81	62,20		423,58
				Sez. 9 - 10	mc		8,32	58,10		483,39
				Sez. 10 - 11	mc		24,87	54,63		1.358,65
				Sez. 11 - 12	mc		22,92	52,57		1.204,79
				Sez. 12- 13	mc		17,08	51,32		876,46
				Sez. 13- 14	mc		20,00	48,66		973,10
				Sez. 14- 15	mc		10,70	46,14		493,70
				Sez. 15- 16	mc		9,30	43,91		408,36
				Sez. 16- 17	mc		22,22	41,99		933,02
				Sez. 17- 18	mc		17,78	42,11		748,72
				Sommano	mc					14.367,74
47	A5	A.1.04	**A.02.08**	FORNITURA MATERIALI PER LA BONIFICA DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM						
				Vedi volume scavo	mc					14.367,74
48	A5	A.1.05	**A.02.16**	SISTEMAZIONE IN RILEVATO DEI MATERIALI						
				Vedi volume della fornitura	mc					14.367,74
49	A5	A.1.09	**A.02.03**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM						
				Si prevede una discarica a distanza di km 20	mc*km		14.367,74	15,00		215.516,10

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
50	A5	A.1.10	**A.02.13**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO DA CAVA DISTANTE OLTRE 5 KM						
				Si prevede una discarica a distanza di km 20	mc*km		14.367,74	15,00		215.516,10
51	A5	A.1.10	**A.02.13**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO DA CAVA DISTANTE OLTRE 5 KM						
				Si prevede una discarica a distanza di km 20	mc*km		4.550,81	15,00		68.262,15
52	A5	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA.						
				Nella colonna lunghezza sono rappresentate le distanze fra le sezioni e nella colonna larghezza le superfici medie						
				Scavo fossi						
				Sez. 5 - 6	mc		8,07	3,36		27,12
				Sez. 6 - 7	mc		8,07	3,40		27,44
				Sez. 7 - 8	mc		10,17	3,17		32,24
				Sez. 8 - 9	mc		6,81	2,98		20,29
				Sez. 9 - 10	mc		8,32	2,60		21,63
				Sez. 10 - 11	mc		24,87	2,41		59,94
				Sez. 11 - 12	mc		22,92	2,51		57,53
				Sez. 12- 13	mc		17,08	2,60		44,41
				Sez. 13- 14	mc		20,00	2,53		50,60
				Sez. 14- 15	mc		10,70	2,47		26,43
				Sez. 15- 16	mc		9,30	2,40		22,32
				Sez. 16- 17	mc		22,22	2,05		45,55
				Sez. 17- 18	mc		17,78	2,99		53,16
				Sommano	mc					488,65

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
53	A5	A.1.09	**A.02.03**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM						
				Si prevede una discarica a distanza di km 20	mc*km		574,58	15,00		8.618,70
54	A5	PI/ANALISI	**A.14.01**	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ARGILLOSO						
				Vedi volume scavo fossi	mc					574,58
				A6 - TRATTO DA SEZ. 18 A 30						
				MOVIMENTO DI MATERIE						
55	A6	A.1.09	**A.02.03**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM						
				Si prevede una discarica distante 20 km	mc*km		1.150,96	0,20	15,00	3.452,88
56	A6	A.1.10	**A.02.13**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO DA CAVE DISTANTI OLTRE 5 KM						
				Si prevede una cava distante km 20	mc*km		1.150,96	0,20	15,00	3.452,88
57	A6	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA.						
				Nella colonna lunghezza sono rappresentate le distanze fra le sezioni e nella colonna larghezza le superfici medie						
				Bonifica						

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				Sez. 18 - 19	mq		13,75	40,83		561,41
				Sez. 19 - 20	mq		10,77	38,68		416,58
				Sez. 20 - 21	mq		10,77	38,95		419,49
				Sez. 21 - 22	mq		24,72	38,42		949,74
				Sez. 22 - 23	mq		20,00	37,84		756,70
				Sez. 23 - 24	mq		20,00	35,34		706,70
				Sez. 24 - 25	mq		20,00	31,74		634,80
				Sez. 25 - 26	mq		20,00	31,79		635,80
				Sez. 26 - 27	mq		20,00	32,54		650,70
				Sez. 27 - 28	mq		20,00	32,44		648,80
				Sez. 28 - 29	mq		20,00	31,76		635,20
				Sez. 29 - 30	mq		20,00	31,54		630,80
				Sommano	mq					7.646,73
58	A6	A.1.09	**A.02.03**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM						
				Si prevede una discarica distante 20 km	mc*km		7.646,73	15,00		114.700,95
59	A6	A.1.04	**A.02.08**	FORNITURA MATERIALI PER LA BONIFICA DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM						
				Vedi volume scavo	mc					7.646,73
60	A6	A.1.05	**A.02.16**	SISTEMAZIONE IN RILEVATO DEI MATERIALI						
				Vedi volume della fornitura	mc					7.646,73
61	A6	A.1.10	**A.02.13**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO DA CAVA DISTANTE OLTRE 5 KM						

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				Si prevede una cava a distanza di km 20	mc*km		7.646,73	15,00		114.700,95
62	A6	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA.						
				Nella colonna lunghezza sono rappresentate le distanze fra le sezioni e nella colonna larghezza le superfici medie						
				Scavo fossi						
				Sez. 18 - 19	mq		13,75	2,09		28,74
				Sez. 19 - 20	mq		10,77	1,96		21,11
				Sez. 20 - 21	mq		10,77	1,85		19,92
				Sez. 21 - 22	mq		24,72	1,43		35,35
				Sez. 22 - 23	mq		20,00	2,29		45,80
				Sez. 23 - 24	mq		20,00	2,45		49,00
				Sez. 24 - 25	mq		20,00	2,26		45,20
				Sez. 25 - 26	mq		20,00	2,36		47,20
				Sez. 26 - 27	mq		20,00	2,58		51,60
				Sez. 27 - 28	mq		20,00	2,32		46,40
				Sez. 28 - 29	mq		20,00	2,26		45,20
				Sez. 29 - 30	mq		20,00	2,28		45,60
				Sommano	mq					481,12
63	A6	A.1.09	**A.02.03**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM						
				Si prevede una discarica a distanza di km 20	mc*km		481,12	15,00		7.216,80
64	A6	PI/ANALISI	**A.14.01**	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ARGILLOSO						

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				Vedi volume scavo fossi	mc					481,12
				A7 - TRATTO DA SEZ. 30 A 42						
				MOVIMENTO DI MATERIE						
65	A7	A.1.09	**A.02.03**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM						
				Si prevede una discarica distante 20 km	mc*km		2.019,21	0,20	15,00	6.057,63
66	A7	A.1.10	**A.02.13**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO DA CAVE DISTANTI OLTRE 5 KM						
				Si prevede una cava distante km 20	mc*km		2.019,21	0,20	15,00	6.057,63
67	A7	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA.						
				Nella colonna lunghezza sono rappresentate le distanze fra le sezioni e nella colonna larghezza le superfici medie						
				Bonifica						
				Sez. 30 - 31	mq		20,00	32,75		655,00
				Sez. 31 - 32	mq		20,00	34,00		680,00
				Sez. 32 - 33	mq		20,00	33,01		660,20
				Sez. 33 - 34	mq		20,00	31,81		636,20
				Sez. 34 - 35	mq		7,56	32,17		243,21
				Sez. 35 - 36	mq		12,44	32,34		402,31
				Sez. 36 - 37	mq		11,23	32,23		361,94

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				Sez. 37 - 38	mq		8,77	32,13		281,78
				Sez. 38 - 39	mq		14,90	31,62		471,14
				Sez. 39 - 40	mq		25,10	31,49		790,40
				Sez. 40 - 41	mq		20,00	31,64		632,80
				Sez. 41 - 42	mq		20,00	30,79		615,80
				Sommano	mq					6.430,77
68	A7	A.1.09	**A.02.03**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM						
				Si prevede una discarica distante 20 km	mc*km		6.430,77	15,00		96.461,55
69	A7	A.1.04	**A.02.08**	FORNITURA MATERIALI PER LA BONIFICA DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM						
				Vedi volume scavo	mc					6.430,77
70	A7	A.1.05	**A.02.16**	SISTEMAZIONE IN RILEVATO DEI MATERIALI						
				Vedi volume della fornitura	mc					6.430,77
71	A7	A.1.10	**A.02.13**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO DA CAVA DISTANTE OLTRE 5 KM						
				Si prevede una cava a distanza di km 20	mc*km		6.430,77	15,00		96.461,55
72	A7	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA.						
				Nella colonna lunghezza sono rappresentate le distanze fra le sezioni e nella colonna larghezza le superfici medie						

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				Scavo fossi						
				Sez. 30 - 31	mc		20,00	2,28		45,60
				Sez. 31 - 32	mc		20,00	2,30		46,00
				Sez. 32 - 33	mc		20,00	2,28		45,60
				Sez. 33 - 34	mc		20,00	2,26		45,20
				Sez. 34 - 35	mc		7,56	2,28		17,24
				Sez. 35 - 36	mc		12,44	2,31		28,74
				Sez. 36 - 37	mc		11,23	2,33		26,17
				Sez. 37 - 38	mc		8,77	2,34		20,52
				Sez. 38 - 39	mc		14,90	2,34		34,87
				Sez. 39 - 40	mc		25,10	2,32		58,23
				Sez. 40 - 41	mc		20,00	2,27		45,40
				Sez. 41 - 42	mc		20,00	2,28		45,60
				Sommano	mc					413,56
73	A7	A.1.10	**A.02.13**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM						
				Si prevede una discarica a distanza di km 20	mc*km		413,56	15,00		6.203,40
74	A7	PI/ANALISI	**A.14.01**	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ARGILLOSO						
				Vedi volume scavo fossi	mc					413,56
				A8 - TRATTO DA SEZ. 42 A 53						
				MOVIMENTO DI MATERIE						

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
75	A8	A.1.09	**A.02.03**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM						
				Si prevede una discarica distante 20 km	mc*km		2.825,60	0,20	15,00	8.476,80
76	A8	A.1.10	**A.02.13**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO DA CAVE DISTANTI OLTRE 5 KM						
				Si prevede una cava distante km 20	mc*km		2.825,60	0,20	15,00	8.476,80
77	A8	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA.						
				Nella colonna lunghezza sono rappresentate le distanze fra le sezioni e nella colonna larghezza le superfici medie						
				Bonifica						
				Sez. 42 - 43	mq		20,00	29,73		594,60
				Sez. 43 - 44	mq		20,00	28,67		573,40
				Sez. 44 - 45	mq		20,00	28,24		564,80
				Sez. 45 - 46	mq		20,00	28,46		569,20
				Sez. 46 - 47	mq		20,00	28,84		576,80
				Sez. 47 - 48	mq		20,00	29,27		585,40
				Sez. 48 - 49	mq		20,00	30,30		606,00
				Sez. 49 - 50	mq		20,00	31,79		635,80
				Sez. 50 - 51	mq		20,00	33,51		670,20
				Sez. 51 - 52	mq		20,00	36,69		733,80
				Sez. 52 - 53	mq		20,00	41,35		827,00
				Sommano	mq					6.937,00

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
78	A8	A.1.09	**A.02.03**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM						
				Si prevede una discarica distante 20 km	mc*km		6.937,00	15,00		104.055,00
79	A8	A.1.04	**A.02.08**	FORNITURA MATERIALI PER LA BONIFICA DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM						
				Vedi volume scavo	mc					6.937,00
80	A8	A.1.05	**A.02.16**	SISTEMAZIONE IN RILEVATO DEI MATERIALI						
				Vedi volume della fornitura	mc					6.937,00
81	A8	A.1.10	**A.02.13**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO DA CAVA DISTANTE OLTRE 5 KM						
				Si prevede una cava a distanza di km 20	mc*km		6.937,00	15,00		104.055,00
82	A8	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA.						
				Nella colonna lunghezza sono rappresentate le distanze fra le sezioni e nella colonna larghezza le superfici medie						
				Scavo fossi						
				Sez. 42 - 43	mq		20,00	2,31		46,20
				Sez. 43 - 44	mq		20,00	2,21		44,20
				Sez. 44 - 45	mq		20,00	2,15		43,00
				Sez. 45 - 46	mq		20,00	2,28		45,60
				Sez. 46 - 47	mq		20,00	2,32		46,40
				Sez. 47 - 48	mq		20,00	2,30		46,00

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				Sez. 48 - 49	mq		20,00	2,29		45,80
				Sez. 49 - 50	mq		20,00	2,30		46,00
				Sez. 50 - 51	mq		20,00	2,30		46,00
				Sez. 51 - 52	mq		20,00	2,37		47,40
				Sez. 52 - 53	mq		20,00	15,38		307,60
				Sommano	mq					764,20
83	A8	A.1.09	**A.02.03**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM						
				Si prevede una discarica a distanza di km 20	mc*km		764,20	15,00		11.463,00
84	A8	PI/ANALISI	**A.14.01**	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ARGILLOSO						
				Vedi volume scavo fossi	mc					764,20
				A9 - TRATTO DA SEZ.53 A 72						
				MOVIMENTO DI MATERIE						
85	A9	A.1.09	**A.02.03**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM						
				Si prevede una discarica distante 20 km	mc*km		4.360,86	0,20	15,00	13.082,58
86	A9	A.1.10	**A.02.13**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO DA CAVE DISTANTI OLTRE 5 KM						
				Si prevede una cava distante km 20	mc*km		4.360,86	0,20	15,00	13.082,58

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
87	A9	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA.						
				Nella colonna lunghezza sono rappresentate le distanze fra le sezioni e nella colonna larghezza le superfici medie						
				Bonifica						
				Sez. 53 - 54	mq		20,00	46,01		920,20
				Sez. 54 - 55	mq		20,00	52,33		1.046,60
				Sez. 55 - 56	mq		9,84	57,12		562,06
				Sez. 56 - 57	mq		10,16	65,38		664,26
				Sez. 57 - 58	mq		20,00	71,72		1.434,40
				Sommano	mq					4.627,52
88	A9	A.1.09	**A.02.03**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM						
				Si prevede una discarica distante 20 km	mc*km		4.627,52	15,00		69.412,80
89	A9	A.1.04	**A.02.08**	FORNITURA MATERIALI PER LA BONIFICA DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM						
				Vedi volume scavo	mc					4.627,52
90	A9	A.1.05	**A.02.16**	SISTEMAZIONE IN RILEVATO DEI MATERIALI						
				Vedi volume della fornitura	mc					4.627,52
91	A9	A.1.10	**A.02.13**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO DA CAVA DISTANTE OLTRE 5 KM						
				Si prevede una cava a distanza di km 20	mc*km		4.627,52	15,00		69.412,80

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
92	A9	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA.						
				Nella colonna lunghezza sono rappresentate le distanze fra le sezioni e nella colonna larghezza le superfici medie						
				Scavo fossi						
				Sez. 53 - 54	mc		20,00	2,61		52,20
				Sez. 54 - 55	mc		20,00	2,57		51,40
				Sez. 55 - 56	mc		9,84	2,39		23,52
				Sez. 56 - 57	mc		10,16	2,45		24,89
				Sez. 57 - 58	mc		20,00	2,28		45,60
				Sez. 58 - 59	mc		8,85	2,28		20,18
				Sez. 59 - 60	mc		11,15	2,23		24,86
				Sez. 60- 61	mc		18,07	2,18		39,39
				Sez. 61 - 62	mc		21,93	2,22		48,68
				Sez. 62 - 63	mc		7,28	2,23		16,23
				Sez. 63 - 64	mc		12,72	2,23		28,37
				Sez. 64 - 65	mc		20,00	2,25		45,00
				Sez. 65 - 66	mc		6,30	2,26		14,24
				Sez. 66 - 67	mc		13,70	2,27		31,10
				Sez. 67 - 68	mc		20,00	2,26		45,20
				Sez. 68 - 69	mc		20,00	2,25		45,00
				Sez. 69 - 70	mc		20,00	2,26		45,20
				Sez. 70 - 71	mc		20,00	2,27		45,40
				Sez. 71 - 72	mc		20,00	2,30		46,00
				Sommano	mc					692,47

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
93	A9	A.1.09	**A.02.03**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM						
				Si prevede una discarica a distanza di km 20	mc*km		692,47	15,00		10.387,05
94	A9	PI/ANALISI	**A.14.01**	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ARGILLOSO						
				Vedi volume scavo fossi	mc					692,05
				A10 - TRATTO DA SEZ.72 A 101						
				MOVIMENTO DI MATERIE						
95	A10	A.1.10	**A.02.13**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO DA CAVE DISTANTI OLTRE 5 KM						
				Si prevede una cava distante km 20	mc*km		6.781,32	0,20	15,00	20.343,96
96	A10	A.1.10	**A.02.13**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO DA CAVE DISTANTI OLTRE 5 KM						
				Si prevede una cava distante km 20	mc*km		4.264,25	15,00		63.963,75
97	A10	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA.						
				Nella colonna lunghezza sono rappresentate le distanze fra le sezioni e nella colonna larghezza le superfici medie						
				Scavo fossi						
				Sez. 72 - 73	mc		20,00	2,30		46,00
				Sez. 73 - 74	mc		5,26	2,26		11,89

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				Sez. 74 - 75	mc		14,74	2,25		33,17
				Sez. 75 - 76	mc		20,00	7,03		140,60
				Sez. 76 - 77	mc		20,00	1,69		33,80
				Sez. 77 - 78	mc		6,19	3,38		20,92
				Sez. 78 - 79	mc		13,81	4,18		57,73
				Sez. 79 - 80	mc		9,03	2,80		25,28
				Sez. 80 - 81	mc		10,97	3,93		43,11
				Sez. 81 - 82	mc		11,88	3,63		43,12
				Sez. 82 - 83	mc		8,12	2,21		17,95
				Sez.83 - 84	mc		20,00	2,19		43,80
				Sez. 84 - 85	mc		12,81	2,21		28,31
				Sez. 85 - 86	mc		7,19	2,22		15,96
				Sez. 86 - 87	mc		20,00	2,23		44,60
				Sez. 87 - 88	mc		20,00	2,22		44,40
				Sez. 88 - 89	mc		20,00	2,22		44,40
				Sez. 89 - 90	mc		20,00	2,26		45,20
				Sez. 90 - 91	mc		20,00	2,30		46,00
				Sez. 91 - 92	mc		20,00	2,30		46,00
				Sez. 92 - 93	mc		20,00	2,26		45,20
				Sez. 93 - 94	mc		20,00	2,19		43,80
				Sez. 94 - 95	mc		20,00	2,15		43,00
				Sez. 95 - 96	mc		20,00	2,17		43,40
				Sez. 96 - 97	mc		20,00	2,19		43,80
				Sez. 97 - 98	mc		20,00	2,22		44,40
				Sez. 98 - 99	mc		20,00	2,21		44,20
				Sez. 99 - 100	mc		20,00	2,19		43,80
				Sez. 100 - 101	mc		20,00	2,24		44,80
				Sommano	mc					1.228,64

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
98	A10	A.1.09	**A.02.03**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM						
				Si prevede una discarica a distanza di km 20	mc*km		1.228,64	15,00		18.429,60
99	A10	PI/ANALISI	**A.14.01**	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ARGILLOSO						
				Vedi volume scavo fossi	mc					1.228,64
				A11-TRATTO DA SEZ.101 A 129						
				MOVIMENTO DI MATERIE						
100	A11	A.1.10	**A.02.13**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO DA CAVE DISTANTI OLTRE 5 KM						
				Si prevede una cava distante km 20	mc*km		10.146,77	0,20	15,00	30.440,31
101	A11	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA.						
				Nella colonna lunghezza sono rappresentate le distanze fra le sezioni e nella colonna larghezza le superfici medie						
				Bonifica						
				Sez. 106 - 107	mc		20,00	21,89		437,80
				Sez. 107 - 108	mc		12,33	53,90		664,59
				Sez. 108 - 109	mc		7,67	67,74		519,57
				Sez. 109 - 110	mc		20,00	77,73		1.554,60

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				Sez. 110 - 111	mc		16,70	86,80		1.449,56
				Sez. 111 - 112	mc		23,30	89,36		2.082,09
				Sez. 112 - 113	mc		21,70	83,81		1.818,68
				Sez. 113 - 114	mc		18,30	75,96		1.390,07
				Sez. 114 - 115	mc		20,00	68,92		1.378,40
				Sez. 115 - 116	mc		20,00	64,01		1.280,20
				Sez. 116 - 117	mc		20,00	62,34		1.246,80
				Sez. 117 - 118	mc		20,00	60,22		1.204,40
				Sez. 118 - 119	mc		20,00	58,40		1.168,00
				Sez. 119 - 120	mc		20,00	56,93		1.138,60
				Sez. 120 - 121	mc		20,00	55,67		1.113,40
				Sez. 121 - 122	mc		20,00	54,77		1.095,40
				Sez. 122 - 123	mc		20,00	55,42		1.108,40
				Sez. 123 - 124	mc		20,00	56,25		1.125,00
				Sez. 124 - 125	mc		20,00	55,30		1.106,00
				Sez. 125 - 126	mc		20,00	52,99		1.059,80
				Sez. 126 - 127	mc		20,00	50,33		1.006,60
				Sez. 127 - 128	mc		20,00	47,97		959,40
				Sez. 128 - 129	mc		13,80	46,68		644,18
				Sez. 129 - 134	mc		70,00	55,30		3.871,00
				Accessi:	mc		35,00	28,87		1.010,45
					mc	4	20,00	9,75		780,00
				Sommano	mc					31.432,98
102	A11	A.1.09	**A.02.03**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM						
				Si prevede una discarica distante 20 km	mc*km		31.432,98	15,00		471.494,70

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
103	A11	A.1.04	**A.02.08**	FORNITURA MATERIALI PER LA BONIFICA DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM						
				Vedi volume scavo	mc					31.432,98
104	A11	A.1.05	**A.02.16**	SISTEMAZIONE IN RILEVATO DEI MATERIALI						
				Vedi volume della fornitura	mc					31.432,98
105	A11	A.1.10	**A.02.13**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO DA CAVA DISTANTE OLTRE 5 KM						
				Si prevede una cava a distanza di km 20	mc*km		31.432,98	15,00		471.494,70
106	A11	A.1.10	**A.02.13**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO DA CAVA DISTANTE OLTRE 5 KM						
				Si prevede una cava a distanza di km 20	mc*km		11.643,60	15,00		174.654,00
107	A11	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA.						
				Nella colonna lunghezza sono rappresentate le distanze fra le sezioni e nella colonna larghezza le superfici medie						
				Scavo fossi						
				Sez. 101 - 102	mc		22,97	2,20		50,53
				Sez. 102 - 103	mc		17,03	2,17		36,96
				Sez. 103 - 104	mc		20,00	2,23		44,60
				Sez. 104 - 105	mc		7,97	2,24		17,85
				Sez. 105 - 106	mc		12,03	2,26		27,19
				Sez. 106 - 107	mc		20,00	2,29		45,80

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				Sez. 107 - 108	mc		12,33	2,29		28,24
				Sez. 108 - 109	mc		7,67	1,72		13,19
				Sez. 109 - 110	mc		20,00	1,14		22,80
				Sez. 110 - 111	mc		16,70	1,10		18,37
				Sez. 111 - 112	mc		23,30	1,07		24,93
				Sez. 112 - 113	mc		21,70	1,73		37,54
				Sez. 113 - 114	mc		18,30	1,76		32,21
				Sez. 114 - 115	mc		20,00	1,12		22,40
				Sez. 115 - 116	mc		20,00	1,11		22,20
				Sez. 116 - 117	mc		20,00	1,10		22,00
				Sez. 117 - 118	mc		20,00	1,11		22,20
				Sez. 118 - 119	mc		20,00	1,11		22,20
				Sez. 119 - 120	mc		20,00	1,11		22,20
				Sez. 120 - 121	mc		20,00	1,11		22,20
				Sez. 121 - 122	mc		20,00	1,11		22,20
				Sez. 122 - 123	mc		20,00	1,11		22,20
				Sez. 123 - 124	mc		20,00	1,11		22,20
				Sez. 124 - 125	mc		20,00	1,11		22,20
				Sez. 125 - 126	mc		20,00	1,12		22,40
				Sez. 126 - 127	mc		20,00	1,12		22,40
				Sez. 127 - 128	mc		20,00	1,12		22,40
				Sez. 128 - 129	mc		13,80	1,12		15,46
				Sez. 129 - 134	mc		70,60	1,12		79,07
				Sommano	mc					806,14
108	A11	A.1.10	**A.02.13**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM						
				Si prevede una discarica a distanza di km 20	mc*km		806,14	15,00		12.092,10

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
109	A11	PI/ANALISI	**A.14.01**	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ARGILLOSO						
				Vedi volume scavo fossi	mc					806,14
				PAVIMENTAZIONE						
110	A1	D.18	**A.13.03**	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO						
				raccordo con la viadilità esistente	mq*cm		100,00	3,00		300,00
				OPERE D'ARTE MINORI						
				DEMOLIZIONI						
111	D1/D2/D3	A.3.03	**A.03.03**	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI						
	D1			Cabina Enel	mc		3,65	3,65	9,00	119,90
				Sommano	mc					119,90
112		A.1.09	**A.02.03**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM						
				Si prevede una discarica a distanza di km 20	mc*km		119,90	15,00		1.798,50
113		F.02.004	**E.01**	RIMOZIONE DI RETE DI RECINZIONE						
	B1			sez.126-128	m		70,00			70,00
	B2			sez.94-109	m		265,00			265,00
	B3			su A1	m		100,00			100,00

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
	B4			su A3	m		50,00			50,00
				Sommano	m					485,00
114	D4	A.3.04	**A.13.01**	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE						
					mc		440,00	5,00	0,60	1.320,00
					mc		30,00	5,00	0,60	90,00
					mc	3	7,00	3,00	0,60	63,00
				Sommano	mc					1.473,00
115	D5	A.3.01	**A.03.01**	DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE						
				Su rampa A3- recinzione	mc		50,00	0,30	1,40	21,00
116		A1.11	**A.02.18**	SISTEMAZIONE DI MATERIALE IDONEO PROVENIENTE DAGLI SCAVI SENZA COMPATTAMENTO						
				Vedi volume della demolizione	mc					1.473,00
				DEMOLIZ. PONTE ATTUALE GORIA DI STIAVA						
		A.1.09	**A.02.03**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM						
				Si prevede una discarica a distanza di km 20	mc*km		70,00	15,00		1.050,00

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
		A.3.01	**A.03.01**	DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE	mc		55,00			55,00
		A2.01	**A.03.04**	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.	mc		15,00			15,00
				RICOSTRUZIONI						
				R1- CABINA ENEL						
117	R1	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA						
				Bonifica	mc		7,50	12,50	4,00	375,00
118	R1	A.1.09	**A.02.03**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM						
				Si prevede una discarica a distanza di km 20	mc*km		375,00	15,00		5.625,00
119	R1	A.1.04	**A.02.08**	FORNITURA MATERIALI PER LA BONIFICA DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM						
				Vedi volume scavo	mc					375,00
120	R1	A.1.05	**A.02.16**	SISTEMAZIONE IN RILEVATO DEI MATERIALI						
				Vedi volume della fornitura	mc					375,00

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
121	R1	A.1.10	**A.02.13**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO DA CAVA DISTANTE OLTRE 5 KM						
				Si prevede una cava a distanza di km 20	mc*km		375,00	15,00		5.625,00
122	R1	B2.01	**A.04.01**	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA	mc		9,00	5,00	0,50	22,50
123	R1	B4.01a	**A.06.01**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE	mc		9,00	5,00	0,10	4,50
				DIAFRAMMI						
				PA-1/ PALANCOLE DEFINITIVE						
124	PA-1	PI 04	**A.04.13**	PALANCOLE PREFABBRICATE DI C.A., DATE IN OPERA COMPRESO OGNI ONERE						
				su R	mq		375,00		9,00	3.375,00
				PA-2/PALANCOLE PROVVISORIE						
125	PA-2	B1.21a	**A.04.07**	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - PESO 110-115 KG/MQ						
				Si ipotizza una durata del noleggio di 20 settimane e per il solo noleggio, una superficie di palancole ridotta al 34% della superficie totale per quelle di altezza 6m e ridotta al 65% per quelle alte 8 m.						
				dalla sez. 5 alla 54	mq	20	231,00	8,00	0,65	24.024,00
				dalla sez. 5 alla 54	mq	20	555,00	6,00	0,34	22.644,00
				Sommano	mq					46.668,00

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
		B1.21b	**A.04.08**	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - PESO 155-160 KG/MQ						
				Si ipotizza una durata del noleggio di 20 settimane e per il solo noleggio, una superficie di palancole ridotta al 65% per quelle alte 9 e 11 m.						
				dalla sez. 111 alla 134	mq	20	348,00	11,00	0,65	49.764,00
				rotatoria	mq	20	312,00	9,00	0,65	36.504,00
				Sommano	mq					86.268,00
		B1.22a	**A.04.09**	INFISSIONE DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - PESO 110-115 KG/MQ						
				dalla sez. 5 alla 54	mq		231,00	8,00		1.848,00
				dalla sez. 5 alla 54	mq		555,00	6,00		3.330,00
				Sommano	mq					5.178,00
		B1.22b	**A.04.10**	INFISSIONE DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - PESO 155-160 KG/MQ						
				dalla sez. 111 alla 134	mq		348,00	11,00		3.828,00
				rotatoria	mq		312,00	9,00		2.808,00
				Sommano	mq					6.636,00
		B1.22c	**A.04.11**	ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - PESO 110-115 KG/MQ						
				dalla sez. 5 alla 54	mq		231,00	8,00		1.848,00
				dalla sez. 5 alla 54	mq		555,00	6,00		3.330,00
				Sommano	mq					5.178,00

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
		B1.22d	**A.04.12**	ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - PESO 155-160 KG/MQ						
				dalla sez. 111 alla 134	mq		348,00	11,00		3.828,00
				rotatoria	mq		312,00	9,00		2.808,00
				Sommano	mq					6.636,00
				01 - MURO SU VIA DEL BRENTINO TRA LE SEZ. 11-13						
128	O1	B2.01	**A.04.01**	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA	mc		59,00	1,20	0,50	35,40
129	O1	B4.01a	**A.06.01**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE	mc		59,00	1,20	0,15	10,62
130	O1	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				magrone	mq		120,40		0,15	18,06
				02 - MURO SU VIA DEL BRENTINO TRA LE SEZ. 12 - 14						
131	O2	B2.01	**A.04.01**	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA	mc		20,53	1,50	0,90	27,72
					mc		27,10	1,50	0,90	36,59
					mc		15,20	1,50	0,90	20,52
				Sommano	mc					84,82

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
132	O2	B4.01a	**A.06.01**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE	mc		20,53	1,50	0,10	3,08
					mc		27,10	1,50	0,10	4,07
					mc		15,20	1,50	0,10	2,28
				Sommano	mc					9,42
133	O2	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				magrone	mq	2	20,53		0,10	4,11
					mq	2	27,10		0,10	5,42
					mq	2	15,20		0,10	3,04
					mq	2	1,50		0,10	0,30
				Sommano	mq					12,87
				03 - MURO SU VIA DEL BRENTINO TRA LE SEZ. 31 - 33						
134	O3	B2.01	**A.04.01**	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA	mc		23,20	1,50	0,90	31,32
					mc		29,38	1,50	0,90	39,66
					mc		24,50	1,50	0,90	33,08
					mc					104,06
				Sommano	mc					
135	O3	B4.01a	**A.06.01**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE	mc		23,20	1,50	0,10	3,48
					mc		29,38	1,50	0,10	4,41
					mc		24,50	1,50	0,10	3,68

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				Sommano	mc					11,56
136	O3	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				magrone	mq	2	23,20		0,10	4,64
					mq	2	29,38		0,10	5,88
					mq	2	24,50		0,10	4,90
					mq	6	1,50		0,10	0,90
				Sommano	mq					16,32
				04 - MURO SU VIA DELLA SASSAIA TRA LE SEZ. 110 - 112						
137	O4	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA	mc		50,20	1,40	1,50	105,42
138	O4	B2.01	**A.04.01**	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA	mc		50,20	2,55	1,20	153,61
139	O4	B4.01a	**A.06.01**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE	mc		50,20	2,55	0,10	12,80
140	O4	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				magrone	mq		106,46		0,10	10,65

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				05 - MURO SU VIA DELLA SASSAIA TRA LE SEZ. 118 - 119						
141	O5	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA	mc		39,50	2,00	2,75	217,25
142	O5	B2.01	**A.04.01**	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA	mc		39,50	2,55	1,30	130,94
143	O5	B4.01a	**A.06.01**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE	mc		39,50	2,55	0,10	10,07
144	O5	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				magrone	mq	2	39,50		0,10	7,90
					mq	2	2,55		0,10	0,51
				Sommano	mq					8,41
				06 - MURO SU VIA DELLA SASSAIA TRA LE SEZ. 125-126						
145	O6	B2.01	**A.04.01**	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA	mc		46,50	1,00	0,50	23,25
146	O61	B4.01a	**A.06.01**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE	mc		46,50	1,00	0,15	6,98

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
147	O6	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				magrone	mq	2	46,50		0,10	9,30
					mq	2	1,00		0,10	0,20
				Sommano	mq					9,50
				T1 - SCATOLARE DIM. 2,00X2,00						
148	T1	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA	mc		15,00	5,00	2,00	150,00
149	T1	B2.01	**A.04.01**	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA	mc		12,00	2,00	1,00	24,00
					mc		19,00	2,00	1,00	38,00
					mc		12,00	3,00	1,00	36,00
				Sommano	mc					98,00
150	T1	B4.01a	**A.06.01**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE						
				magrone	mc		12,00	2,00	0,10	2,40
					mc		19,00	2,00	0,10	3,80
					mc		12,00	3,00	0,10	3,60
				Sommano	mc					9,80
151	T1	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				magrone	mq	2	12,00		0,10	2,40
					mq	2	2,00		0,10	0,40
					mq	2	19,00		0,10	3,80

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
					mq	2	2,00		0,10	0,40
					mq	2	12,00		0,10	2,40
				Sommano	mq					9,40
				T2 - SCATOLARE DIM. 2,5X8,00						
152	T2	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA	mc		10,50	9,50	2,00	199,50
153	T2	B2.01	**A.04.01**	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA	mc		10,50	9,50	1,00	99,75
					mc		4,00	1,79	1,00	7,16
					mc		3,50	1,80	1,00	6,30
					mc		1,80	3,30	1,00	5,94
					mc		8,00	1,80	1,00	14,40
					mc		4,50	3,00	1,00	13,50
					mc		3,50	0,66	1,00	2,31
					mc		2,00	0,50	1,00	1,00
					mc		7,50	0,50	1,00	3,75
				Sommano	mc					154,11
154	T2	B4.01a	**A.06.01**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE						
				magrone	mc		10,50	9,50	0,10	9,98
					mc		4,00	1,79	0,10	0,72
					mc		3,50	1,80	0,10	0,63
					mc		1,80	3,30	0,10	0,59

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
					mc		8,00	1,80	0,10	1,44
					mc		4,50	3,00	0,10	1,35
					mc		3,50	0,66	0,10	0,23
					mc		2,00	0,50	0,10	0,10
					mc		7,50	0,50	0,10	0,38
				Sommano	mc					15,41
155	T2	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				magrone	mq		103,50		0,10	10,35
				M1 - MURO D'ALA						
156	T2	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA	mc		3,40	2,50	2,50	21,25
157	T2	B2.01	**A.04.01**	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA						
					mc		3,40	2,00	0,50	3,40
158	T2	B4.01a	**A.06.01**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE						
				magrone	mc		3,40	2,00	0,10	0,68
159	T2	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				magrone	mq	2	3,40		0,10	0,68
					mq	2	2,00		0,10	0,40
				Sommano	mq					1,08

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				M2 - MURO D'ALA						
160	T2	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA	mc		7,70	2,50	2,50	48,13
161	T2	B2.01	**A.04.01**	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA						
					mc		7,70	2,50	0,50	9,63
162	T2	B4.01a	**A.06.01**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE						
				magrone	mc		7,70	2,00	0,10	1,54
163	T2	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				magrone	mq	2	7,70		0,10	1,54
					mq	2	2,50		0,10	0,50
				Sommano	mq					2,04
				M3 - MURO D'ALA						
164	T2	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA	mc		3,55	1,80	1,80	11,50
165	T2	B2.01	**A.04.01**	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA						
					mc		3,55	2,00	0,50	3,55
166	T2	B4.01a	**A.06.01**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE						

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				magrone	mc		3,55	2,00	0,10	0,71
167	T2	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				magrone	mq	2	3,55		0,10	0,71
					mq	2	2,00		0,10	0,40
				Sommano	mq					1,11
				M4 - MURO D'ALA						
168	T2	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA	mc		3,60	1,80	1,80	11,66
169	T2	B2.01	**A.04.01**	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA						
					mc		3,60	2,00	0,50	3,60
170	T2	B4.01a	**A.06.01**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE						
				magrone	mc		3,60	2,00	0,10	0,72
171	T2	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				magrone	mq	2	3,60		0,10	0,72
					mq	2	2,00		0,10	0,40
				Sommano	mq					1,12
				M5 - MURO D'ALA						

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
172	T2	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA	mc		2,00	2,00	2,50	10,00
173	T2	B2.01	**A.04.01**	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA						
					mc		2,00	2,00	1,00	4,00
174	T2	B4.01a	**A.06.01**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE						
				magrone	mc		2,00	2,00	0,10	0,40
175	T2	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				magrone	mq	2	2,00		0,10	0,40
					mq	2	2,00		0,10	0,40
				Sommano	mq					0,80
				M6 - MURO D'ALA						
176	T2	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA	mc		3,15	2,00	1,50	9,45
177	T2	B2.01	**A.04.01**	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA						
					mc		3,15	2,00	1,50	9,45
178	T2	B4.01a	**A.06.01**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE						
				magrone	mc		3,15	2,00	0,10	0,63

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
179	T2	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				magrone	mq	2	3,15		0,10	0,63
					mq	2	2,00		0,10	0,40
				Sommano	mq					1,03
				T3 - SCATOLARE DELLE DIM. 2,00X2,00						
180	T3	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA	mc		8,50	3,50	2,50	74,38
181	T3	B2.01	**A.04.01**	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA	mc		7,15	2,20	1,00	15,73
					mc		6,10	2,20	1,00	13,42
					mc		10,00	2,80	1,00	28,00
				Sommano	mc					57,15
182	T3	B4.01a	**A.06.01**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE						
				magrone	mc		7,15	2,20	0,10	1,57
					mc		6,10	2,20	0,10	1,34
					mc		10,00	2,80	0,10	2,80
				Sommano	mc					5,72
183	T3	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				magrone	mq	2	7,15		0,10	1,43
					mq	2	6,10		0,10	1,22
					mq	2	10,00		0,10	2,00
					mq	4	2,20		0,10	0,88
					mq	2	2,80		0,10	0,56
				Sommano	mq					6,09
				C2-PONTE SUL FOSSO BRESCIANI						
184	C2	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA	mc		8,50	5,50	2,20	102,85
185	C2	B.2.07.a	**A.05.01**	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA Ø 800 mm.	m	6	12,00			72,00
186	C2	B4.01a	**A.06.01**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE						
				magrone	mc	2	5,40	0,80	0,10	0,86
				M1 - MURO D'ALA						
187	C2	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA	mc		4,50	9,00	2,00	81,00
188	C2	B2.01	**A.04.01**	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA						
					mc		9,00	5,00	0,70	31,50

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
189	C2	B4.01a	**A.06.01**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE						
				magrone	mc		8,73	2,30	0,10	2,01
190	C2	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				magrone	mq		22,14		0,10	2,21
				M2 - MURO D'ALA						
191	C2	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA	mc		9,50	4,50	2,00	85,50
192	C2	B2.01	**A.04.01**	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA						
					mc		9,50	5,00	0,70	33,25
193	C2	B4.01a	**A.06.01**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE						
				magrone	mc		9,20	2,30	0,10	2,12
194	C2	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				magrone	mq		22,64		0,10	2,26
				M3 - MURO D'ALA						
195	C2	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA	mc		5,44	3,88	1,50	31,66

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
196	C2	B2.01	**A.04.01**	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA						
					mc		5,44	4,25	0,70	16,18
197	C2	B4.01a	**A.06.01**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE						
				magrone	mc		4,50	2,30	0,10	1,04
198	C2	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				magrone	mq		12,95		0,10	1,30
				M4- MURO D'ALA						
199	C2	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA	mc		9,00	4,50	1,50	60,75
200	C2	B2.01	**A.04.01**	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA						
					mc		9,00	4,25	0,70	26,78
201	C2	B4.01a	**A.06.01**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE						
				magrone	mc		9,00	2,30	0,10	2,07
202	C2	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				magrone	mq		22,55		0,10	2,26

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				ATTRAVERSAMENTI FAUNISTICI						
203		B4.01a	**A.06.01**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE						
				magrone	mc	22	15,50	0,94	0,10	1,46
				PANCONATURE						
204		B2.01	**A.04.01**	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA						
					mc	28	2,30	0,50	0,20	6,44
				REGIMAZIONE ACQUE						
205		B4.01a	**A.04.01**	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA						
				Tombino ø 40 mm.	mc		1.237,50	0,80	0,50	495,00
				Tombino ø 80 mm.	mc		57,50	1,60	0,50	46,00
				Sommano	mc					541,00
206		B4.01a	**A.06.01**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE						
				platea tubazioni ø 400 mm.	mc		1.237,50	0,80	0,20	198,00
				platea tubazioni ø 800 mm.	mc		57,50	1,60	0,40	36,80
										234,80

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
207		E.4.20.1a	**A.08.03**	MANUFATTI IN FERRO LAVORATO PER GRIGLIE	kg	48	15,00			720,00
208		B.2.01	**A.04.01**	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA						
				Testate del tombino TO-7	mc	2	3,30	2,00	0,50	6,60
				Testate del tombino TO-8	mc	2	3,30	2,00	0,50	6,60
				Testate del tombino TO-10	mc	2	3,30	2,00	0,50	6,60
				Sommano	mc					19,80
209		B4.01a	**A.06.01**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE						
				magrone (vedi tombini di cui sopra)	mc	6	3,30	2,00	0,10	3,96
210	C2	B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						
				magrone	mq	6	10,00		0,10	6,00
				R2 - PARCHEGGIO						
211	R2	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA						
				Bonifica	mc		1.200,00	1,00		1.200,00
212	R2	A.1.09	**A.02.03**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM						
				Si prevede una discarica a distanza di km 20	mc*km		1.200,00	15,00		18.000,00

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
213	R2	PI/ANALISI	**A.02.11**	RILEVATO ALLEGGERITO DI ARGILLA ESPANSA	mc		1.200,00	0,70		840,00
		A.1.04	**A.02.08**	FORNITURA MATERIALI PER LA BONIFICA DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM	mc		1.200,00	0,70		840,00
		A.1.05	**A.02.16**	SISTEMAZIONE IN RILEVATO DEI MATERIALI	mc		1.200,00	0,70		840,00
		A.1.10	**A.02.13**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO DA CAVA DISTANTE OLTRE 5 KM						
				Si prevede una cava distante 20 km	mc*km	2	840,00	15,00		25.200,00
		A.02.21	**A.02.21**	FORNITURA ESTESA DI GEOTESSILE ANTI-						
				CONTAMINANTE - LEGGERO	mq	3	1.200,00			3.600,00
					mq	2	1,50	268,65		806,00
										4.406,00
				W1 - DEVIAZIONE FOSSO BRESCIANI						
214	W1	A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA						
				Sez. tipo A	mc		375,00	17,80		6.675,00
				Sez. tipo B	mc		205,00	16,65		3.413,25

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				Sommano	mc					10.088,25
215	W1	A.1.09	**A.02.03**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM						
				Si prevede una discarica a distanza di km 20 e una quantità trasportata del 50%	mc*km		10.088,25	0,50	15,00	75.661,88
				RIVESTIMENTO FOSSO BRESCIANI						
		A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA						
				sez. tipo A sulla torba (L = 500 m)	mc	2	500,00	5,34		5.340,00
				sez. tipo B sulla sabbia (L = 127 m)	mc	2	127,00	3,97		1.008,38
				Sommano	mc					6.348,38
		A.1.09	**A.02.03**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM	mc*km		6.348,38	15,00		95.225,70
		A.1.04	**A.02.08**	FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM	mc					
				sez. tipo A sulla torba (L = 500 m)	mc	2	500,00	2,67		2.670,00
				sez. tipo B sulla sabbia (L = 127 m)	mc	2	127,00	1,25		317,50
				Sommano	mc					2.987,50

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
		A.1.05	**A.02.16**	SISTEMAZIONE IN RILEVATO DEI MATERIALI	mc					
				sez. tipo A sulla torba (L = 500 m)	mc	2	500,00	2,67		2.670,00
				sez. tipo B sulla sabbia (L = 127 m)	mc	2	127,00	1,25		317,50
				Sommano	mc					2.987,50
		A.1.10	**A.02.13**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO DA CAVA DISTANTE OLTRE 5 KM						
				Si prevede una cava distante 20 km	mc*km		2.987,50	15,00		44.812,50
		PI 01	**A.14.01**	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ARGILLOSO	mc					
				sez. tipo A sulla torba (L = 500 m)	mc	2	500,00	0,37		370,00
				sez. tipo B sulla sabbia (L = 127 m)	mc	2	127,00	1,48		375,92
				Sommano	mc					745,92
		D3.03	**A.14.32**	FORNITURA IN OPERA DI MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE PER SCOGLIERE	mc					
				sez. tipo A sulla torba (L = 500 m)	mc	2	500,00	2,30		2.300,00
				sez. tipo B sulla sabbia (L = 127 m)	mc	2	127,00	1,24		314,96
				Sommano	mc					2.614,96

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				REALIZZAZIONI DI RACCORDI PROVVISORI SULLA SP 5 DI MONTRAMITO, PER IL MANTENIMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE						
216		A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA	mc		120,00	5,00	0,30	180,00
				STRADA CONSORZIO DI BONIFICA						
				BONIFICA E PAVIMENTAZIONI						
		A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA	mc		150,00	7,00	0,30	315,00
		A.2.01.a	**A.02.06**	PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA	mq		150,00	7,00		1.050,00
		A1.04	**A.02.08**	FORNITURA DI MATERIALI PER LA FORMAZIONE DI RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM	mc		150,00	7,00	0,30	315,00

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
		A1.05	**A.02.16**	SISTEMAZIONE IN RILEVATO DEI MATERIALI	mc		150,00	7,00	0,30	315,00
		A.1.10	**A.02.13**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO DA CAVA DISTANTE OLTRE 5 KM						
				Si prevede una cava distante 20 km	mc*km		315,00	15,00		4.725,00
		D.01	**A.13.04**	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO	mc		150,00	6,00	0,30	270,00
		D.03.2	**A.13.06**	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CM 10	mq		150,00	6,00		900,00
		D.04.4	**A.13.10**	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - CM 6	mq		150,00	6,00		900,00
				CORDOLI E RECINZIONI						
		B.2.01	**A.04.01**	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA	mc		150,00	0,60	0,40	36,00

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
		B4.01a	**A.06.01**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE						
				magrone	mc		150,00	0,60	0,10	9,00
		B4.01b	**A.06.03**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE CL. 250	mc		150,00	0,60	0,30	27,00
		B.3.15.3	**A.06.07**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CL. 300	mc		150,00	0,20	0,50	15,00
		B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI	mq	2	150,00		0,80	240,00
		B4.04	**A.06.16**	TONDINO IN ACCIAIO IN BARRE	kg		27,00	50,00		1.350,00
		B.4.10	**A.06.17**	RETE ELETTROSALDATA						
				Ø 10 mm. Maglia 20x20 - P = 6,376 kg/mq	kg	2	150,00	0,47	6,376	900,00
		1273/ANAS/BO/ 2002	**E.04**	RETE METALLICA ZINCATA A MAGLIA SCIOLTA H= M. 1 M, SOTENUTA DA PALETTI DI FERRO ZINCATO POSTI AD INTERASSE DI M.2	mq		150,00		1,00	150,00
		E4.20.1b	**A.08.03**	MANUFATTI IN FERRO LAVORATO ZINCATO	kg		2.500,00			2.500,00

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				LAVORAZIONI VIA DELLA SASSAIA						
				MOVIMENTI DI MATERIE						
		B.2.01	**A.04.01**	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA	mc		150,00	1,40	1,00	210,00
				STRUTTURE						
		B4.01a	**A.06.01**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE magrone	mc		150,00	1,40	0,10	21,00
		B4.01b	**A.06.03**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE CL. 250	mc		150,00	1,20	0,30	54,00
		B.3.15.3	**A.06.07**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CL. 300	mc		150,00	0,30	1,50	67,50
		B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI	mq	2	150,00		1,80	540,00
		B4.04	**A.06.16**	TONDINO IN ACCIAIO IN BARRE	kg		54,00	50,00		2.700,00

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
		B.4.10	**A.06.17**	RETE ELETTROSALDATA						
				Ø 10 mm. Maglia 20x20 - P = 6,376 kg/mq	kg	2	150,00	1,50	6,376	2.869,20
				DEMOLIZIONI VECCHIE RECINZIONI						
		A.3.01	**A.03.01**	DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE	mc		50,00			50,00
		A2.01	**A.03.04**	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.	mc		20,00			20,00
		F.02.004	**E.01**	RIMOZIONE DI RETE DI RECINZIONE	ml		400,00			400,00
				NUOVE RECINZIONI						
		1273/ANAS/BO/ 2002	**E.04**	RETE METALLICA ZINCATA A MAGLIA SCIOLTA H= M. 2 M, SOTENUTA DA PALETTI DI FERRO ZINCATO POSTI AD INTERASSE DI M.2	mq		400,00		1,00	400,00
		E4.20.1b	**A.08.03**	MANUFATTI IN FERRO LAVORATO ZINCATO	kg		31.500,00			31.500,00
				INTERFERENZE						

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				ENEL						
		B.2.01	**A.04.01**	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA						
				tratto principale	mc		1.750,00	1,40	1,20	2.940,00
				allacciamenti vari	mc		100,00	1,40	1,20	168,00
				Sommano	mc					3.108,00
		A.1.05	**A.02.16**	SISTEMAZIONE IN RILEVATO DEI MATERIALI						
				tratto principale	mc		1.750,00	1,40	1,20	2.940,00
				allacciamenti vari	mc		100,00	1,40	1,20	168,00
				Sommano	mc					3.108,00
		B4.01a	**A.06.01**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE - CL.150						
				tratto principale	mc		1.750,00	1,40	0,35	857,50
				allacciamenti vari	mc		100,00	1,40	0,40	56,00
				Sommano	mc					912,00
		LUCCA 8.6/9.05b	**I.05.41**	F+P DI POZZETTO PREFABBR. IN CLS 50x50x75 COMPLETO DI CHIUSINO	n.	45				45,00
		LUCCA 5.6/98c	**I.05.21**	F+P CANALIZZAZIONE IN PVC TIPO AUTOESTING. DIAM. 160 MM						
				tratto H-C	m	10	300,00			3.000,00
				tratto C-E/C-G	m	8	100,00			800,00

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
				attraversamenti		2	225,00			450,00
				tratto H-F/U-V	m	5	1.150,00			5.750,00
				Sommano	m					10.000,00
				GAIA						
		B.2.01	**A.04.01**	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA						
				tratto principale	mc		2.650,00	0,60	1,00	1.590,00
		A.1.05	**A.02.16**	SISTEMAZIONE IN RILEVATO DEI MATERIALI						
				tratto principale	mc		2.650,00	0,60	1,00	1.590,00
		B4.01a	**A.06.01**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE						
				magrone	mc		350,00	0,60	0,30	63,00
		LUCCA 8.6/9.05b	**I.05.41**	F+P DI POZZETTO PREFABBR. IN CLS 50x50x75 COMPLETO DI CHIUSINO	n.	45				45,00
				OPERE COLLATERALI						
		A.1.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA	mc		2.000,00			2.000,00

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
		A.1.09	**A.02.03**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM	mc*km		40.050,00			40.050,00
		A.2.01.a	**A.02.06**	PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA	mq		450,00			450,00
		A1.04	**A.02.08**	FORNITURA DI MATERIALI PER LA FORMAZIONE DI RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM	mc		3.000,00			3.000,00
		A.1.10	**A.02.13**	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO DA CAVA DISTANTE OLTRE 5 KM						
				Si prevede una cava distante 20 km	mc*km		3.000,00	15,00		45.000,00
		A.1.05	**A.02.16**	SISTEMAZIONE IN RILEVATO DEI MATERIALI	mc		3.000,00			3.000,00
		A.3.01	**A.03.01**	DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE	mc		50,00			50,00
		A2.01	**A.03.04**	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.	mc		20,00			20,00
		B.2.01	**A.04.01**	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA	mc		600,00			600,00

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
		B4.01a	**A.06.01**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE - CL.150	mc		20,00			20,00
		B4.01b	**A.06.03**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE CL. 250	mc		60,00			60,00
		B.3.15.3	**A.06.07**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CL. 300	mc		60,00			60,00
		B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI	mq		800,00			800,00
		B4.04	**A.06.16**	TONDINO IN ACCIAIO IN BARRE	kg		3.000,00			3.000,00
		B.4.10	**A.06.17**	RETE ELETTROSALDATA	kg		3.000,00			3.000,00
		A.3.04	**A.13.01**	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE	mc		300,00			300,00
		D.18	**A.13.03**	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	mq*cm		300,00			300,00
		D.01	**A.13.04**	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO	mc		150,00			150,00

COMPUTO METRICO LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
		D.03.2	**A.13.06**	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CM 10	mq		400,00			400,00
		D.04.4	**A.13.10**	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - CM 6	mq		400,00			400,00
		F.02.004	**E.01**	RIMOZIONE DI RETE DI RECINZIONE	ml		115,00			115,00

Lotto 5
Collegamento viario tra la SP n° 5 di Montramito (loc. San Rocchino)
e Via della Sassaia
COMPUTO METRICO

OPERE D'ARTE MAGGIORI

Art. B5.04c - STRUTTURE IN ACCIAIO VERNICIATO FE 510 (S355 J2 G3) - COMPUTO METRICO

Art. A.08.07 - ELENCO PREZZI E LISTA DELLE CATEGORIE E FORNITURE

CONTRATTO/OFFERTA

RIF:DIS

CLIENTE **SALT S.p.a.** **AUTOSTRADE SESTRI L. - LI**

5 C1PIPL01 0

OGGETTO **INTERCONNESSIONE DIRETTA A11 - A12** **TRAVI PONTE GORA DI STIAVA - Concio A**

QUANTITA': **Kg**

OPERA	DENOMINAZIONE STRUTTURA	SOTTOSTR.	COMPONENTI			REV.	N° PEZZI	DIMENSIONI Profilo	Altezza	Spessore	Kg/m	m2/m	Lunghezza	MATERIALE	PESO UNIT.	PESO TOTALE	MOLT.	PESO	SUPERF. UNITARIA	SUPERF. TOTALE
CAVALCAVIA	TRAVE Tipo A	Concio A	Spal. Dx e Sx	Tavoletta Sup.			5	Piatto	350	20,0			8.400	S355J2G3	462	2.308	2	4.616	5,88	58,80
"	"	Concio A	Spal. Dx e Sx	Anima			5	Piatto	1.026	16,0			8.400	"	1.082	5.412	2	10.825	17,24	172,37
"	"	Concio A	Spal. Dx e Sx	Tavoletta Inf.			5	Piatto	700	40,0			8.400	"	1.846	9.232	2	18.463	11,76	117,60
"	"	Concio A	Spal. Dx e Sx	Attacchi	Traversi	Tav. Sup	8	Piatto	400	20,0			825	"	52	414	2	829	0,66	10,56
"	"	Concio A	Spal. Dx e Sx	Attacchi	Traversi	Anima	8	Piatto	682	16,0			1.000	"	86	685	2	1.371	1,36	21,82
"	"	Concio A	Spal. Dx e Sx	Attacchi	Traversi	Tav. Inf.	8	Piatto	400	20,0			650	"	41	327	2	653	0,52	8,32
"	"	Concio A	Spal. Dx e Sx	Attacchi	Traversi	Tav. Sup	8	Piatto	400	16,0			825	"	41	332	2	663	0,66	10,56
"	"	Concio A	Spal. Dx e Sx	Attacchi	Traversi	Anima	8	Piatto	945	14,0			1.000	"	104	831	2	1.662	1,89	30,24
"	"	Concio A	Spal. Dx e Sx	Attacchi	Traversi	Tav. Inf.	8	Piatto	400	16,0			650	"	33	261	2	522	0,52	8,32
"	"	Concio A	Spal. Dx e Sx	Nervature	Spalla		2	Piatto	350	20,0			1.260	"	69	138	2	277	0,88	3,53

TOTALE **TRAVI PONTE GORA DI STIAVA - Concio A** **39.881**

Art. B5.04c - STRUTTURE IN ACCIAIO VERNICIATO FE 510 (S355 J2 G3) - COMPUTO METRICO

Art. A.08.07 - ELENCO PREZZI E LISTA DELLE CATEGORIE E FORNITURE

CONTRATTO/OFFERTA														RIF:DIS				
CLIENTE		**SALT S.p.a.**		**AUTOSTRADE SESTRI L. - LI**										5 C1PIPL01 0				
OGGETTO	**INTERCONNESSIONE DIRETTA A11 - A12**								**TRAVI PONTE GORA DI STIAVA - Concio B**					QUANTITA': **Kg**				
	DENOMINAZIONE						REV.	N°	DIMENSIONI							PESO	PESO			SUPERF.	SUPERF.
OPERA	STRUTTURA	SOTTOSTR.		COMPONENTI				PEZZI	Profilo	Altezza	Spessore	Kg/m	m2/m	Lunghezza	MATERIALE	UNIT.	TOTALE	MOLT.	PESO	UNITARIA	TOTALE
CAVALCAVIA	TRAVE Tipo B	Concio B	Tron. C. Centr.	Tavoletta Sup.				5	Piatto	350	25,0			10.000	S355J2G3	687	3.434	1	3.434	7,00	35,00
"	"	Concio B	Tron. C. Centr.	Anima				5	Piatto	1.081	12,0			10.000	"	1.018	5.092	1	5.092	21,62	108,10
"	"	Concio B	Tron. C. Centr.	Tavoletta Inf.				5	Piatto	700	40,0			10.000	"	2.198	10.990	1	10.990	14,00	70,00
"	"	Concio B	Tron. C. Centr.	Attacchi	Traversi	Tav. Sup		8	Piatto	400	16,0			825	"	41	332	2	663	0,66	10,56
"	"	Concio B	Tron. C. Centr.	Attacchi	Traversi	Anima		8	Piatto	1074	14,0			1.000	"	118	944	2	1.889	2,15	34,37
"	"	Concio B	Tron. C. Centr.	Attacchi	Traversi	Tav. Inf.		8	Piatto	400	16,0			650	"	33	261	2	522	0,52	8,32
			TOTALE	**TRAVI PONTE GORA DI STIAVA - Concio B**															**22.590**		

Art. B5.04c - STRUTTURE IN ACCIAIO VERNICIATO FE 510 (S355 J2 G3) - COMPUTO METRICO

Art. A.08.07 - ELENCO PREZZI E LISTA DELLE CATEGORIE E FORNITURE

		C O M P U T O M E T R I C O:	**RIEPILOGO**	DISTINTA N° 1	REV.		
					QUANTITA': **Kg**		
		STRUTTURA			Per Pag.	TOTALE	SUPERFICI	
							2.093,0	
1		TRAVI PONTE GORA DI STIAVA - Concio A			39.881	**39.881**		
2		TRAVI PONTE GORA DI STIAVA - Concio B			22.590	**22.590**		
		TOTALE DI UNA RAMPA				**62.471**		100,00%
		TOTALE DI UNA RAMPA				**62.471**		100,00%
		PIASTRAME	**12,0%**			**7.496**		
		BULLONERIA	**3,0%**			**1.874**		
		SALDATURA	**2,0%**			**1.249**		
		VERNICIATURA	**2,0%**			**1.249**		
		SFRIDI	**3,0%**			**1.874**		
		TOTALE				**13.744**	6,6	Kg/m2
		TOTALE GENERALE				**76.214**		

Art. B4.05 BORGHETTO - COPPELLE O CASSERO PER SOLETTE SU TRAVI VARATE - COMPUTO METRICO

Art. A.06.14 - ELENCO PREZZI E LISTA DELLE CATEGORIE E FORNITURE

CONTRATTO/OFFERTA													RIF:DIS				
CLIENTE	**SALT S.p.a.**	**AUTOSTRADE SESTRI L. - LI**															
OGGETTO	**INTERCONNESSIONE DIRETTA A11 - A12**						**PREDALLE**						QUANTITA' **Kg**				
	DENOMINAZIONE			REV.	N°	DIMENSIONI							PESO	PESO			SUPERF.	SUPERF.
OPERA	STRUTTURA	SOTTOSTR.	COMPONENTI		PEZZI	Profilo	Altezza	Spessore	Kg	m2/m	Lunghezza	MATERIALE	UNIT.	TOTALE	MOLT.	PESO	UNITARIA	TOTALE
CAVALCAVIA	TRAVE	Predalle			1		11,4				26,80	Rck40-FeB44K					305,52	305,52
	TOTALE		**PREDALLE**														mq	305,52

Art. B.08.02 ANAS 2000 - CORDOLO PREFABBRICATO (veletta) - COMPUTO METRICO

Art. A.10.10 - ELENCO PREZZI E LISTA DELLE CATEGORIE E FORNITURE

CONTRATTO/OFFERTA												RIF:DIS				
CLIENTE		**SALT S.p.a.**	**AUTOSTRADE SESTRI L. - LI**													
OGGETTO	**INTERCONNESSIONE DIRETTA A11 - A12**					**VELETTA**						QUANTITA' **Kg**				
	DENOMINAZIONE			REV.	N°	DIMENSIONI							PESO	PESO			SUPERF.	SUPERF.
OPERA	STRUTTURA	SOTTOSTR.	COMPONENTI		PEZZI	Profilo	Altezza	Spessore	Kg		Lunghezza	MATERIALE	UNIT.	TOTALE	MOLT.	PESO	UNITARIA	TOTALE
CAVALCAVIA	TRAVE	Veletta fine getto			1		70	8,0		ml	26,800							
"	"	Veletta fine getto			1		70	8,0		ml	26,800							
			TOTALE	**VELETTA**						ml	53,600							

GIUNTI DI DILATAZIONE

CONTRATTO/OFFERTA

RIF:DIS

CLIENTE **SALT S.p.a.** **AUTOSTRADE SESTRI L. - LI**

OGGETTO **INTERCONNESSIONE DIRETTA A11 - A12** **GIUNTI DI DILATAZIONE**

QUANTITA' **Kg**

OPERA	DENOMINAZIONE STRUTTURA	SOTTOSTR.	COMPONENTI	REV.	N° PEZZI	DIMENSIONI Profilo	Altezza	Spessore	Kg		Lunghezza

Art. B7.24b ANAS 2000 - Giunti di dilatazione in neoprene armato rinforzato scorrimento mm 70 - COMPUTO METRICO

Art. A.09.06 - ELENCO PREZZI E LISTA DELLE CATEGORIE E FORNITURE

CAVALCAVIA	TRAVE	Giunto di dilatazione	Tipo RAN 50 S		1					ml	8,500

Art. B6.01 Borghetto - Giunto sottopavimentazione in neoprene per scorrimento < 40 mm - COMPUTO METRICO

Art. A.09.03 - ELENCO PREZZI E LISTA DELLE CATEGORIE E FORNITURE

CAVALCAVIA	TRAVE	Giunto di dilatazione	Tipo SFE 90/65		1					ml	8,500

TOTALE **GIUNTI DI DILATAZIONE** ml 17,000

Art. E4.20.1b - manufatti (ringhiere.griglie,ecc.) in ferro profilato zincato - COMPUTO METRICO

Art. A.08.03 - ELENCO PREZZI E LISTA DELLE CATEGORIE E FORNITURE

CONTRATTO/OFFERTA

RIF:DIS

CLIENTE

OGGETTO **GIUNTI DI DILATAZIONE**

OPERA	DENOMINAZIONE STRUTTURA	SOTTOSTR.	COMPONENTI	REV.	N° PEZZI	DIMENSIONI Profilo	Lunghezza	Kg/m	Kg	m2/m	Kg
Cavalcavia		Ringhiere			2		26,80	33,4			1.790
Cavalcavia		Rete di protezione			2		26,80	83,7			4.486

TOTALE **Manufatti in ferro profilato zincato** Kg 6.277

Art. B4.04 BORGHETTO - Acciaio per c.a. Feb 44 k - COMPUTO METRICO
Art. A.06.16 - ELENCO PREZZI E LISTA DELLE CATEGORIE E FORNITURE

Tavola di riferimento: N. 5 C1IPAR01 0

Pos. n.	Descrizione	FATTORI				PESO A METRO LINEARE DI FERRO NEI VARI DIAMETRI													Note
		diam.	lungh.di ogni ferro	n. ferri uguali	n. parti simili	diam.6 Kg/m 0,222	diam.8 Kg/m 0,395	diam.10 Kg/m 0,617	diam.12 Kg/m 0,888	diam.14 Kg/m 1,208	diam.16 Kg/m 1,578	diam.18 Kg/m 1,998	diam.20 Kg/m 2,466	diam.22 Kg/m 2,984	diam.24 Kg/m 3,551	diam.26 Kg/m 4,168	diam.28 Kg/m 4,834	diam.30 Kg/m 5,549	
		mm	m	n.	n.	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	
	correnti long.	12	8,02	74	2				1.186,96										
	"	12	7,52	74	2				1.112,96										
	"	12	12,00	74	1				888,00										
	"	12	12,00	74	1				888,00										
1	correnti tras.	16	11,75	159	1						1.868,25								
2	"	16	11,31	159	1						1.798,29								
3	"	16	2,42	159	1						384,78								
4	"	16	2,42	159	1						384,78								
5	"	8	0,22	159	2		69,96												
6	"	16	2,67	57	2						304,38								
7	"	16	2,67	57	2						304,38								
8	"	16	2,16	28	2						120,96								
9	"	24	1,46	21	2										61,32				
10	"	24	2,16	21	2										90,72				
11	"	16	1,53	134	2						410,04								
12	"	16	1,49	134	2						399,32								
13	"	10	0,83	176	2			292,16											
LUNGHEZZE TOTALI PER OGNI DIAMETRO m.						0,00	69,96	292,16	4.075,92	0,00	5.975,18	0,00	0,00	0,00	152,04	0	0	0	PESO TOTALE KG
PESI TOTALI PER OGNI DIAMETRO kg						0,00	27,63	180,26	3.619,42	0,00	9.428,83	0,00	0,00	0,00	539,89	0	0	0	13.796,04

Art. B4.02c BORGHETTO - CLS PER ELEVAZIONI CLASSE 40 N mmq - COMPUTO METRICO

Art. A.06.09 - ELENCO PREZZI E LISTA DELLE CATEGORIE E FORNITURE

CONTRATTO/OFFERTA			DATA	FIRMA	RIF:DIS
CLIENTE	**SALT S.p.a.**	**AUTOSTRADE SESTRI L. - LI**	22/07/2003		
OGGETTO	**INTERCONNESSIONE DIRETTA A11 - A12**	**SOLETTA**		QUANTITA' **Kg**	

OPERA	DENOMINAZIONE STRUTTURA	SOTTOSTR.	COMPONENTI	REV.	N° PEZZI	DIMENSIONI Profilo	Altezza	Spessore	Kg		Lunghezza	MATERIALE	PESO UNIT.	PESO TOTALE	MOLT.	PESO	SUPERF. UNITARIA	SUPERF. TOTALE
CAVALCAVIA	TRAVE	Soletta per elevazione			1		3,24	26,8		mc	86,832							
		TOTALE	**SOLETTA**							mc	86,832							

Descrizione Breve	u.m.	Quantità	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI	
			COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE
OPERE STRADALI				
Strutture in c.a.				
Cls per elevazioni Classe 40 N/mmq	mc	86,83	B4.02c Borghetto	**A.06.09**
Coppella o cassero x solette su travi varate	mq	305,52	B4.05 Borghetto	**A.06.14**
Acciaio per c.a.Feb 44 k	kg	13.796,04	B4.04 Borghetto	**A.06.16**
Strutture in acciaio				
Strutture in acciaio verniciato Fe 510	kg	76.214,26	B5.04c ANAS 2000	**A.08.07**
Giunti di dilatazionea in neoprene armato scorrimento mm 50	m	8,500	B6.01 Borghetto	**A.09.03**
Giunti di dilatazionea in neoprene armato scorrimento mm 100	m	8,500	B7.24b ANAS 2000	**A.09.06**
Apparecchi d'appoggio fissi - carichi da 151 a 250 t	ton.	525,00	B6.02 Borghetto	**A.09.10**
Apparecchi d'appoggio multidirezionali - carichi da 151 a 250 t	ton.	350,00	B6.03 Borghetto	**A.09.11**
Apparecchi d'appoggio unidirezionali - carichi da 151 a 250 t	ton.	875,00	B6.05 Borghetto	**A.09.13**
Impermeabilizzazioni				
Cappa in asfalto sintetico mm 10	mq	234,70	E2.01 Borghetto	**A.11.02**
Bocchetta a "bocca di lupo"	cad		B7.26 ANAS 2000	
Tubo in rame x scarico acque impalcati diam. mm 125	m	24,00	Reg. Liguria 81.02.010.180	**B.14.05**
Tubo in ghisa x scarico acque impalcati diam. mm 125 - lunghezza mm 2000	cad	4,00	Reg. Liguria 81.02.020	**B.14.06**
Tubo in fibrocemento sez. int. 15x20 per alloggiamento tritubi	ml	206,34	P.I. Analisi	**A.15.03**
Pavimentazioni stradali				
Strato di collegamento - binder sp cm 6	mq	227,80	D04.4 ANAS 2000	**A.13.10**
Tappeto d'usura sp cm 4	mq	227,80	C.1.05 Borghetto	**A.13.12**
Drenaggi e sistemazioni idrauliche				
Caditoie con grigliato	cad	4,00	P.I. Analisi	**A.14.20**
Pozzetti in cls	mc	0,16	ANAS Bologna 183	**A.14.19**
Chiusino in CAV pedonabile x pozzetti	mq	4,00	E3.09.02 ANAS 2000	**A.14.21**
Chiusino carrabile in ghisa sferoidale	cad	4,00	E3.09.01c ANAS 2000	**A.14.24**
Manufatti (ringhiere, griglie, ecc) in ferro profilato zincato	kg	6.277,00	E4.20.1b ANAS 2000	**A.14.25**
Bocchettone in HDPE d= 120	cad	4,00	Barr.dog. Salt/166	**B.06.12**
Lavori diversi				
Cordolo prefabbricato veletta	m	53,60	B3.08.02 ANAS 2000	**A.10.10**

PROGETTO OPERE SOTTOSTRUTTURE GORA DI STIAVA - LOTTO 5

N. ORDINE	LAVORI A	OPERA	COMPUTO METRICO (CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI)	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE (CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI)	INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALT./SPES.	QUANTITA' POSITIVA	QUANTITA' NEGATIVA
					LAVORI A MISURA							
					O1 - SPALLE DEL PONTE SULLA GORA DI STIAVA							
1			Art. A1.1	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA.							
					Realizzazione alloggiamento spalla sx	mc		13,60	3,35	1,50	68,34	
	misura	spalle			Sommano	mc					68,34	
2			Art. A1.9	**A.02.03**	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM.							
					Nella colonna parti simili si riporta la distanza presunta, in km, dalla cava di rifiuto							
					Alloggiamento spalle dx e sx	mc*km	15,00			68,34	1.025,10	
	misura	spalle			Sommano						1.025,10	
3			Art. B.1.04		SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORE A 2,00 m:							
					Alloggiamento spalle dx e sx	mc					0,00	
	misura	spalle			Sommano						-	
4			Art. B.1.05	**A.04.04**	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE IN PRESENZA D'ACQUA MAGGIORE DI 20 cm.							
					Alloggiamento spalle dx e sx	mc	20%			68,34	13,67	
	misura	spalle			Sommano						13,67	
			Art. B.1.15		SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE PER USO WELL-POINT							
					Alloggiamento spalle dx e sx	mc					0,00	
	misura	spalle			Sommano						-	

N. ORDINE	LAVORI A	OPERA	COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE	INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALT./SPES.	QUANTITA' POSITIVA	QUANTITA' NEGATIVA
			Art. B.1.20		FORNITURA DI PALANCOLE TIPO LARSSEN							
					Alloggiamento spalle dx e sx	kg					0,00	
	misura	spalle			Sommano						-	
5			Art. B.1.21.b	**A.04.08**	NOLEGGIO DI PALANCOLE TIPO LARSSEN (per ogni settimana lavorativa)							
					Alloggiamento spalla sx	mq	17,00	40,00		9,00	6.120,00	
	misura	spalle			Sommano						6.120,00	
6			Art. B.1.22.b	**A.04.10**	INFISSIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN							
					Alloggiamento spalla sx	mq		40,00		9,00	360,00	
	misura	spalle			Sommano						360,00	
7			Art. B.1.22.d	**A.04.12**	ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN							
					Alloggiamento spalla sx	mq		40,00		9,00	360,00	
	misura	spalle			Sommano						360,00	
8			Art. B4.01a	**A.06.01**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE (MAGRONE)							
					Magrone sottofondazione	mc	2	13,90	3,35	0,15	6,98	
	misura	spalle			Sommano	mc					6,98	
9			Art. B.2.07 - a	**A.05.02**	PALI DI FONDAZIONE CON FUSTO FORMATO DA CLS RCK 25, D= 600 mm, L= 10 m.							
					Pali di fondazione	ml	18	10,00			180,00	
	misura	spalle			Sommano	ml					180,00	
10			Art. A.2.03.1	**A.02.09**	FORNITURA DI MATERIALI PER RILEVATI PROVENIENTI DA RIFIUTI SPECIALI DI DEMOLIZIONI EDILI A DISTANZA < 5 km							
					Nella colonna lunghezza è riportata la superficie della sezione trasversale di riempimento							
						mc		12,30	13,00		159,90	
						mc		8,70	12,00		104,40	
	misura	spalle			Sommano						264,30	

N. ORDINE	LAVORI A	OPERA	COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE	INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALT./SPES.	QUANTITA' POSITIVA	QUANTITA' NEGATIVA
11			Art. A1.5	**A.02.16**	SISTEMAZIONE IN RILEVATO (materiali tipo A2-6, A2-7)							
					Nella colonna lunghezza è riportata la superficie della sezione trasversale di riempimento							
						mc		12,30	13,00		159,90	
						mc		8,70	12,00		104,40	
	misura	spalle			Sommano						264,30	
12			Art. B.7.10	**A.09.08**	MALTA EPOSSIDICA PER ALLETTAMENTO APPOGGI							
					spalla sx	dmc	5	7,00	7,00	0,50	122,50	
					spalla dx	dmc	5	7,00	7,00	0,50	122,50	
	misura	spalle			Sommano	dmc					245,00	
					O2 - MURI LATERALI IN CORRISPONDENZA DELLE SPALLE DEL PONTE SULLA GORA DI STIAVA							
13			Art. A1.1	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA.							
					Nella colonna lunghezza sono rappresentate le superfici medie di scavo in sezione, e nella colonna larghezza le effettive larghezze trasversali di scavo per la realizzazione dei muri laterali.							
						mc		2,30	9,50	1,00	21,85	
						mc		2,30	10,60	1,00	24,38	
	misura	muri lat.			Sommano	mc					46,23	
14			Art. B4.01a	**A.06.01**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE (MAGRONE)							
					Magrone sottofondazione	mc		20,00	0,25		5,00	
	misura	muri lat.			Sommano	mc					5,00	
15			Art. B2.03b	**A.05.03**	PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI ED INCAMICIATURA PARZIALE							
						ml	20			7,00	140,00	
	misura	muri lat.			Sommano	ml					140,00	

N. ORDINE	LAVORI A	OPERA	COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE	INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALT./SPES.	QUANTITA' POSITIVA	QUANTITA' NEGATIVA
16			Art. B2.14b	**A.05.05**	MICROPALI SUBVERTICALI, ESCLUSA PERFORAZIONE, CON INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE							
						ml	20			7,00	140,00	
	misura	muri lat.			Sommano	ml					140,00	
17			Art. B2.05	**A.05.06**	TUBO ARMATURA MICROPALI FINESTRATI							
					Nella colonna lunghezza si riporta l'area in mq/m; nella colonna larghezza il peso specifico dell'acciaio.							
						kg	20	0,0040745	7.850	7,00	4.477,90	
	misura	muri lat.			Sommano	kg					4.477,90	
18			Art. B2.06	**A.05.07**	VALVOLE INIETTATE							
					2 valvole per palo							
						cad	2		20,00		40,00	
	misura	muri lat.			Sommano	cad					40,00	
					03 - COMPLETAMENTI							
19			Art. B2.01	**A.04.01**	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA CON PROFONDITA' INFERIORE A 2 m							
					sponda sx	mc		5,00	1,00	16,00	80,00	
					sponda dx	mc		7,00	1,00	16,00	112,00	
	misura	sponde			Sommano	mc					192,00	
20			Art. B.1.05	**A.04.04**	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE IN PRESENZA D'ACQUA MAGGIORE DI 20 cm.							
					Alloggiamento spalle dx e sx	mc	20%			192,00	38,40	
	misura	sponde			Sommano	mc					38,40	
21			Art. D3.03	**A.14.32**	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE PER SCOGLIERE							

N. ORDINE	LAVORI A	OPERA	COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE	INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALT./SPES.	QUANTITA' POSITIVA	QUANTITA' NEGATIVA
					sponda sx	mc		5,00	1,00	16,00	80,00	
					sponda dx	mc		7,00	1,00	16,00	112,00	
	misura	sponde			Sommano	mc					192,00	
22			Art. B4.01a	**A.06.01**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE (MAGRONE)							
					Nella colonna numero di parti simili si riporta la % di vuoti della scogliera, da riempire con l'iniezione di cls magro.							
					sponda sx	mc	20%	5,00	1,00	16,00	16,00	
					sponda dx	mc	20%	7,00	1,00	16,00	22,40	
	misura	sponde			Sommano	mc					38,40	
					LAVORI A CORPO							
					O1 - SPALLE DEL PONTE SULLA GORA DI STIAVA							
					OPERE IN C.A.							
23			Art. B4.01b	**A.06.03**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE (PLATEA)							
					Nella colonna lunghezza sono rappresentate le lunghezze long. e nella colonna larghezza le superfici delle sez. trasversali della fondazione.							
					fondazione	mc	2	13,60	3,60		97,92	
	corpo	spalle			Sommano	mc					97,92	
24			Art. B.3.15	**A.06.07**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE							
					Nella colonna lunghezza dei muri paraghiaia e d'ala sono rappresentate le superfici dei prospetti.							
					Muri paraghiaia	mc	2	20,33		0,30	12,20	
					Muri d'ala	mc	4	5,80		0,30	6,96	
					Dentino muro frontale	mc	4	0,20		0,20	0,16	
					Muro frontale	mc	2	0,39	11,10		8,66	
	corpo	spalle			Sommano	mc					27,98	

N. ORDINE	LAVORI A	OPERA	COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE	INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALT./SPES.	QUANTITA' POSITIVA	QUANTITA' NEGATIVA
25			Art. B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
					fondazioni	mq	2		13,60		27,20	
						mq	2		27,20		54,40	
						mq	2		14,28		28,56	
						mq	2		7,20		14,40	
					Muri paraghiaia	mq	2		20,33		40,66	
						mq	2		15,17		30,34	
						mq	2		1,16		2,32	
					Muri d'ala	mq	2		11,76		23,52	
						mq	2	2,54	0,30		1,52	
					Spalla	mq	2		1,10		2,20	
						mq	2		1,42		2,84	
	corpo	spalle			Sommano	mq					227,96	
26			Art. B4.04	**A.06.16**	TONDINO DI ACCIAIO IN BARRE							
					Platea fondazione spalle sx e dx:							
					Pos 1 Ø 20 mm.	kg	138	4,75	2,466		1.616,46	
					Pos 2 Ø 20 mm.	kg	138	4,75	2,466		1.616,46	
					Pos 3 Ø 20 mm.	kg	16	6,20	2,466		244,63	
					Pos 4 Ø 16 mm.	kg	72	3,91	1,578		444,24	
					Pos 5 Ø 16 mm.	kg	88	12,00	1,578		1.666,37	
					Pos 6 Ø 8 mm.	kg	547	1,20	0,395		259,15	
	corpo	spalle			Sommano						5.847,31	
					Muro frontale spalle sx e dx:							
					Pos 7 Ø 16 mm.	kg	8	4,46	1,578		56,30	
					Pos 9b Ø 16 mm.	kg	20	10,00	1,578		315,60	
					Pos 12 Ø 16 mm.	kg	116	3,90	1,578		713,89	
					Pos 14 Ø 12 mm.	kg	16	1,13	0,888		16,06	
					Pos 16 Ø 16 mm.	kg	28	4,72	1,578		208,55	
					Pos 15 Ø 12 mm.	kg	16	1,80	0,888		25,57	
	corpo	spalle			Sommano						1.335,97	
					Muro paraghiaia spalle sx e dx:							
					Pos 8 Ø 12 mm.	kg	28	3,56	0,888		88,52	
					Pos 9a Ø 12 mm.	kg	24	10,00	0,888		213,12	
					Pos 10 Ø 12 mm.	kg	8	3,20	0,888		22,73	
					Pos 11 Ø 12 mm.	kg	4	10,00	0,888		35,52	
					Pos 13 Ø 12 mm.	kg	116	9,76	0,888		1.005,36	
					Pos 21 Ø 8 mm.	kg	330	0,60	0,395		78,21	

N. ORDINE	LAVORI A	OPERA	COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE	INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALT./SPES.	QUANTITA' POSITIVA	QUANTITA' NEGATIVA
	corpo	spalle			Sommano						1.443,46	
					Muri d'ala spalle sx e dx:							
					Pos 17 Ø 12 mm.	kg	68	10,40	0,888		627,99	
					Pos 18 Ø 12 mm.	kg	36	34,32	0,888		1.097,14	
						kg	12	3,00	0,888		31,97	
					Pos 20 Ø 16 mm.	kg	12	4,05	1,578		76,69	
					Pos 21 Ø 8 mm.	kg	190	0,60	0,395		44,94	
	corpo	spalle			Sommano						1.878,73	
					Pali di fondazione spalle sx e dx:							
					Pos 22 Ø 16 mm.	kg	144	10,75	1,578		2.442,74	
					Pos 23 Ø 8 mm.	kg	612	1,41	0,395		340,85	
	corpo	spalle			Sommano						2.783,60	
					Totale kg						13.289,06	
					MURI LATERALI IN C.A.							
27			Art. B4.01b	**A.06.03**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE (PLATEA)							
					Nella colonna lunghezza sono rappresentate le lunghezze long. e nella colonna larghezza le superfici delle sez. trasversali della fondazione							
					fondazione	mc		20,00	1,38		27,60	
	corpo	muri lat.			Sommano	mc					27,60	
28			Art. B.3.15	**A.06.07**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE							
					Nella colonna lunghezza sono rappresentate le superfici dei prospetti e nella colonna larghezza le larghezze medie dei muri							
					elevazione muri laterali	mc		21,00		0,40	8,40	
						mc		20,00		0,40	8,00	
	corpo	muri lat.			Sommano	mc					16,40	
29			Art. B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
					fondazioni	mq	2		5,5		11	

N. ORDINE	LAVORI A	OPERA	COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE	INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALT./SPES.	QUANTITA' POSITIVA	QUANTITA' NEGATIVA
						mq	2		1,4		2,8	
						mq	2		5,15		10,3	
						mq	2		1,4		2,8	
					muri in elevazione	mq	4		16,6		66,4	
						mq	2		1,2		2,4	
	corpo	muri lat.			Sommano	mq					95,70	
30			Art. B4.04	**A.06.16**	TONDINO DI ACCIAIO IN BARRE							
					Platee di fondazione:							
					Correnti Ø 12/20	kg	24	9,12	0,888		194,37	
						kg	24	8,50	0,888		181,15	
					Correnti Ø 12/30	kg	9	7,70	0,888		61,54	
						kg	9	7,30	0,888		58,34	
					Pos 24 Ø 16 mm.	kg	20	2,40	1,578		75,74	
					Pos 25 Ø 12 mm.	kg	89	5,62	0,888		444,16	
					Pos 26 Ø 12 mm.	kg	107	3,01	0,888		286,00	
					Pos 27 Ø 12 mm.	kg	52	4,01	0,888		185,17	
						kg	55	4,03	0,888		196,83	
					Pos 28 Ø 8 mm.	kg	141	0,70	0,395		39,05	
					Pos 29 Ø 12 mm.	kg	160	0,95	0,888		134,98	
						kg	127	0,70	0,395		35,00	
	corpo	muri lat.			Sommano						1.892,32	
31			Art. B.2.22	**A.05.06**	**Micropali di fondazione:**							
					Tubo per micropali di fondazione Ø est. 139,7 mm, sp. 10 mm.	kg	20	7,00	31,970		4475,77	
	corpo	muri lat.			Sommano						4.475,77	

PROGETTO OPERE SOTTOSTRUTTURE GORA DI STIAVA - LOTTO 5							
			CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI				
N. ORDINE	LAVORI A	OPERA	COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE	INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	QUANTITA'
					LAVORI A MISURA		
					O1 - SPALLE DEL PONTE SULLA GORA DI STIAVA		
1	misura	spalle	Borghetto B2.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA.	mc	68,34
2	misura	spalle	Borghetto A1.9	**A.02.03**	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM.	mc	1.025,10
4	misura	spalle	Borghetto Art. B.1.05	**A.04.04**	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE IN PRESENZA D'ACQUA MAGGIORE DI 20 cm.	mc	13,67
5	misura	spalle	ANAS 2000 Art. B.1.21.b	**A.04.08**	NOLEGGIO DI PALANCOLE TIPO LARSSEN (per ogni settimana lavorativa)	mq	6.120,00
6	misura	spalle	ANAS 2000 Art. B.1.22.b	**A.04.10**	INFISSIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN	mq	360,00
7	misura	spalle	ANAS 2000 Art. B.1.22.d	**A.04.12**	ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN	mq	360,00
8	misura	spalle	Borghetto Art.B4.01a	**A.06.01**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE (MAGRONE)	mc	6,98
9	misura	spalle	P.I. Analisi	**A.05.02**	PALI DI FONDAZIONE CON FUSTO FORMATO DA CLS RCK 25, D= 600 mm, L= 10 m.	ml	180,00
10	misura	spalle	ANAS 2000 Art.A.2.03.1	**A.02.09**	FORNITURA DI MATERIALI PER RILEVATI PROVENIENTI DA RIFIUTI SPECIALI DI DEMOLIZIONI EDILI A DISTANZA < 5 km	mc	264,30
11	misura	spalle	Borghetto Art. A.1.5	**A.02.16**	SISTEMAZIONE IN RILEVATO (materiali tipo A2-6, A2-7)	mc	264,30
12	misura	spalle	ANAS 2000 Art. B.7.10	**A.09.08**	MALTA EPOSSIDICA PER ALLETTAMENTO APPOGGI	dmc	245,00

N. ORDINE	LAVORI A	OPERA	COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE	INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	QUANTITA'
					O2 - MURI LATERALI IN CORRISPONDENZA DELLE SPALLE DEL PONTE SULLA GORA DI STIAVA		
13	misura	muri lat.	Borghetto Art. B2.01	**A.02.01**	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA.	mc	46,23
14	misura	muri lat.	Borghetto Art. B4.01a	**A.06.01**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE (MAGRONE)	mc	5,00
15	misura	muri lat.	Borghetto Art. B2.03b	**A.05.03**	PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI ED INCAMICIATURA PARZIALE	ml	140,00
16	misura	muri lat.	Borghetto Art.B2.14b	**A.05.05**	MICROPALI SUBVERTICALI, ESCLUSA PERFORAZIONE, CON INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE	ml	140,00
17	misura	muri lat.	Borghetto Art. B2.05	**A.05.06**	TUBO ARMATURA MICROPALI FINESTRATI	kg	4.477,90
18	misura	muri lat.	Borghetto Art. B2.06	**A.05.07**	VALVOLE INIETTATE	cad	40,00
					03 - COMPLETAMENTI		
19	misura	sponde	Borghetto Art. B2.01	**A.04.01**	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA CON PROFONDITA' INFERIORE A 2 m	mc	192,00
20	misura	sponde	ANAS 2000 Art. B.1.05	**A.04.04**	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE IN PRESENZA D'ACQUA MAGGIORE DI 20 cm.	mc	38,40
21	misura	sponde	Borghetto Art. D3.03	**A.14.32**	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE PER SCOGLIERE	mc	192,00
22	misura	sponde	Borghetto Art. B4.01a	**A.06.01**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE (MAGRONE)	mc	38,40

N. ORDINE	LAVORI A	OPERA	COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE	INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	QUANTITA'
					<u>LAVORI A CORPO</u>		
					O1 - SPALLE DEL PONTE SULLA GORA DI STIAVA		
					OPERE IN C.A.		
23	corpo	spalle	Borghetto Art. B4.01b	**A.06.03**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE (PLATEA)	mc	97,92
24	corpo	spalle	Borghetto Art. B4.02b	**A.06.07**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE	mc	27,98
25	corpo	spalle	Borghetto Art. B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI	mq	227,96
26	corpo	spalle	Borghetto Art. B4.04	**A.06.16**	TONDINO DI ACCIAIO IN BARRE	kg	13.289,06
					O2 - MURI LATERALI IN CORRISPONDENZA DELLE SPALLE DEL PONTE SULLA GORA DI STIAVA		
					OPERE IN C.A.		
27	corpo	muri lat.	Borghetto Art. B4.01b	**A.06.03**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE (PLATEA)	mc	27,60
28	corpo	muri lat.	Borghetto Art. B4.02b	**A.06.07**	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE	mc	16,40
29	corpo	muri lat.	Borghetto Art. B4.03	**A.06.11**	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI	mq	95,70
30	corpo	muri lat.	Borghetto Art. B4.04	**A.06.16**	TONDINO DI ACCIAIO IN BARRE	kg	1.892,32

Lotto 5
Collegamento viario tra la SP n° 5 di Montramito (loc. San Rocchino)
e Via della Sassaia
COMPUTO METRICO

BARRIERE DI SICUREZZA

COMPUTO LAVORI A CORPO								
CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI								
COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE	**Descrizione Lavori**	**U. M.**	**n°**	**Lungh.**	**Largh.**	**Altezza**	**Quantità**
		BARRIERE DI SICUREZZA						
B-08	**D.03.02**	Barriera laterale da rilevato - classe H2	m		1206,72			1.206,72
		Sommano						1.206,72
P1.08	**D.03.12**	Terminale a manina	n.	30				30,00
		Sommano						30,00
PA-B03	**D.03.13**	Terminale degradante	n.	10				10,00
		Sommano						10,00

Lotto 5
Collegamento viario tra la SP n° 5 di Montramito (loc. San Rocchino)
e Via della Sassaia
COMPUTO METRICO

SEGNALETICA STRADALE

			DIS. IMS-001 - SEGNALETICA							QUANT.			QUANT.
POS.	SALT		DESCRIZIONE LAVORI	NR.	LARGH	LUNG		MQ		UNIT.		U.M.	TOT.
			SEGNALETICA ORIZZONTALE										
	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI												
	COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE											
01	I.02.012	**G.03**	BARRA D'ARRESTO		10,00	1,00			=	10,000	=	MQ.	10,000
01	I.02.012	**G.03**	SCRITTA "STOP"	4	1,60	0,40			=	0,640	=	MQ.	2,560
01	I.02.012	**G.03**	ZEBRATURA		16,00	4,00	/ 2		=	32,000	=	MQ.	32,000
02	I.02.012	**G.03**	BARRA D'ARRESTO	3	2,50	0,50			=	1,250	=	MQ.	3,750
02	I.02.012	**G.03**	SCRITTA "STOP"	12	1,60	0,40			=	0,640	=	MQ.	7,680
03	I.02.012	**G.03**	BARRA D'ARRESTO	2	2,50	0,50			=	1,250	=	MQ.	2,500
03	I.02.012	**G.03**	SCRITTA "STOP"	8	1,60	0,40			=	0,640	=	MQ.	5,120
04	I.02.012	**G.03**	BARRA D'ARRESTO		2,50	0,50			=	1,250	=	MQ.	1,250
04	I.02.012	**G.03**	SCRITTA "STOP"	4	1,60	0,40			=	0,640	=	MQ.	2,560
05	I.02.012	**G.03**	BARRA D'ARRESTO	2	2,50	0,50			=	1,250	=	MQ.	2,500
05	I.02.012	**G.03**	SCRITTA "STOP"	8	1,60	0,40			=	0,640	=	MQ.	5,120
06	I.02.012	**G.03**	STRISCE LARGHEZZA CM.15	2	2450,00	0,15			=	367,500	=	MQ.	735,000
07	I.02.012	**G.03**	TRATTEGGI DA CM.15	410	3,00	0,15			=	0,450	=	MQ.	184,500
08	I.02.012	**G.03**	BARRA D'ARRESTO		10,00	1,00			=	10,000	=	MQ.	10,000
08	I.02.012	**G.03**	SCRITTA "STOP"	4	1,60	0,40			=	0,640	=	MQ.	2,560
09	I.02.012	**G.03**	STRISCE LARGHEZZA CM.15		360,00	0,15			=	54,000	=	MQ.	54,000
10	I.02.012	**G.03**	BARRA D'ARRESTO		10,00	1,00			=	10,000	=	MQ.	10,000

			DIS. IMS-001 - SEGNALETICA							QUANT.			QUANT.
POS.	SALT		DESCRIZIONE LAVORI	NR.	LARGH	LUNG		MQ		UNIT.		U.M.	TOT.
10	I.02.012	**G.03**	SCRITTA "STOP"	4	1,60	0,40			=	0,640	=	MQ.	2,560
11	I.02.012	**G.03**	TRIANGOLINI PRECEDENZA	10	0,60	0,70	/ 2		=	0,210	=	MQ.	2,100
11	I.02.012	**G.03**	TRIANGOLO PRECEDENZA		2,00	1,00	/ 2		=	1,000	=	MQ.	1,000
12	I.02.012	**G.03**	TRATTEGGI DA CM.15	40	3,00	0,15			=	0,450	=	MQ.	18,000
13	I.02.012	**G.03**	STRISCE LARGHEZZA CM.15		170,00	0,15			=	25,500	=	MQ.	25,500
14	I.02.012	**G.03**	ZEBRATURA					80,000	=	80,000	=	MQ.	80,000
14	I.02.012	**G.03**	CONTORNO		140,00	0,15			=	21,000	=	MQ.	21,000
15	I.02.012	**G.03**	FASCE PEDONALI	15	4,00	0,50			=	2,000	=	MQ.	30,000
16	I.02.012	**G.03**	TRIANGOLINI PRECEDENZA	10	0,60	0,70	/ 2		=	0,210	=	MQ.	2,100
16	I.02.012	**G.03**	TRIANGOLO PRECEDENZA		2,00	1,00	/ 2		=	1,000	=	MQ.	1,000
17	I.02.012	**G.03**	ZEBRATURA					56,000	=	56,000	=	MQ.	56,000
17	I.02.012	**G.03**	CONTORNO		50,00	0,15			=	7,500	=	MQ.	7,500
18	I.02.012	**G.03**	FASCE PEDONALI	15	4,00	0,50			=	2,000	=	MQ.	30,000
19	I.02.012	**G.03**	STRISCE LARGHEZZA CM.15		270,00	0,15			=	40,500	=	MQ.	40,500
20	I.02.012	**G.03**	TRATTEGGI DA CM.15	18	3,00	0,15			=	0,450	=	MQ.	8,100
21	I.02.012	**G.03**	STRISCE LARGHEZZA CM.15		300,00	0,15			=	45,000	=	MQ.	45,000
22	I.02.012	**G.03**	TRIANGOLINI PRECEDENZA	10	0,60	0,70	/ 2		=	0,210	=	MQ.	2,100
22	I.02.012	**G.03**	TRIANGOLO PRECEDENZA		2,00	1,00	/ 2		=	1,000	=	MQ.	1,000
23	I.02.012	**G.03**	TRIANGOLINI PRECEDENZA	10	0,60	0,70	/ 2		=	0,210	=	MQ.	2,100
23	I.02.012	**G.03**	TRIANGOLO PRECEDENZA		2,00	1,00	/ 2		=	1,000	=	MQ.	1,000
24	I.02.012	**G.03**	ZEBRATURA					15,000	=	15,000	=	MQ.	15,000
24	I.02.012	**G.03**	CONTORNO		20,00	0,15			=	3,000	=	MQ.	3,000

			DIS. IMS-001 - SEGNALETICA							QUANT.			QUANT.
POS.	SALT		DESCRIZIONE LAVORI	NR.	LARGH	LUNG		MQ		UNIT.		U.M.	TOT.
25	I.02.012	**G.03**	FASCE PEDONALI	15	4,00	0,50			=	2,000	=	MQ.	30,000
26	I.02.012	**G.03**	BARRA D'ARRESTO		10,00	1,00			=	10,000	=	MQ.	10,000
26	I.02.012	**G.03**	SCRITTA "STOP"	4	1,60	0,40			=	0,640	=	MQ.	2,560
27	I.02.012	**G.03**	STRISCE LARGHEZZA CM.15		220,00	0,15			=	33,000	=	MQ.	33,000
28	I.02.012	**G.03**	ZEBRATURA		50,00	4,00	/ 2		=	100,000	=	MQ.	100,000
29	I.02.012	**G.03**	STRISCE LARGHEZZA CM.15		210,00	0,15			=	31,500	=	MQ.	31,500
30	I.02.012	**G.03**	ZEBRATURA		70,00	3,00	/ 2		=	105,000	=	MQ.	105,000
31	I.02.012	**G.03**	STRISCE LARGHEZZA CM.15	2	240,00	0,15			=	36,000	=	MQ.	72,000
32	I.02.012	**G.03**	BARRA D'ARRESTO		10,00	1,00			=	10,000	=	MQ.	10,000
32	I.02.012	**G.03**	SCRITTA "STOP"	4	1,60	0,40			=	0,640	=	MQ.	2,560
33	I.02.012	**G.03**	FASCE PEDONALI	15	4,00	0,50			=	2,000	=	MQ.	30,000
34	I.02.012	**G.03**	ZEBRATURA					15,000	=	15,000	=	MQ.	15,000
34	I.02.012	**G.03**	CONTORNO		20,00	0,15			=	3,000	=	MQ.	3,000
35	I.02.012	**G.03**	TRATTEGGI DA CM.15	40	3,00	0,15			=	0,450	=	MQ.	18,000
36	I.02.012	**G.03**	STRISCE LARGHEZZA CM.15		380,00	0,15			=	57,000	=	MQ.	57,000

POS.	SALT		DIS. IMS-001 - SEGNALETICA DESCRIZIONE LAVORI	LARGH	LUNG	ALT.	PESO		QUANT. UNIT.	NR.		U.M.	QUANT. TOT.
	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI		SEGNALETICA VERTICALE										
	COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE											
01	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 4	=	N°	4,000
01	I.01.012.02	**H.03.12**	Fornitura e posa in opera cartello all. 25/10 classe 1	2,00	1,50			=	3,000	x N. 1	=	MQ.	3,000
01	I.01.015.02	**H.03.17**	Sovrapprezzo per pellicola ad alta intensità per cartello	2,00	1,50			=	3,000	x N. 1	=	MQ.	3,000
01	I.01.018	**H.02.06**	Fornitura e posa in opera traverse di irrigidimento	1,90				=	1,900	x N. 2	=	ML.	3,800
02	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 1	=	N°	1,000
02	311/C	**H.03.03**	Fornitura a piè d'opera triangolo L. 90 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
02	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 1	=	N°	1,000
03	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 1	=	N°	1,000
03	311/C	**H.03.03**	Fornitura a piè d'opera triangolo L. 90 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
03	315/E	**H.03.11**	Fornitura pannelli all 25/10 fino a mq 0,25	0,80	0,27			=	0,216	x N. 1	=	MQ.	0,216
03	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 2	=	N°	2,000
04	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 2	=	N°	2,000
04	312/C	**H.03.01**	Fornitura a piè d'opera disco Ø 60 classe 2 all. 25/10					=		x N. 2	=	N°	2,000
04	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 2	=	N°	2,000
04	I.01.012.02	**H.03.12**	Fornitura e posa in opera cartello all. 25/10 classe 1	2,00	0,50			=	1,000	x N. 1	=	MQ.	1,000
04	I.01.015.02	**H.03.17**	Sovrapprezzo per pellicola ad alta intensità per cartello	2,00	0,50			=	1,000	x N. 1	=	MQ.	1,000
05	I.01.001.02	**H.02.02**	Palo Ø 60 da ml. 3,51 a ml. 5,00					=		x N. 1	=	N°	1,000
05	312/C	**H.03.01**	Fornitura a piè d'opera disco Ø 60 classe 2 all. 25/10					=		x N. 2	=	N°	2,000
05	311/C	**H.03.03**	Fornitura a piè d'opera triangolo L. 90 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
05	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 3	=	N°	3,000
06	I.01.001.02	**H.02.02**	Palo Ø 60 da ml. 3,51 a ml. 5,00					=		x N. 4	=	N°	4,000
06	I.01.011.10	**H.03.14**	Fornitura e posa in opera freccia 40x150 all. 30/10 classe 1					=		x N. 5	=	N°	5,000
06	I.01.012.02	**H.03.12**	Fornitura e posa in opera cartello all. 25/10 classe 1	1,10	0,40			=	0,440	x N. 1	=	MQ.	0,440
06	I.01.015.02	**H.03.17**	Sovrapprezzo per pellicola ad alta intensità per cartello	1,50	0,40			=	0,600	x N. 5	=	MQ.	3,000
06	I.01.015.02	**H.03.17**	Sovrapprezzo per pellicola ad alta intensità per cartello	1,10	0,40			=	0,440	x N. 1	=	MQ.	0,440
07	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 4	=	N°	4,000
07	I.01.012.02	**H.03.12**	Fornitura e posa in opera cartello all. 25/10 classe 1	2,00	1,50			=	3,000	x N. 1	=	MQ.	3,000

			DIS. IMS-001 - SEGNALETICA						QUANT.				QUANT.
POS.	SALT		DESCRIZIONE LAVORI	LARGH	LUNG	ALT.	PESO		UNIT.	NR.		U.M.	TOT.
07	I.01.015.02	**H.03.17**	Sovrapprezzo per pellicola ad alta intensità per cartello	2,00	1,50			=	3,000	x N. 1	=	MQ.	3,000
07	I.01.018	**H.02.06**	Fornitura e posa in opera traverse di irrigidimento	1,90				=	1,900	x N. 2	=	ML.	3,800
08	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 1	=	N°	1,000
08	311/C	**H.03.03**	Fornitura a piè d'opera triangolo L. 90 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
08	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 1	=	N°	1,000
09	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 1	=	N°	1,000
09	311/C	**H.03.03**	Fornitura a piè d'opera triangolo L. 90 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
09	315/E	**H.03.11**	Fornitura pannelli all 25/10 fino a mq 0,25	0,80	0,27			=	0,216	x N. 1	=	MQ.	0,216
09	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 2	=	N°	2,000
10	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 2	=	N°	2,000
10	312/C	**H.03.01**	Fornitura a piè d'opera disco Ø 60 classe 2 all. 25/10					=		x N. 2	=	N°	2,000
10	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 2	=	N°	2,000
10	I.01.012.02	**H.03.12**	Fornitura e posa in opera cartello all. 25/10 classe 1	2,00	0,50			=	1,000	x N. 1	=	MQ.	1,000
10	I.01.015.02	**H.03.17**	Sovrapprezzo per pellicola ad alta intensità per cartello	2,00	0,50			=	1,000	x N. 1	=	MQ.	1,000
11	I.01.001.02	**H.02.02**	Palo Ø 60 da ml. 3,51 a ml. 5,00					=		x N. 1	=	N°	1,000
11	312/C	**H.03.01**	Fornitura a piè d'opera disco Ø 60 classe 2 all. 25/10					=		x N. 2	=	N°	2,000
11	311/C	**H.03.03**	Fornitura a piè d'opera triangolo L. 90 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
11	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 3	=	N°	3,000
12	I.01.001.02	**H.02.02**	Palo Ø 60 da ml. 3,51 a ml. 5,00					=		x N. 4	=	N°	4,000
12	I.01.011.10	**H.03.14**	Fornitura e posa in opera freccia 40x150 all. 30/10 classe 1					=		x N. 5	=	N°	5,000
12	I.01.012.02	**H.03.12**	Fornitura e posa in opera cartello all. 25/10 classe 1	1,10	0,40			=	0,440	x N. 1	=	MQ.	0,440
12	I.01.015.02	**H.03.17**	Sovrapprezzo per pellicola ad alta intensità per cartello	1,50	0,40			=	0,600	x N. 5	=	MQ.	3,000
12	I.01.015.02	**H.03.17**	Sovrapprezzo per pellicola ad alta intensità per cartello	1,10	0,40			=	0,440	x N. 1	=	MQ.	0,440
13	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 1	=	N°	1,000
13	311/C	**H.03.03**	Fornitura a piè d'opera triangolo L. 90 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
13	315/E	**H.03.11**	Fornitura pannelli all 25/10 fino a mq 0,25	0,80	0,27			=	0,216	x N. 1	=	MQ.	0,216
13	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 2	=	N°	2,000
14	I.01.001.02	**H.02.02**	Palo Ø 60 da ml. 3,51 a ml. 5,00					=		x N. 1	=	N°	1,000
14	312/C	**H.03.01**	Fornitura a piè d'opera disco Ø 60 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
14	313/A	**H.03.05**	Fornitura a piè d'opera ottagono L. 60 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
14	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 2	=	N°	2,000
15	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 2	=	N°	2,000
15	312/C	**H.03.01**	Fornitura a piè d'opera disco Ø 60 classe 2 all. 25/10					=		x N. 2	=	N°	2,000
15	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 2	=	N°	2,000
15	I.01.012.02	**H.03.12**	Fornitura e posa in opera cartello all. 25/10 classe 1	2,00	0,50			=	1,000	x N. 1	=	MQ.	1,000

			DIS. IMS-001 - SEGNALETICA						QUANT.				QUANT.
POS.	SALT		DESCRIZIONE LAVORI	LARGH	LUNG	ALT.	PESO		UNIT.	NR.		U.M.	TOT.
15	I.01.015.02	**H.03.17**	Sovrapprezzo per pellicola ad alta intensità per cartello	2,00	0,50			=	1,000	x N. 1	=	MQ.	1,000
16	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 4	=	N°	4,000
16	I.01.012.02	**H.03.12**	Fornitura e posa in opera cartello all. 25/10 classe 1	2,00	1,50			=	3,000	x N. 1	=	MQ.	3,000
16	I.01.015.02	**H.03.17**	Sovrapprezzo per pellicola ad alta intensità per cartello	2,00	1,50			=	3,000	x N. 1	=	MQ.	3,000
16	I.01.018	**H.02.06**	Fornitura e posa in opera traverse di irrigidimento	1,90				=	1,900	x N. 2	=	ML.	3,800
17	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 1	=	N°	1,000
17	311/C	**H.03.03**	Fornitura a piè d'opera triangolo L. 90 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
17	315/E	**H.03.11**	Fornitura pannelli all 25/10 fino a mq 0,25	0,80	0,27			=	0,216	x N. 1	=	MQ.	0,216
17	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 2	=	N°	2,000
18	I.01.001.02	**H.02.02**	Palo Ø 60 da ml. 3,51 a ml. 5,00					=		x N. 1	=	N°	1,000
18	312/C	**H.03.01**	Fornitura a piè d'opera disco Ø 60 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
18	313/A	**H.03.05**	Fornitura a piè d'opera ottagono L. 60 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
18	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 2	=	N°	2,000
19	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 1	=	N°	1,000
19	311/C	**H.03.03**	Fornitura a piè d'opera triangolo L. 90 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
19	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 1	=	N°	1,000
20	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 1	=	N°	1,000
20	311/C	**H.03.03**	Fornitura a piè d'opera triangolo L. 90 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
20	315/E	**H.03.11**	Fornitura pannelli all 25/10 fino a mq 0,25	0,80	0,27			=	0,216	x N. 1	=	MQ.	0,216
20	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 2	=	N°	2,000
21	I.01.001.02	**H.02.02**	Palo Ø 60 da ml. 3,51 a ml. 5,00					=		x N. 1	=	N°	1,000
21	312/C	**H.03.01**	Fornitura a piè d'opera disco Ø 60 classe 2 all. 25/10					=		x N. 2	=	N°	2,000
21	311/C	**H.03.03**	Fornitura a piè d'opera triangolo L. 90 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
21	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 3	=	N°	3,000
22	I.01.001.02	**H.02.02**	Palo Ø 60 da ml. 3,51 a ml. 5,00					=		x N. 4	=	N°	4,000
22	I.01.011.10	**H.03.14**	Fornitura e posa in opera freccia 40x150 all. 30/10 classe 1					=		x N. 5	=	N°	5,000
22	I.01.012.02	**H.03.12**	Fornitura e posa in opera cartello all. 25/10 classe 1	1,10	0,40			=	0,440	x N. 1	=	MQ.	0,440
22	I.01.015.02	**H.03.17**	Sovrapprezzo per pellicola ad alta intensità per cartello	1,50	0,40			=	0,600	x N. 5	=	MQ.	3,000
22	I.01.015.02	**H.03.17**	Sovrapprezzo per pellicola ad alta intensità per cartello	1,10	0,40			=	0,440	x N. 1	=	MQ.	0,440
23	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 2	=	N°	2,000
23	312/C	**H.03.01**	Fornitura a piè d'opera disco Ø 60 classe 2 all. 25/10					=		x N. 2	=	N°	2,000
23	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 2	=	N°	2,000
23	I.01.012.02	**H.03.12**	Fornitura e posa in opera cartello all. 25/10 classe 1	2,00	0,50			=	1,000	x N. 1	=	MQ.	1,000
23	I.01.015.02	**H.03.17**	Sovrapprezzo per pellicola ad alta intensità per cartello	2,00	0,50			=	1,000	x N. 1	=	MQ.	1,000

			DIS. IMS-001 - SEGNALETICA						QUANT.				QUANT.
POS.	SALT		DESCRIZIONE LAVORI	LARGH	LUNG	ALT.	PESO		UNIT.	NR.		U.M.	TOT.
24	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 4	=	N°	4,000
24	312/C	**H.03.01**	Fornitura a piè d'opera disco Ø 60 classe 2 all. 25/10					=		x N. 4	=	N°	4,000
24	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 4	=	N°	4,000
25	I.01.001.02	**H.02.02**	Palo Ø 60 da ml. 3,51 a ml. 5,00					=		x N. 1	=	N°	1,000
25	312/C	**H.03.01**	Fornitura a piè d'opera disco Ø 60 classe 2 all. 25/10					=		x N. 2	=	N°	2,000
25	311/C	**H.03.03**	Fornitura a piè d'opera triangolo L. 90 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
25	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 3	=	N°	3,000
26	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 1	=	N°	1,000
26	311/C	**H.03.03**	Fornitura a piè d'opera triangolo L. 90 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
26	315/E	**H.03.11**	Fornitura pannelli all 25/10 fino a mq 0,25	0,80	0,27			=	0,216	x N. 1	=	MQ.	0,216
26	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 2	=	N°	2,000
27	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 1	=	N°	1,000
27	311/C	**H.03.03**	Fornitura a piè d'opera triangolo L. 90 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
27	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 1	=	N°	1,000
28	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 4	=	N°	4,000
28	I.01.012.02	**H.03.12**	Fornitura e posa in opera cartello all. 25/10 classe 1	2,00	1,50			=	3,000	x N. 1	=	MQ.	3,000
28	I.01.015.02	**H.03.17**	Sovrapprezzo per pellicola ad alta intensità per cartello	2,00	1,50			=	3,000	x N. 1	=	MQ.	3,000
28	I.01.018	**H.02.06**	Fornitura e posa in opera traverse di irrigidimento	1,90				=	1,900	x N. 2	=	ML.	3,800
29	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 1	=	N°	1,000
29	313/A	**H.03.05**	Fornitura a piè d'opera ottagono L. 60 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
29	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 1	=	N°	1,000
30	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 1	=	N°	1,000
30	313/A	**H.03.05**	Fornitura a piè d'opera ottagono L. 60 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
30	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 1	=	N°	1,000
31	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 1	=	N°	1,000
31	311/C	**H.03.03**	Fornitura a piè d'opera triangolo L. 90 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
31	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 1	=	N°	1,000
32	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 1	=	N°	1,000
32	311/C	**H.03.03**	Fornitura a piè d'opera triangolo L. 90 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
32	315/E	**H.03.11**	Fornitura pannelli all 25/10 fino a mq 0,25	0,80	0,27			=	0,216	x N. 1	=	MQ.	0,216
32	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 2	=	N°	2,000
33	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 1	=	N°	1,000
33	313/A	**H.03.05**	Fornitura a piè d'opera ottagono L. 60 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
33	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 1	=	N°	1,000

POS.	SALT		DIS. IMS-001 - SEGNALETICA DESCRIZIONE LAVORI	LARGH	LUNG	ALT.	PESO		QUANT. UNIT.	NR.		U.M.	QUANT. TOT.
34	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 1	=	N°	1,000
34	311/C	**H.03.03**	Fornitura a piè d'opera triangolo L. 90 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
34	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 1	=	N°	1,000
35	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 1	=	N°	1,000
35	313/A	**H.03.05**	Fornitura a piè d'opera ottagono L. 60 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
35	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 1	=	N°	1,000
36	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 1	=	N°	1,000
36	311/C	**H.03.03**	Fornitura a piè d'opera triangolo L. 90 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
36	315/E	**H.03.11**	Fornitura pannelli all 25/10 fino a mq 0,25	0,80	0,27			=	0,216	x N. 1	=	MQ.	0,216
36	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 2	=	N°	2,000
37	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 1	=	N°	1,000
37	311/C	**H.03.03**	Fornitura a piè d'opera triangolo L. 90 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
37	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 1	=	N°	1,000
38	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 1	=	N°	1,000
38	313/A	**H.03.05**	Fornitura a piè d'opera ottagono L. 60 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
38	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 1	=	N°	1,000
39	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 1	=	N°	1,000
39	311/C	**H.03.03**	Fornitura a piè d'opera triangolo L. 90 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
39	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 1	=	N°	1,000
40	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 1	=	N°	1,000
40	311/C	**H.03.03**	Fornitura a piè d'opera triangolo L. 90 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
40	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 1	=	N°	1,000
41	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 1	=	N°	1,000
41	311/C	**H.03.03**	Fornitura a piè d'opera triangolo L. 90 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
41	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 1	=	N°	1,000
42	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 1	=	N°	1,000
42	311/C	**H.03.03**	Fornitura a piè d'opera triangolo L. 90 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
42	315/E	**H.03.11**	Fornitura pannelli all 25/10 fino a mq 0,25	0,80	0,27			=	0,216	x N. 1	=	MQ.	0,216
42	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 2	=	N°	2,000
43	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 1	=	N°	1,000
43	313/A	**H.03.05**	Fornitura a piè d'opera ottagono L. 60 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
43	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 1	=	N°	1,000

			DIS. IMS-001 - SEGNALETICA						QUANT.				QUANT.
POS.	SALT		DESCRIZIONE LAVORI	LARGH	LUNG	ALT.	PESO		UNIT.	NR.		U.M.	TOT.
44	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 2	=	N°	2,000
44	I.01.012.02	**H.03.12**	Fornitura e posa in opera cartello all. 25/10 classe 1	2,00	1,50			=	3,000	x N. 1	=	MQ.	3,000
44	I.01.015.02	**H.03.17**	Sovrapprezzo per pellicola ad alta intensità per cartello	2,00	1,50			=	3,000	x N. 1	=	MQ.	3,000
44	I.01.018	**H.02.06**	Fornitura e posa in opera traverse di irrigidimento	1,90				=	1,900	x N. 2	=	ML.	3,800
45	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 1	=	N°	1,000
45	311/C	**H.03.03**	Fornitura a piè d'opera triangolo L. 90 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
45	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 1	=	N°	1,000
46	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 1	=	N°	1,000
46	I.01.012.02	**H.03.12**	Fornitura e posa in opera cartello all. 25/10 classe 1	0,60	0,60			=	0,360	x N. 1	=	MQ.	0,360
46	I.01.015.02	**H.03.17**	Sovrapprezzo per pellicola ad alta intensità per cartello	0,60	0,60			=	0,360	x N. 1	=	MQ.	0,360
47	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 2	=	N°	2,000
47	I.01.011.10	**H.03.14**	Fornitura e posa in opera freccia 40x150 all. 30/10 classe 1					=		x N. 2	=	N°	2,000
47	I.01.015.02	**H.03.17**	Sovrapprezzo per pellicola ad alta intensità per cartello	1,50	0,40			=	0,600	x N. 2	=	MQ.	1,200
48	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 1	=	N°	1,000
48	311/C	**H.03.03**	Fornitura a piè d'opera triangolo L. 90 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
48	315/E	**H.03.11**	Fornitura pannelli all 25/10 fino a mq 0,25	0,80	0,27			=	0,216	x N. 1	=	MQ.	0,216
48	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 2	=	N°	2,000
49	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 1	=	N°	1,000
49	313/A	**H.03.05**	Fornitura a piè d'opera ottagono L. 60 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
49	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 1	=	N°	1,000
50	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 2	=	N°	2,000
50	I.01.011.10	**H.03.14**	Fornitura e posa in opera freccia 40x150 all. 30/10 classe 1					=		x N. 2	=	N°	2,000
50	I.01.015.02	**H.03.17**	Sovrapprezzo per pellicola ad alta intensità per cartello	1,50	0,40			=	0,600	x N. 2	=	MQ.	1,200
51	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 2	=	N°	2,000
51	I.01.012.02	**H.03.12**	Fornitura e posa in opera cartello all. 25/10 classe 1	2,00	1,50			=	3,000	x N. 1	=	MQ.	3,000
51	I.01.015.02	**H.03.17**	Sovrapprezzo per pellicola ad alta intensità per cartello	2,00	1,50			=	3,000	x N. 1	=	MQ.	3,000
51	I.01.018	**H.02.06**	Fornitura e posa in opera traverse di irrigidimento	1,90				=	1,900	x N. 2	=	ML.	3,800
52	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 3	=	N°	3,000
52	313/A	**H.03.05**	Fornitura a piè d'opera ottagono L. 60 classe 2 all. 25/10					=		x N. 3	=	N°	3,000
52	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 3	=	N°	3,000
53	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 1	=	N°	1,000
53	311/C	**H.03.03**	Fornitura a piè d'opera triangolo L. 90 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
53	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 1	=	N°	1,000

			DIS. IMS-001 - SEGNALETICA						QUANT.				QUANT.
POS.	SALT		DESCRIZIONE LAVORI	LARGH	LUNG	ALT.	PESO		UNIT.	NR.		U.M.	TOT.
54	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 1	=	N°	1,000
54	I.01.012.02	**H.03.12**	Fornitura e posa in opera cartello all. 25/10 classe 1	0,60	0,60			=	0,360	x N. 1	=	MQ.	0,360
54	I.01.015.02	**H.03.17**	Sovrapprezzo per pellicola ad alta intensità per cartello	0,60	0,60			=	0,360	x N. 1	=	MQ.	0,360
55	I.01.001.02	**H.02.02**	Palo Ø 60 da ml. 3,51 a ml. 5,00					=		x N. 2	=	N°	2,000
55	I.01.011.10	**H.03.14**	Fornitura e posa in opera freccia 40x150 all. 30/10 classe 1					=		x N. 4	=	N°	4,000
55	I.01.012.02	**H.03.12**	Fornitura e posa in opera cartello all. 25/10 classe 1	1,10	0,40			=	0,440	x N. 1	=	MQ.	0,440
55	I.01.015.02	**H.03.17**	Sovrapprezzo per pellicola ad alta intensità per cartello	1,50	0,40			=	0,600	x N. 4	=	MQ.	2,400
55	I.01.015.02	**H.03.17**	Sovrapprezzo per pellicola ad alta intensità per cartello	1,10	0,40			=	0,440	x N. 1	=	MQ.	0,440
56	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 1	=	N°	1,000
56	311/C	**H.03.03**	Fornitura a piè d'opera triangolo L. 90 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
56	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 1	=	N°	1,000
57	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 1	=	N°	1,000
57	311/C	**H.03.03**	Fornitura a piè d'opera triangolo L. 90 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
57	315/E	**H.03.11**	Fornitura pannelli all 25/10 fino a mq 0,25	0,80	0,27			=	0,216	x N. 1	=	MQ.	0,216
57	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 2	=	N°	2,000
58	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 1	=	N°	1,000
58	313/A	**H.03.05**	Fornitura a piè d'opera ottagono L. 60 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
58	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 1	=	N°	1,000
59	I.01.001.01	**H.02.01**	Palo Ø 60 fino a ml. 3,50					=		x N. 1	=	N°	1,000
59	311/C	**H.03.03**	Fornitura a piè d'opera triangolo L. 90 classe 2 all. 25/10					=		x N. 1	=	N°	1,000
59	335/A	**H.03.18**	Posa in opera di segnale su un unico sostegno					=		x N. 1	=	N°	1,000

Lotto 5
Collegamento viario tra la SP n° 5 di Montramito (loc. San Rocchino)
e Via della Sassaia
COMPUTO METRICO

IMPIANTI

(elettrico, di illuminazione, di climatizzazione, idrico, igienico-sanitario)

COMPUTO METRICO - LOTTO 5

SALT - INTERCONNESSIONE A12 - A11
COLLEGAMENTO VIARIO TRA LA S.P. n. 5 di MONTRAMITO (loc. San Rocchino) E VIA DELLA SASSAIA

CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI					
COMPUTO METRICO	**ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE**	**Descrizione**	**u.m.**	**Quantità**	**Prezzo U.**
		IMPIANTI ELETTRICI			
I - 073	**I.10.08**	Fornitura e posa in opera palo acciaio laminato a caldo di forma conica h f.t.=10 m, a sbraccio, guaina termorestringente	NR	13	335,70
I - 075	**I.10.10**	Fornitura e montaggio di cassetta di derivazione per pali classificabili di classe II. la cassetta di derivazione dovrà essere completa di morsettiera per incasso entro asola palo, in classe isolamento II grado di protezione IP44, per cavi fino a 16mm2 con portafusibili e completa di portella in materiale plastico o lega d'alluminio con grado di protezione IP54.	NR	13	87,80
I - 081	**I.10.06**	Realizzazione di basamento in calcestruzzo, per sostegno del palo luce, dalle dimensioni dim 0,9x0,9x1m, compreso lo scavo, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, le eventuali casseforme ed i tubi in corrugato per il passaggio dei cavi	NR	13	232,41
I - 083	**I.10.09**	Costruzione di cordolo in calcestruzzo cementizio a tronco di cono, altezza cm 10 alla base del palo	NR	13	7,49
I - 078	**I.09.10**	Fornitura e posa in opera di armatura stradale stagna, per lampada al sodio HP 250W e 400W. Corpo portante in lega leggera pressofusa, cuffia in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro, completo di vano per l'alloggio del complesso di alimentazione e illuminazione, gruppo ottico formato da riflettore in alluminio di rilevata purezza brillantato e ossidato anodicamente; riflettore in vetro pressato, prismato ed elevata trasparenza.	NR	13	275,66
I - 091	**I.10.11**	Fornitura e posa in opera di complesso di alimentazione adatto per lampade da 250W formato da alimentazione accenditore, e condensatore di rifasamento	NR	13	103,29
I - 080	**I.09.12**	Fornitura e montaggio di lampada al sodio HP da 250W 230V luce bianca oro	NR	13	33,57
I - 046	**I.05.41**	Fornitura e messa in opera di pozzetto prefabbricato di calcestruzzo delle dimensioni esterne di cm 50x50x75 completo di chiusino carrabile compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed il ripristino del terreno circostante	NR	9	61,56

COMPUTO METRICO - LOTTO 5

SALT - INTERCONNESSIONE A12 - A11
COLLEGAMENTO VIARIO TRA LA S.P. n. 5 di MONTRAMITO (loc. San Rocchino) E VIA DELLA SASSAIA

CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI					
COMPUTO METRICO	**ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE**	**Descrizione**	**u.m.**	**Quantità**	**Prezzo U.**
		IMPIANTI ELETTRICI			
I - 063 P	**I.05.19**	Fornitura e posa di canalizzazioni in PVC di tipo autoestinguente, con resistenza allo schiacciamento di 150kg/cm, conformi alle norme CEI 23.8 completo di pezzi speciali e del cavo pilota d'acciaio Diametro interno 80mm	m.	520	1,81
I - 054	**I.05.15**	Fornitura e posa di canalizzazioni flessibili in PE autoestinguente, con resistenza allo schiacciamento di 750 NW Diametro esterno 32 mm	m	26	3,51
I - 043	**I.05.01**	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici e a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura, oneri relativi ai passaggi in corrispondenza di reti: idriche, gas, fognanti ed elettriche, successivo reinterro con il materiale rilevato, sistemazione aiuole, cordoli, marciapiedi, ecc. (escluse le riprese di asfalti), trasporto alla pubblica discarica autorizzata dei materiali di risulta ed ogni altro onere per dare il lavoro perfettamente compiuto.	m	420	14,98
I - 107d	**I.05.02**	Getto di calcestruzzo per formazione di platea e rinfianco canalizzazioni	mc	50	61,98
I - 045	**I.05.03**	Ripresa degli asfalti demoliti per l'esecuzione degli scavi, comprendente il ripristino della fondazione stradale, massicciata, strato di base di usura, realizzati con le medesime caratteristiche dell'asfalto demolito.	mq	80	20,66

COMPUTO METRICO - LOTTO 5

SALT - INTERCONNESSIONE A12 - A11
COLLEGAMENTO VIARIO TRA LA S.P. n. 5 di MONTRAMITO (loc. San Rocchino) E VIA DELLA SASSAIA

CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI					
COMPUTO METRICO	**ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE**	**Descrizione**	**u.m.**	**Quantità**	**Prezzo U.**
		IMPIANTI ELETTRICI			
I - 063 N	**I.06.17**	Fornitura in opera cavo multipolare isolato in EPR qualità G7 con guaina esterna in PVC tensione nominale Uo/U = 0,6/1kV Tipo FG7R 0,6/1 - FG7OR 0,6/1, conforme alle Norme CEI 20-22 II -e/o CEI 20-38 e 20-45, dotato di marchio IMQ, posto in opera completo di giunzione in cassetta e cablaggio alle morsettiere. - FG7OR 0,6/1 sezione 2x1,5	m	195	1,34
I - 112	**I.06.26**	Fornitura in opera cavo multipolare isolato in EPR qualità G7 con guaina esterna in PVC tensione nominale Uo/U = 0,6/1kV Tipo FG7R 0,6/1 - FG7OR 0,6/1, conforme alle Norme CEI 20-22 II -e/o CEI 20-38 e 20-45, dotato di marchio IMQ, posto in opera completo di giunzione in cassetta e cablaggio alle morsettiere. - FG7OR 0,6/1 sezione 4x2,5	m	500	2,48
I - 939	**I.04.27**	Quadretto di alimentazione e controllo completo di basamento	NR	1	534,27
I - 135	**I.10.05**	Interruttore fotoelettrico	NR	1	129,11

Lotto 5
Collegamento viario tra la SP n° 5 di Montramito (loc. San Rocchino)
e Via della Sassaia
COMPUTO METRICO

OPERE PROVVISORIE PER L'ESERCIZIO E PER LAVORI IN PRESENZA DI TRAFFICO

COMPUTO LAVORI A MISURA

CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI								
COMPUTO METRICO	**ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE**	**Descrizione Lavori**	**U. M.**	**n°**	**Lungh.**	**Largh.**	**Altezza**	**Quantità**
		OPERE PROVVISORIE PER L'ESERCIZIO E PER LAVORI IN PRESENZA DI TRAFFICO						
		COLLEGAMENTO SP 5 - VIA DELLA SASSAIA						
I.01.011.02	**H.03.04**	Triangolo lato 120 cm	n.	40				40,00
		Sommano						40,00
I.01.015.01	**H.03.06**	Triangolo lato 120 cm: maggiorazione per classe 2	n.	40				40,00
		Sommano						40,00
I.01.011.04	**H.03.08**	App. 105x35 cm	n.	20				20,00
		Sommano						20,00
I.01.015.02	**H.03.17**	App. 105x35 cm: maggiorazione per classe 2	mq	20		1,05	0,35	7,35
		Sommano						7,35
I.01.011.01	**H.03.02**	Disco diam. 90 cm	n.	40				40,00
		Sommano						40,00
I.01.015.01	**H.03.06**	Disco diam. 90 cm: maggiorazione per classe 2	n.	40				40,00

COMPUTO LAVORI A MISURA

CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI								
COMPUTO METRICO	**ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE**	**Descrizione Lavori**	**U. M.**	**n°**	**Lungh.**	**Largh.**	**Altezza**	**Quantità**
								40,00
I.01.012.02	**H.03.12**	Cartello restring. 90x135 cm	mq	6		0,90	1,35	7,29
		Sommano						7,29
I.01.015.02	**H.03.17**	Cartello restring. 90x135 cm: maggiorazione per classe 2	mq	6		0,90	1,35	7,29
		Sommano						7,29
SALT Spartitr.		Segnaletica orizzontale in elastoplastico removibile	mq		-	0,25		-
		Sommano						-
I.02.010	**G.02**	Segnaletica orizzontale gialla sp. 15 cm	mq	3	800,00	0,15		360,00
I.02.010		Segnaletica orizzontale gialla sp. 25 cm	mq		500,00	0,25		-
		Sommano						360,00
I.01.014		Frangiluce	n.					-
		Sommano						-
I.01.011.12	**H.03.09**	Visuals 60x60 cm - classe 2	n.	30				30,00
		Sommano						30,00

COMPUTO LAVORI A MISURA

CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI								
COMPUTO METRICO	**ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE**	**Descrizione Lavori**	**U. M.**	**n°**	**Lungh.**	**Largh.**	**Altezza**	**Quantità**
I.01.012.02	**H.03.12**	Targhe deviazione 90x165 cm	mq	10		0,90	1,65	14,85
		Sommano						14,85
I.01.015.02	**H.03.17**	Targhe deviazione 90x165 cm: maggiorazione per classe 2	mq	10		0,90	1,65	14,85
		Sommano						14,85
Lucca 21	**G.05**	Fornitura e posa defleco	n.	100				100,00
		Sommano						100,00
I.01.001.01	**H.02.01**	Pali in ferro fino a 3.50 m	n.	80				80,00
		Sommano						80,00
Prez. mercato	**H.01.08**	Serie di luci di sequenza composte da n° 1 lampada						
		master, n° 4 lampada slave, n° 1 cassetta						
		derivazione e cavi di collegamento	n.	2				2,00
		Sommano						2,00
ANAS 96	**D.01.01**	Fornitura NJ in plastica						
Manutenzione			m	2	100,00			200,00
		Sommano						200,00
ANAS 2000	**D.01.02**	Posa NJ in plastica						

COMPUTO LAVORI A MISURA

CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI								
COMPUTO METRICO	**ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE**	**Descrizione Lavori**	**U. M.**	**n°**	**Lungh.**	**Largh.**	**Altezza**	**Quantità**
S02.05.02			m	2	100,00			200,00
		Sommano						200,00
Lucca 30	**E.03**	Montaggio recinzione su NJ	m		100,00			100,00
								100,00
Lucca 31	**E.02**	Smontaggio recinzione su NJ	m		100,00			100,00
								100,00
SALT Manut.	**D.01.03**	Posa NJ e nolo	m		100,00			100,00
M07.003								100,00
SALT Manut.	**H.05.02**	Posa catadiottri tipo SINA	n.		30,00			30,00
I.01.006								30,00
SALT Manut.	**H.01.01**	Posa segnaletica chiusura corsie	gg	2	20,00			40,00
M07.004								40,00
SALT Galleria	**H.01.02**	Segnaletica e guardiania x deviazioni varie	gg		20,00			20,00
Bordigona								20,00

Lotto 5
Collegamento viario tra la SP n° 5 di Montramito (loc. San Rocchino)
e Via della Sassaia
COMPUTO METRICO

OPERE IN VERDE

PRG.	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE			
			MATERIALI		
1	Salt E.P. 474 D.020.010	**F.03.01**	TERRENO AGRARIO FORNITO IN OPERA. Fornitura in opera di idoneo terreno agrario, per ricarico o formazione di aiuole in genere, anche spartitraffico o per rivestimento scarpate, proveniente da cave di prestito entro 5 km., compreso lo scarico, anche in piccole quantità, la frangiatura delle zolle, la sistemezione e profilatura sia in piano che in pendenza, la pulizia del piano viabile e quant'altro necessario.Misurato su camion.ogni metro cubo	mc	200
2	CCIAA LIGURIA 2002 23.12.002.005	**F.01.01**	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di A*cer campestre* , in zolla, circ. 8-10 cm	cad.	101
3	Assoverde 2002/2003	**F.01.02**	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di Alnus glutinosa, in zolla, circ. 8-10 cm	cad.	220
4	Assoverde 2002/2003	**F.01.09**	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di Carpinus betulus, in zolla, altezza 1,00 - 1,50m	cad.	76
5	CCIAA LIGURIA 2002 23.12.012.005	**F.01.10**	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di *Celtis australis in zolla* , circ. 10 - 12 cm	cad.	88
6	CCIAA LIGURIA 2002 23.12.030.005	**F.01.23**	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di *Fraxinus ornus* , in zolla, circ. 14 - 16 cm	cad.	177
7	Assoverde 2002/2003	**F.01.39**	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di *Populus alba* , radice nuda, altezza 2,00 - 2,50m	cad.	256
8	Assoverde 2002/2003	**F.01.48**	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di *Quercus robur* , in zolla, circ. 8 - 10cm	cad.	290
9	CCIAA LIGURIA 2002 23.14.058.005	**F.01.60**	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di *Taxus baccata* , in zolla, di altezza 100-125cm	cad.	36

PRG.	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI				
	COMPUTO METRICO	**ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE**			
10	CCIAA LIGURIA 2002 23.16.039.005	**F.01.07**	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di *Buxus sempervirens* , in zolla, di altezza 40 - 50cm	cad.	351
11	CCIAA LIGURIA 2002 23.17.062.035.003	**F.01.16**	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di *Cornus mas,* in contenitore, del diametro di 18cm, altezza 40/60cm	cad.	386
12	CCIAA LIGURIA 2002 23.16.108.010	**F.01.26**	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di *Ilex aquifolium,* in contenitore, a cespuglio, altezza 60-80	cad.	54
13	CCIAA LIGURIA 2002 23.16.201.005	**F.01.44**	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di *Pyracantha coccinea ,* in contenitore, altezza 60/80cm	cad.	400
14	CCIAA LIGURIA 2002 23.17.213.005	**F.01.63**	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di *Viburnum lantana,* in contenitore del diametro di 18cm, altezza 40/60cm	cad.	371
15	CCIAA LIGURIA 2002 23.16.013.005	**F.01.04**	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di *Arbutus unedo,* in contenitore del diametro di 18 cm, altezza 40-60 cm	cad.	104

PRG.	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE			
16	CCIAA LIGURIA 2002 23.17.092.005 per analogia con Genista	**F.01.08**	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di *Calicotome spinosa* , contenitore diametro 18 cm	cad.	104
17	CCIAA LIGURIA 2002 23.16.115.005	**F.01.27**	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di *Laurus nobilis* , contenitore diametro 18 cm	cad.	104
18	CCIAA LIGURIA 2002 23.16.117.005	**F.01.29**	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di *Lavandula angustifolia* , contenitore diametro 18 cm	cad.	169
19	CCIAA LIGURIA 2002 23.16.117.005	**F.01.30**	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di *Lavandula stoechas* , contenitore diametro 18 cm	cad.	130
20	CCIAA LIGURIA 2002 23.16.210.005	**F.01.49**	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di *Rhamnus alaternus,* in contenitore del diametro di 18 cm, altezza 40 - 60cm	cad.	130
21	CCIAA LIGURIA 2002 23.16.216.005	**F.01.52**	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di *Rosmarinus officinalis,* in contenitore del diametro di 18 cm	cad.	169
22	Assoverde 2002/2003	**F.01.56**	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di *Spartium junceum* , in contenitore del diametro di 18 cm	cad.	260
23	Assoverde 2002/2003	**F.01.64**	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di *Viburnum tinus,* in contevitore di 18 cm di diametro	cad.	260
24	Assoverde 2002/2003 acc.17	**F.01.66**	Biodischi per la pacciamatura dei gruppi arbustivi, in materiale biodegradabile: diametro 40 cm	cad.	9.036

	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI				
PRG.	**COMPUTO METRICO**	**ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE**			
25	Salt E.P. 474 H.01.002.01	**F.03.06**	SPARGIMENTO MISCUGLIO DI SPECIE ERBACEE IDROSEMINA Formazione e spargimento di miscuglio di specie erbacee in ragione di kg.200 per HA con somministrazione di composto fertilizzante colloidale chimico organico "FERCOL" in ragione di gr 65÷70 per mq, formato da fertilizzante NPK a pronta, media e lenta cessione e sostanze colloidali naturali che oltre a favorire l'aderenza delle sementi al terreno, impediscono all'acqua assorbita di disperdersi.E' inoltre compresa nel prezzo la formazione e somministrazione di coltre organica protettiva "COLTRO" in ragione di gr 110÷120 per mq, con coltre formata da fibre di piante essiccate e fibre di cellulosa.01) Senza aggiunta di sementi di robinia. - ogni metro quadrato	mq	32.825
26	Assoverde 2002/2003 OF.6	**F.01.41**	Fornitura e piantagione di essenze arboree o arbustive (*Prunus avium)* , in vasetto o fitocella, compresa l'apertura di buca 40 x 40 cm; collocamento a dimora delle piante; compresa la ricolmatura e la compressione del terreno; fornitura e posa di tutore (bambù); prima irrigazione (20 l/pianta); compreso oneri per picchettamento e allineamento; per piante di anni 2	cad.	40
27	Assoverde 2002/2003 OF.6	**F.01.62**	Fornitura e piantagione di essenze arboree o arbustive (*Ulmus minor)* , in vasetto o fitocella, compresa l'apertura di buca 40 x 40 cm; collocamento a dimora delle piante; compresa la ricolmatura e la compressione del terreno; fornitura e posa di tutore (bambù); prima irrigazione (20 l/pianta); compreso oneri per picchettamento e allineamento; per piante di anni 2	cad.	70
28	Assoverde 2002/2003 OF.6	**F.01.06**	Fornitura e piantagione di essenze arboree o arbustive *(Berberis vulgaris)* , in vasetto o fitocella, compresa l'apertura di buca 40 x 40 cm; collocamento a dimora delle piante; compresa la ricolmatura e la compressione del terreno; fornitura e posa di tutore (bambù); prima irrigazione (20 l/pianta); compreso oneri per picchettamento e allineamento; per piante di anni 2	cad.	144
29	Assoverde 2002/2003 OF.6	**F.01.17**	Fornitura e piantagione di essenze arboree o arbustive *(Cornus sanguinea)* , in vasetto o fitocella, compresa l'apertura di buca 40 x 40 cm; collocamento a dimora delle piante; compresa la ricolmatura e la compressione del terreno; fornitura e posa di tutore (bambù); prima irrigazione (20 l/pianta); compreso oneri per picchettamento e allineamento; per piante di anni 2	cad.	400

PRG.	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI				
	COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE			
30	Assoverde 2002/2003 OF.6	**F.01.18**	Fornitura e piantagione di essenze arboree o arbustive *(Crataegus monogyna)* , in vasetto o fitocella, compresa l'apertura di buca 40 x 40 cm; collocamento a dimora delle piante; compresa la ricolmatura e la compressione del terreno; fornitura e posa di tutore (bambù); prima irrigazione (20 l/pianta); compreso oneri per picchettamento e allineamento; per piante di anni 2	cad.	323
31	Assoverde 2002/2003 OF.6	**F.01.18**	Fornitura e piantagione di essenze arboree o arbustive *(Crataegus monogyna)* , in vasetto o fitocella, compresa l'apertura di buca 40 x 40 cm; collocamento a dimora delle piante; compresa la ricolmatura e la compressione del terreno; fornitura e posa di tutore (bambù); prima irrigazione (20 l/pianta); compreso oneri per picchettamento e allineamento; per piante di anni 2	cad.	
32	Assoverde 2002/2003 OF.6	**F.01.20**	Fornitura e piantagione di essenze arboree o arbustive *(Euonymus europaeus),* in vasetto o fitocella, compresa l'apertura di buca 40 x 40 cm; collocamento a dimora delle piante; compresa la ricolmatura e la compressione del terreno; fornitura e posa di tutore (bambù); prima irrigazione (20 l/pianta); compreso oneri per picchettamento e allineamento; per piante di anni 2	cad.	72
33	Assoverde 2002/2003 OF.6	**F.01.21**	Fornitura e piantagione di essenze arboree o arbustive *(Frangula alnus),* in vasetto o fitocella, compresa l'apertura di buca 40 x 40 cm; collocamento a dimora delle piante; compresa la ricolmatura e la compressione del terreno; fornitura e posa di tutore (bambù); prima irrigazione (20 l/pianta); compreso oneri per picchettamento e allineamento; per piante di anni 2	cad.	687
34	Assoverde 2002/2003 OF.6	**F.01.31**	Fornitura e piantagione di essenze arboree o arbustive *(Ligustrum vulgare),* in vasetto o fitocella, compresa l'apertura di buca 40 x 40 cm; collocamento a dimora delle piante; compresa la ricolmatura e la compressione del terreno; fornitura e posa di tutore (bambù); prima irrigazione (20 l/pianta); compreso oneri per picchettamento e allineamento; per piante di anni 2	cad.	430
35	Assoverde 2002/2003 OF.6	**F.01.40**	Fornitura e piantagione di essenze arboree o arbustive *(Populus tremula),* in vasetto o fitocella, compresa l'apertura di buca 40 x 40 cm; collocamento a dimora delle piante; compresa la ricolmatura e la compressione del terreno; fornitura e posa di tutore (bambù); prima irrigazione (20 l/pianta); compreso oneri per picchettamento e allineamento; per piante di anni 2	cad.	107

	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI				
PRG.	**COMPUTO METRICO**	**ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE**			
36	Assoverde 2002/2003 OF.6	**F.01.42**	Fornitura e piantagione di essenze arboree o arbustive *(Prunus spadus),* in vasetto o fitocella, compresa l'apertura di buca 40 x 40 cm; collocamento a dimora delle piante; compresa la ricolmatura e la compressione del terreno; fornitura e posa di tutore (bambù); prima irrigazione (20 l/pianta); compreso oneri per picchettamento e allineamento; per piante di anni 2	cad.	143
37	Assoverde 2002/2003 OF.6	**F.01.43**	Fornitura e piantagione di essenze arboree o arbustive *(Prunus spinosa),* in vasetto o fitocella, compresa l'apertura di buca 40 x 40 cm; collocamento a dimora delle piante; compresa la ricolmatura e la compressione del terreno; fornitura e posa di tutore (bambù); prima irrigazione (20 l/pianta); compreso oneri per picchettamento e allineamento; per piante di anni 2	cad.	430
38	Assoverde 2002/2003 OF.6	**F.01.50**	Fornitura e piantagione di essenze arboree o arbustive *(Rhamnus cathartica),* in vasetto o fitocella, compresa l'apertura di buca 40 x 40 cm; collocamento a dimora delle piante; compresa la ricolmatura e la compressione del terreno; fornitura e posa di tutore (bambù); prima irrigazione (20 l/pianta); compreso oneri per picchettamento e allineamento; per piante di anni 2	cad.	294
39	Assoverde 2002/2003 OF.6	**F.01.51**	Fornitura e piantagione di essenze arboree o arbustive *(Rosa canina),* in vasetto o fitocella, compresa l'apertura di buca 40 x 40 cm; collocamento a dimora delle piante; compresa la ricolmatura e la compressione del terreno; fornitura e posa di tutore (bambù); prima irrigazione (20 l/pianta); compreso oneri per picchettamento e allineamento; per piante di anni 2	cad.	284
40	Assoverde 2002/2003 OF.6	**F.01.53**	Fornitura e piantagione di essenze arboree o arbustive *(Salix alba e cinerea),* in vasetto o fitocella, compresa l'apertura di buca 40 x 40 cm; collocamento a dimora delle piante; compresa la ricolmatura e la compressione del terreno; fornitura e posa di tutore (bambù); prima irrigazione (20 l/pianta); compreso oneri per picchettamento e allineamento; per piante di anni 2	cad.	286
41	Assoverde 2002/2003 OF.6	**F.01.54**	Fornitura e piantagione di essenze arboree o arbustive *(Salix eleagnos),* in vasetto o fitocella, compresa l'apertura di buca 40 x 40 cm; collocamento a dimora delle piante; compresa la ricolmatura e la compressione del terreno; fornitura e posa di tutore (bambù); prima irrigazione (20 l/pianta); compreso oneri per picchettamento e allineamento; per piante di anni 2	cad.	20

PRG.	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI				
	COMPUTO METRICO	ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE			
42	Assoverde 2002/2003 OF.6	**F.01.55**	Fornitura e piantagione di essenze arboree o arbustive *(Sambucus nigra),* in vasetto o fitocella, compresa l'apertura di buca 40 x 40 cm; collocamento a dimora delle piante; compresa la ricolmatura e la compressione del terreno; fornitura e posa di tutore (bambù); prima irrigazione (20 l/pianta); compreso oneri per picchettamento e allineamento; per piante di anni 2	cad.	348
43	Assoverde 2002/2003 OF.6	**F.01.57**	Fornitura e piantagione di essenze arboree o arbustive *(Tamarix gallica),* in vasetto o fitocella, compresa l'apertura di buca 40 x 40 cm; collocamento a dimora delle piante; compresa la ricolmatura e la compressione del terreno; fornitura e posa di tutore (bambù); prima irrigazione (20 l/pianta); compreso oneri per picchettamento e allineamento; per piante di anni 2	cad.	287
44	Assoverde 2002/2003 IMP.24	**F.02.07**	Messa a dimora di siepe compreso lo scavo meccanico, il reinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 l di ammendante organico per m di siepe, bagnatura all'impianto con 30 l di acqua per m di siepe, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: n. 2 piante al m	ml	650
45	Assoverde 2002/2003 IMP.7	**F.02.01**	Messa a dimora di specie arbustive con zolla, per altezze fino a 1 m., compresa la fornitura di 20 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 20 l acqua al mq, esclusa la fornitura di arbusti, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia	cad.	2.171
46	Assoverde 2002/2003 IMP.11	**F.02.04**	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50 l di acqua, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 12 cm a 16 cm	cad.	1.771

Lotto 5
Collegamento viario tra la SP n° 5 di Montramito (loc. San Rocchino)
e Via della Sassaia
COMPUTO METRICO

BONIFICA BELLICA

COMPUTO METRICO - LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI			INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO		ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
					BONIFICA BELLICA						
1	AA	PI	BB01	**A.01.01**	Impianto di cantiere per "Bonifica Bellica						
						cad					1,00
2	AB	PI	BB02	**A.01.02**	Taglio erbaceo per Bonifica Bellica"						
					Si considera una percentuale pari al 50% della superficie totale di Bonifica superficiale						
						mq		100.000,00	50%		50.000,00
3	AC	PI	BB03	**A.01.03**	Taglio arbustivo per "Bonifica Bellica"						
					Si considera una percentuale pari al 20% della superficie totale di Bonifica superficiale						
						mq		100.000,00	20%		20.000,00
4	AD	PI	BB04	**A.01.04**	Bonifica bellica superficiale						
						mq		100.000,00			100.000,00
5	AE	PI	BB05	**A.01.05**	Bonifica bellica profonda						
					Pali e palancole (bonifica ogni 2.5m per una profondità di 5m)						
					Spalle	m		80,00	2,50	5,00	160,00

COMPUTO METRICO - LAVORI A MISURA

N. ORDINE	OPERA	CORRISPONDENZA CODICI ARTICOLI			INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITÀ DI MISURA	PARTI SIMILI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		COMPUTO METRICO		ELENCO PREZZI/LISTA CATEGORIE E FORNITURE							
6	AE	PI	BB05	**A.01.05**	Bonifica bellica profonda						
					Bonifica (impronta dei nuovi rilevati stradali maglia 2.5x2.5 ad una profondità di 4m)	m		58000,00	6,25	4,00	37.120,00
7	AF	PI	BB06	**A.01.06**	Scavo per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi - con mezzi meccanici	mc					700,00
8	AG	PI	BB07	**A.01.07**	Scavo per scoprimento e rimozione di ordigni esplosivi - a mano						
					Scavi non armati						
					fino a mt. 2,00	mc		80	1,00		80,00
					da m. 2,01 a m. 4,00	mc		30	1,20		36,00
					da m. 4,01 a m. 600	mc		50	1,30		65,00
					da m. 6,01 a m. 8,00	mc		30	1,40		42,00
					da m. 8,01 ed oltre	mc		20	1,50		30,00
					Scavi armati						
					fino a mt. 2,00	mc		60	3,80		228,00
					da m. 2,01 a m. 4,00	mc		40	4,50		180,00
					da m. 4,01 a m. 600	mc		15	5,10		76,50
					da m. 6,01 a m. 8,00	mc		10	6,20		62,00
					Sommano						799,50